

Formularul nr. 7

Obiectivul: IMSP Institutul Oncologic

Obiectul: Sala de operații la et.9

Devizul: Reparația pardoselilor sălilor de operații la et.9 la IMSP Institutul Oncologic

Deviz local Nr. 10.1.1

Intocmit in preturi curente 2025-04-10

Valoarea de deviz **232335.36** (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cunisp de cuart pentru suprafete slab absorbante intr-un strat, la pereti si tavane interioare.Consum grund - 0,27kg/m2	m2	326.4	17.2979	5646.035
					7	2284.8
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Kreisel 410": grosime 10mm .	m2	326.4	122.9206	40121.284
					11.7	3818.88
3	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime.K=5	m2	-326.4	12.1885	-3978.316
					1.15	-375.36
4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din PVC omogen cu strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,00 mm, clasa de uzura 34/34,, la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (profil pvc, pervaz pardoseala consum=0,000, autonivelent consum=0,000) .	m2	326.4	409.3104	133598.922
					159.5	52060.8
5	2521106718393	Profil R30 mm la pardosele	m	195	48	9360
					0	0
6	2521106718393	Profil PJ-45	m	195	25	4875
					0	0

Total ore manopera (ore)	1155.7824
Total greutate materiale (tone)	0

Total		189622.924
Asigurari sociale	24,0000%	13869.389
Total		203492.313
Cheltuieli de transport	4,0000%	5268.717
Total		208761.03

Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0
Total		208761.03
Cheltuieli de regie	6,5000%	13569.467
Total		222330.497
Beneficiu de deviz	4,5000%	10004.872

Total General fara TVA	232335.36
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	232335.36
Inclusiv salariul	57789.12

Intocmit: "DEMIGRUPCONS" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)