

# Lucrari de constructie a terenului de mini fotbal in s. Bubuieci, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari pregatitoare

Valoarea de deviz 913 323 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                  |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                        | m3     | 1,020                                 | 704,45<br>151,36                      | 718,54<br>154,39       |
| 2                                | TsC35B1                     | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,015                                 | 2 430,00<br>0,00                      | 36,45<br>0,00          |
| 3                                | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t      | 2,240                                 | 16,02<br>0,00                         | 35,88<br>0,00          |
| 4                                | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,015                                 | 255,33<br>31,33                       | 3,83<br>0,47           |
| 5                                | RCsG51A                     | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn                                                                           | m3     | 142,830                               | 239,41<br>143,22                      | 34 195,35<br>20 456,78 |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       | <b>34 990,05</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       | <b>20 611,64</b>       |
|                                  |                             | <b>2. Sstematizarea pe vertcala<br/>Teren mini fotbal</b>                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
| 6                                | TsC35A1                     | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-                                                      | 100 m3 | 4,600                                 | 2 142,00<br>0,00                      | 9 853,20<br>0,00       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                  | 7                     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------------|
|    |          | 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    |                       |
| 7  | TsI51A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                      | t      | 644,000 | 15,96<br>0,00      | 10 280,92<br>0,00     |
| 8  | TsC51A   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 4,600   | 214,02<br>28,38    | 984,50<br>130,55      |
| 9  | TsC35F12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m                                                                                | 100 m3 | 3,490   | 2 898,05<br>0,00   | 10 114,20<br>0,00     |
| 10 | TsD7G1   | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 3,490   | 3 863,61<br>470,15 | 13 483,99<br>1 640,84 |
| 11 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3     | 34,900  | 72,00<br>0,00      | 2 512,80<br>0,00      |
| 12 | TsC35B1  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m                                                                               | 100 m3 | 0,178   | 2 444,66<br>0,00   | 435,15<br>0,00        |
| 13 | TsI51A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                      | t      | 29,370  | 15,97<br>0,00      | 469,04<br>0,00        |
| 14 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,178   | 259,78<br>33,99    | 46,24<br>6,05         |
| 15 |          | Cost argila pentru umplutura                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 177,000 | 200,00<br>0,00     | 35 400,00<br>0,00     |
| 16 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 | 1,770   | 610,31<br>0,00     | 1 080,24<br>0,00      |

| 1                                                            | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| 17                                                           | TsD7G1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,770  | 3 863,70<br>470,17 | 6 838,75<br>832,20 |
| 18                                                           | TsD14A0<br>1 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3     | 17,700 | 72,00<br>0,00      | 1 274,40<br>0,00   |
| <b>Total Sstematizarea pe<br/>vertcala Teren mini fotbal</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                    | <b>92 773,43</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                    | <b>2 609,64</b>    |
|                                                              |              | <b>3. Sistematzarea pe verticala .<br/>Teren de mn fotbal</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                    |
| 19                                                           | TsC35F12     | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m                                                                                | 100 m3 | 1,918  | 2 898,02<br>0,00   | 5 558,40<br>0,00   |
| 20                                                           | TsD7G1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,918  | 3 863,62<br>470,14 | 7 410,43<br>901,73 |
| 21                                                           | TsD14A0<br>1 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3     | 19,180 | 72,00<br>0,00      | 1 380,96<br>0,00   |
| 22                                                           | TsC35B1      | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m                                                                               | 100 m3 | 0,172  | 2 443,60<br>0,00   | 420,30<br>0,00     |
| 23                                                           | TsI51A3      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                      | t      | 28,380 | 15,96<br>0,00      | 452,92<br>0,00     |
| 24                                                           | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,172  | 261,28             | 44,94              |

| 1                                                           | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                  | 7                       |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------|
|                                                             |          | depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                  |        |         | 34,13              | 5,87                    |
| 25                                                          |          | Cost argila pentru umplutura                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 73,000  | 200,00<br>0,00     | 14 600,00<br>0,00       |
| 26                                                          | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 | 0,730   | 610,63<br>0,00     | 445,76<br>0,00          |
| 27                                                          | TsD7G1   | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,730   | 3 863,58<br>470,15 | 2 820,41<br>343,21      |
| 28                                                          | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3     | 7,300   | 72,00<br>0,00      | 525,60<br>0,00          |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                         |
| <b>Total Sistemizarea pe verticala . Teren de mn fotbal</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    | <b>33 659,72</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    | <b>1 250,81</b>         |
|                                                             |          | <b>4. Pereti de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                         |
| 29                                                          | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 | 0,490   | 2 146,22<br>0,00   | 1 051,65<br>0,00        |
| 30                                                          | TsC02B1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                       | 100 m3 | 1,080   | 1 975,42<br>0,00   | 2 133,45<br>0,00        |
| 31                                                          | CP50B    | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pde tp LEGO 120.60.60, greutate 0.95t                                                                                                                                                               | buc    | 307,000 | 1 547,52<br>51,60  | 475 088,80<br>15 842,57 |
| 32                                                          | IzF01A   | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie                                                                 | m2     | 265,000 | 35,79<br>3,78      | 9 484,11<br>1 002,76    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |              | bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                                                                                                                                                 |        |        |                                       |                                         |
| 33 | TsD01B       | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu               | m3     | 36,000 | <div>29,33</div> <div>29,33</div>     | <div>1 055,74</div> <div>1 055,74</div> |
| 34 | TsD04B       | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                  | m3     | 36,000 | <div>72,95</div> <div>70,95</div>     | <div>2 626,20</div> <div>2 554,20</div> |
| 35 | TsD02A1      | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                        | 100 m3 | 0,720  | <div>610,56</div> <div>0,00</div>     | <div>439,60</div> <div>0,00</div>       |
| 36 | TsD05B       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                | 100 m3 | 0,720  | <div>2 154,60</div> <div>834,32</div> | <div>1 551,31</div> <div>600,71</div>   |
| 37 | TsD14A0<br>1 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     | 46,000 | <div>72,00</div> <div>0,00</div>      | <div>3 312,00</div> <div>0,00</div>     |

|                                |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Pereti de sprijin</b> |  |  |  |  |  | <b>496 742,86</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>        |  |  |  |  |  | <b>21 055,98</b>  |

|                         |          |         |
|-------------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe      | lei      | 658 166 |
| Asiigurarea socala      | 24,00 %  | 10 927  |
| Cheltuieli de transport | 7,00 %   | 34 654  |
| Total                   | 100,00 + | 703 747 |
| Cheltuieli de regie     | 5,00 %   | 35 187  |
| Beneficiu               | 3,00 %   | 22 169  |
| Total                   | 100,00 + | 761 103 |
| TVA                     | 20,00 %  | 152 220 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**913 323**  
**45 529**

Intocmit (SRL " Visom -Cons ")  
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Bubuieci, mun. Chisinau)  
(funcția, semnătura)