

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-2-2**Reconstrucția blocului alimentar, la tabără de odihna pentru copii "Poienița Veselă" din s. Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni****Terasament și Construcții**

Valoarea de deviz 831 561,33 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,6200	2 282,80 0,00	24 243,34 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,0000	89,76 89,76	2 154,24 2 154,24
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,0000	21,08 21,08	505,92 505,92
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 593,000 0	31,85 0,00	50 737,05 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t	2 463,450 0	31,85 0,00	78 460,88 0,00
6		Argila pentru constructii	m3	1 493,000	35,00	52 255,00

1	2	3	4	5	6	7
				0	0,00	0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,9300	1 119,26 599,76	16 710,56 8 954,42
		<i>Total</i>	lei			225 066,99
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				225 066,99 11 614,58
		2. Fundatii				
		2.1. Elemente de beton armat				
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10	m3	7,3000	1 862,73 261,80	13 597,92 1 911,14
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	54,4000	1 968,80 299,20	107 102,77 16 276,48
10	CC01E	Armaturi din otel betonA 240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	232,1000	24,02 4,56	5 574,24 1 057,45
11	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	934,8000	22,00 3,88	20 569,34 3 623,29
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	432,0000	112,17 64,60	48 456,80 27 907,20

1	2	3	4	5	6	7
13	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	459,0000	160,19 8,16	73 525,74 3 745,44
		<i>Total</i>	lei			268 826,81
		Total Elemente de beton armat Inklusiv salariu				268 826,81 54 521,00
		2.2. Mustati de armatura				
14	CC01E	Armaturi din otel betonA 240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,8000	24,02 4,56	67,25 12,76
15	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	56,2000	22,00 3,88	1 236,62 217,83
		<i>Total</i>	lei			1 303,87
		Total Mustati de armatura Inklusiv salariu				1 303,87 230,59
		<i>Total</i>	lei			270 130,68
		Total Fundatii Inklusiv salariu				270 130,68 54 751,59
		3. Consolidare pereti				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	5,6000	1 968,80 299,20	11 025,29 1 675,52
17	CC01E	Armaturi din otel betonA 240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	110,6000	24,02 4,56	2 656,22 503,89

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
18	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	367,3000	22,00 3,88	8 082,08 1 423,66
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	37,6000	112,17 64,60	4 217,54 2 428,96
20	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	459,0000	160,19 8,16	73 525,74 3 745,44
		<i>Total</i>	lei			99 506,87
		Total Consolidare pereti Inclusiv salariu				99 506,87 9 777,47
		4. Stilpi				
		4.1. St-1				
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	2,0000	1 968,84 299,20	3 937,68 598,40
22	CC01E	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29,1000	24,02 4,56	698,88 132,58
23	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	125,7000	22,00 3,88	2 765,90 487,21

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
24	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,2000	112,17 64,60	2 153,64 1 240,32
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,0000	47,75 30,60	764,00 489,60
		<i>Total</i>	lei			10 320,10
		Total St-1 Inclusiv salariu				10 320,10 2 948,11
		<i>Total</i>	lei			10 320,10
		Total Stilpi Inclusiv salariu				10 320,10 2 948,11

		Total	lei	605 024,64
		Asigurari sociale	24 %	18 982,02
		Transportarea materialelor	3 %	10 695,47
		Cheltuieli de regie	6 %	38 082,13
		Total		672 784,26
		Venit	3 %	20 183,52
		Total		692 967,78
		Tva	20 %	138 593,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		831 561,33 79 091,75

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)