

Lucrari de constructie a gardului din fier din str. Stefan Voda 94, or. Vatra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a gardului din fier

Valoarea de deviz 407 406,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea				
1	RCsF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	22,320	509,44 505,68	11 370,67 11 286,87
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	22,320	83,27 83,27	1 858,50 1 858,50
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	43,520	31,94 0,00	1 390,20 0,00
		Total Demontarea Inclusiv salariu				14 619,37 13 145,37
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	74,400	242,25 242,25	18 023,25 18 023,25
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,200	23,25 23,25	1 260,00 1 260,00
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	54,200	57,75	3 130,05

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			56,25	3 048,75
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				22 413,30 22 332,00
		2.2. Fundatii				
7	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg	25,000	32,66 8,40	816,56 209,93
8	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	52,200	30,11 5,84	1 571,62 304,96
9	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton M-200 pietris de calcar	m3	12,400	1 932,77 323,15	23 966,32 4 007,02
		Total Fundatii Inclusiv salariu				26 354,50 4 521,91
		2.3. Perete de sprijin din beton armat				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	150,000	296,82 127,50	44 523,00 19 125,00
11	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg	65,500	32,67 8,40	2 139,61 549,97
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	215,500	30,12 5,85	6 490,04 1 260,66
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	44,640	1 933,38	86 306,13

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton M-200 pietris de calcar			323,16	14 425,73
		Total Perete de sprijin din beton armat Inclusiv salariu				139 458,78 35 361,36
		2.4. Gard metalic				
14	CO06B	Imprejmuiri din gratie metalica cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din metal	m	62,000	840,02 91,67	52 081,19 5 683,69
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				52 081,19 5 683,69
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				240 307,77 67 898,96

		Total	lei	254 927,14
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 450,64
		Total	100,00 +	274 377,78
		Transportarea materialelor	10,00 %	16 792,95
		Total	100,00 +	291 170,73
		Cheltuieli de regie	10,00 %	29 117,07
		Total	100,00 +	320 287,80
		Beneficiu de deviz	6,00 %	19 217,27
		Total	100,00 +	339 505,07
		TVA	20,00 %	67 901,01
		Total deviz: Inclisiv salariu		407 406,08 81 044,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a gardului
din fier din str. Stefan Voda 94,
or. Vatra**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a gardului din fier**

Valoarea de deviz 407 406,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	107,81	84,97	9 160,62
2.	7123010010200	Betonist	h-om	196,79	84,97	16 721,25
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	24,20	84,97	2 056,27
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	57,04	84,97	4 846,69
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	217,50	75,00	16 312,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	322,54	75,00	24 190,50
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,42	75,00	7 756,50
Total manopera						81 044,33

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,47	385,00	1 720,95
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,30	6 230,00	1 869,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,00	6 230,00	18 690,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,30	6 230,00	1 869,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	179,10	1,50	268,64
6.	2320187315789	Decofrol	kg	18,00	35,00	630,00
7.	266310210020	Beton M-200 pietris de calcar	m3	58,76	1 495,00	87 846,20
8.	271060200100-1	Otel beton pina la 8 mm	kg	93,22	22,50	2 097,46
9.	271060200100-2	Otel beton peste 8 mm	kg	275,74	22,50	6 204,15
10.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	30,65	26,50	812,22
11.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	121,33	267,00	32 395,11
12.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	3,59	34,00	122,06
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	22,50	34,00	765,00
14.	28111063020501	Stilp din metal	buc	32,19	338,00	10 880,22
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	37,50	42,00	1 575,00
16.	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,42	15,00	81,30
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,76	15,00	86,40
18.	4100126202818	Apa	m3	1,12	15,00	16,80
Total materiale de construcții						167 929,51

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,10	190,00	589,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,68	25,00	67,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,22	35,00	1 197,70
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,26	190,00	2 709,40
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,31	420,00	1 390,20

		Total utilaje de construcții				5 953,30
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	254 927,14
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 450,64
Total	100,00 +	274 377,78
Transportarea materialelor	10,00 %	16 792,95
Total	100,00 +	291 170,73
Cheltuieli de regie	10,00 %	29 117,07
Total	100,00 +	320 287,80
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 217,27
Total	100,00 +	339 505,07
TVA	20,00 %	67 901,01

Total deviz:

407 406,08

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a gardului din fier din Investitor
str. Stefan Voda 94, or. Vatra
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea				
1	RCsF10B	Demolarea zidărilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3			509,44 505,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,830	84,97	410,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,270	75,00	95,26
	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120	25,00	3,00
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			83,27 83,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	75,00	83,27
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			31,94 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	420,00	31,94
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			242,25 242,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,230	75,00	242,25
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	75,00	23,25
6	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			57,75 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	75,00	56,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	15,00	1,50
		2.2. Fundatii				
7	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg			32,66 8,40
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,090	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	75,00	0,75
	271060200100-1	Otel beton pina la 8 mm	kg	1,030	22,50	23,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,500	1,50	0,75
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010	34,00	0,34
8	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg			30,11 5,84
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,060	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	75,00	0,75
	271060200100-2	Otel beton peste 8 mm	kg	1,030	22,50	23,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,500	1,50	0,75
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010	34,00	0,34
9	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton M-200 pietris de calcar	m3			1 932,77 323,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	75,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	266310210020	Beton M-200 pietris de calcar	m3	1,020	1 495,00	1 539,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	190,00	47,50
		2.3. Perete de sprijin din beton armat				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			296,82 127,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	75,00	18,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	75,00	108,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	34,00	5,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	42,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	6 230,00	12,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	6 230,00	12,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	6 230,00	124,60
11	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg			32,67 8,40
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,090	84,97	7,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	75,00	0,76
	271060200100-1	Otel beton pina la 8 mm	kg	1,030	22,50	23,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,500	1,50	0,75
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010	34,00	0,34
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg			30,12 5,85
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,060	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	75,00	0,75
	271060200100-2	Otel beton peste 8 mm	kg	1,030	22,50	23,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,500	1,50	0,75
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010	34,00	0,34
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton M-200 pietris de calcar	m3			1 933,38 323,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	75,00	30,01
	266310210020	Beton M-200 pietris de calcar	m3	1,020	1 495,00	1 540,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	190,00	47,50
		2.4. Gard metalic				
14	CO06B	Imprejmuiri din gratie metalica cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din metal	m			840,02 91,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	75,00	13,50
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900	267,00	522,50
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	26,50	13,10
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,070	385,00	27,76
	28111063020501	Stilp din metal	buc	0,504	338,00	175,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,050	190,00	9,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.