

ФОМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии с. Кортен

IDNO 1007601007701

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО« Монтаж» г.Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Благоустройство территории к зданию примэрии с. Кортен**

(наименование работ)

Код CPV: 45100000-8

а) за сумму без НДС 230 986,00 лей (двести тридцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 46 197,00 лей (сорок шесть тысяч сто девяносто семь лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **60 календарных дней (шестьдесят)**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней соответственно до 22.05.2024г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 21.03.2024г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере (от общей стоимости с НДС в oferta) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,

(уполномоченная подпись)



Благоустройство территории к зданию примэрии с. Кортен

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Благоустройство территории к зданию примэрии с. Кортен

Valoarea de deviz 277 183,00 lei


Intocmit in prețuri curente 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар по ул. Ленина				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	55,000	27,190 27,190	1 495,472 1 495,472
2	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	4,950	38,245 38,245	189,313 189,313
3	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км)	t	4,950	8,131 0,000	40,250 0,000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.5 см под бордюры	m3	0,830	829,241 84,151	688,270 69,845
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для	m	55,000	186,442 25,491	10 254,321 1 402,005

1	2	3	4	5	6	7
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) бордюры 1000*20*80				
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 4 см	m2	78,050	240,014 50,642	18 733,089 3 952,634
		Total Тротуар по ул. Ленина Inclusiv salariu				31 400,715 7 109,269
		2. детская площадка, подпорная стена				
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3	1,440	263,407 263,407	379,306 379,306
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 5 см под подпорную стену	m3	0,360	829,453 84,025	298,603 30,249
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	14,720	238,086 144,449	3 504,626 2 126,290



1	2	3	4	5	6	7
10	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc.) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) бетон M200	m3	4,320	2 290,136 505,571	9 893,388 2 184,068
		Total детская площадка, подпорная стена Inclusiv salariu				14 075,923 4 719,913
		3. бетонная площадка				
11	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности,) разбросать вдоль подпорной стены	m3	35,040	86,670 86,670	3 036,913 3 036,913
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	35,040	26,340 26,340	922,944 922,944
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.10 см под бетонную площадку	m3	17,520	829,517 84,121	14 533,133 1 473,805
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для	m	53,200	186,459 25,491	9 919,634 1 356,121



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) бордюры 1000*20*80				
15	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) бетон M200	m3	17,520	2 290,287 505,572	40 125,833 8 857,613
		Total бетонная площадка				68 538,457
		Inclusiv salariu				15 647,396
		4. ограждение евросетка h=0,5 m L= 2,0 m со стороны ул. Ленина				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	0,360	101,019 101,019	36,367 36,367
17	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc.) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) бетон M200	m3	0,350	2 288,509 505,451	800,978 176,908



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) труба проф. 9 шт по 1 м 50*50*2 в комплекте с пластиковыми крышками	kg	23,370	39,858 16,143	931,487 377,267
19	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	1,800	95,529 59,479	171,952 107,062
20	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) для балконов)	m2	13,000	290,986 138,076	3 782,821 1 794,991
21	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	4,000	1 900,639 89,219	7 602,554 356,874
22	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	6,000	3 262,829 199,679	19 576,977 1 198,077
		Total ograjenie evrosетка h- 0,5 m L- 2,0 m со стороны ул. Ленина Inclusiv salariu				32 903,136 4 047,546
		5. Парковка со стороны ул. Ленина				
23	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din	m	19,000	16,144 16,144	306,742 306,742



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))				
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,340	2 195,588 0,000	746,500 0,000
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км)	t	51,300	8,119 0,000	416,500 0,000
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3	0,930	263,408 263,408	244,969 244,969
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 5 см под бордюры	m3	0,310	828,494 84,148	256,833 26,086
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	31,000	186,442 25,491	5 779,708 790,221



Deviz local de resurse № 01-01-2000
Благоустройство территории к зданию примэрии с. Кортен

Valoarea de deviz 277 183,00lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	91,867	84,97	7 805,939
2.	7123011000200	Betonist	h-om	48,500	0,00	0,000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,344	84,97	1 813,600
4.	7129020012800	Pavator	h-om	136,484	84,97	11 597,046
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	84,97	107,062
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,234	0,00	0,000
				0,325	84,97	27,615
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,940	84,97	2 034,182
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,479	84,97	10 831,889
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234	0,00	0,000
				48,753	84,97	4 142,543
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,534	84,97	640,164
11.	9312040019600	Sapator	h-om	7,347	84,97	624,275
		Total manopera				39 624,315

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,351	0,00	0,000
2.	1212121212121	apa	m3	1,500	13,00	19,500
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,982	574,00	20 079,668
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,418	574,00	239,932
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,960	270,00	259,200
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,220	150,00	1 233,000
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,054	0,00	0,000
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029	3 370,00	97,730
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,294	3 370,00	990,780
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,029	3 370,00	97,730
11.	2030112931102	Urne	buc	4,000	1 666,67	6 666,680
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,180	35,00	6,300
13.	2320187315789	Decofrol	kg	1,766	0,00	0,000
14.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,180	125,00	22,500
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,910	90,00	81,900
16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,187	90,00	16,830
17.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,090	125,00	11,250
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,126	35,00	4,410
19.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,000	3 000,00	18 000,000
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	141,984	2,21	313,784
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	307,280	2,21	679,089

22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 511,434	2,21	3 340,269
23.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	79,221	154,16	12 212,709
			m3	115,710	175,00	20 249,250
24.	2663102100000	Beton	m3	0,552	1 700,00	938,400
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,682	1 700,00	11 359,400
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	139,896	75,00	10 492,200
27.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,360	10,00	3,600
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,234	27,00	6,318
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,208	27,00	59,616
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton проф 50*50*2	kg	23,370	20,86	487,498
31.	2873136306000	еврозабор	m2	13,000	143,60	1 866,800
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,680	36,00	132,480
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,117	0,00	0,000
			kg	0,650	57,00	37,050
34.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,841	210,00	806,610
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,227	2,00	2,454
36.	4023	Бетон м200	m3	22,972	1 700,00	39 052,400
37.	4100126202818	Ара	m3	3,042	13,00	39,546
38.	крышки	крышки пластмассовые	buc	9,000	6,67	60,030
Total materiale de constructii						149 966,913

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,776	150,00	1 916,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,388	100,00	638,800
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,493	500,00	746,500
4.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	7,212	30,00	216,360
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	13,314	25,00	332,850
6.	3410540000006	Autobasculanta-10t	h-ut	1,305	350,00	456,750
Total utilaje de constructii						4 307,660

Total	lei	193 898,888
Соц. страхование	24,00 %	9 509,836
Транспортировка материалов	3,00 %	4 499,007
Накладные расходы	10,00 %	20 790,774
Итого	100,00 +	228 698,505
Сметная прибыль	1,00 %	2 286,985
Итого	100,00 +	230 986,00
НДС	20,00 %	46 197,00
		277 183,0

Total deviz:



(functie, semnatura, numele, prenumele)

0

Obiect Благоустройство территории к зданию Investitor ООО
примэрии с. Кортен

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар по ул. Ленина				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			27,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,190
2	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			38,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,245
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тна расстояние 1 км)	t			8,131
	3410540000006	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,131
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.5 см под бордюры	m3			829,241
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,151
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	574,00	659,754
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,964
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,072
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)бордюров 1000*20*80	m			186,442
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 700,00	81,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,21	2,254
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	574,00	1,722
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 4 см	m2			240,014
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,342
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,16	156,473

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,21	3,536
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,21	17,393
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,349
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,421
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,200
		2. детская площадка, подпорная стена				
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			263,407
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,407
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.5 см под подпорную стену	m3			829,453
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,025
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	574,00	660,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,111
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,917
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			238,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,207
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	27,00	4,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	36,00	9,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 370,00	6,639
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 370,00	6,639
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 370,00	67,308
10	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc.) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) бетон M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3			2 290,136
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	84,97	351,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	84,97	153,792
	4023	Бетон м200	m3	1,0200	1 700,00	1 759,815
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,750
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,000
		3. бетонная площадка				
11	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности,)	m3			86,670

1	2	3	4	5	6	7
		разбросать вдоль подпорной стены				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	84,97	86,670
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			26,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,340
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.10 см под бетонную площадку	m3			829,517
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,121
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	574,00	660,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,999
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,997
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)бордюров 1000*20*80	m			186,459
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 700,00	81,613
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,21	2,254
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	574,00	1,726
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
15	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc.) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) бетон M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3			2 290,287
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	84,97	351,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	84,97	153,795
	4023	Бетон m200	m3	1,0200	1 700,00	1 759,966
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,750
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,000
		4. ограждение евросетка h-0,5 m L- 2,0 m со стороны ул. Ленина				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			101,019



1	2	3	4	5	6	7
17	9310060019900 RpCB02A	Muncitor necalificat Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc.) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) бетон M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	h-om m3	1,1900	84,97	101,019 2 288,509
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	84,97	351,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	84,97	153,674
	4023	Бетон m200	m3	1,0200	1 700,00	1 758,286
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,771
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,000
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовый стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) труба проф. 9 шт по 1 м 50*50*2 в комплекте с пластиковыми крышками	kg			39,858
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
		крышки	buc	0,38511	6,67	2,569
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton проф 50*50*2	kg	1,0000	20,86	20,860
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000
19	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			95,529
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,479
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	90,00	9,350
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0700	35,00	2,450
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	125,00	6,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	125,00	12,500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,500
20	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) для балконов)	m2			290,986
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	84,97	127,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	84,97	2,124
	2873136306000	еврозабор	m2	1,0000	143,60	143,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	57,00	2,850
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	2,00	0,160
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	90,00	6,300
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	0,00	0,000
21	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			1 900,639
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,982

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	0,00	0,000
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 666,67	1 666,670
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 700,00	142,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	13,00	1,950
22	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			3 262,829
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	0,00	0,000
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 700,00	61,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	13,00	1,950
		5. Парковка со стороны ул. Ленина				
23	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))	m			16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 195,588
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,588
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тна расстояние 1 км)	t			8,119
	3410540000006	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,119
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			263,408
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,408
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.5 см под бордюры	m3			828,494
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,148
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	574,00	659,174
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,968
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,903
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)бордюры 1000*20*80	m			186,442
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 700,00	81,600

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,21	2,254
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	574,00	1,722
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ. 10 см под бетонную плитку	m3			829,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	574,00	660,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 6 см	m2			261,166
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,342
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	175,00	177,625
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,21	3,536
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,21	17,393
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,350
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,420
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,200

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрии с. Кортен, ул. Кирова, 8а.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,
В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза № ocds-b3wdp1-MD-1710403558504

22 марта 2024, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора
Благоустройство территории к зданию примэрии с. Кортен
(наименование договора о государственной закупки),

Мы, АО «Монтаж», директор Лазарев С.В.

(наименование/фамилия офертанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 20.03.2024_ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



Офертант/кандидат
(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес Примэрии с. Кортен, ул. Кирова, 8а.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Благоустройство территории
зданию примэрии с. Кортен
(указывается предмет закупки)
путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт (работы)
(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до
22.05.2024 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое
время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 20.03.2024 г. С уважением, Лазарев С.В.



Офертант/кандидат
(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Благоустройство территории к зданию примэрии с. Кортен
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2024	Год			
		Месяц				
		03	04	05	06	
1.	Организация строительного участка					
2.	Благоустройство территории к зданию примэрии с. Кортен		60 ---	дней -----	--	
3.						
...						

Подписано: ____21.03.2024
Фамилия: Лазарев С.В.
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: _АО «Монтаж»



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2403234-50249

din
от 20.03.2024

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
MONTAJ S.A.	1003611150806
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dzerjinski nr.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 04.04.2024

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Comrat

Funcția/Должность

Digitally signed by Formuzal Maria
Date: 2024.03.20 10:15:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Maria FORMUZAL

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: F.Chiseeva

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.03.2024 ora 9:31:26
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Prezentul document este semnat electronic cu semnătură electronică avansată calificată, care întrunește cerințele stabilite la art.23 din Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere. Verificarea titularului semnăturii electronice aplicate pe acest document poate fi efectuată pe pagina web www.msign.md.