

OFERTANT
C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL
OFERTA

Catre DETS s.CIOCANA

Stimati Domni,

1.Examinind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei , subsemnatii Staver Vasile , reprezentant al ofertantului firma C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL ne oferim ,ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata , sa executam

Lucrari de reparatie interioare la scara principala la Gradinita nr.225, bd.Mircea cel Batrin 14/2

pentru suma de

150892.72 lei(Una suta cincizeci mii opt sute nouazeci si doi lei 72 bani)

la care se adauga TVA

-30178.54 lei (Treizeci mii una suta saptezeci si opt lei 54 bani)

Total:

-181071.26 lei (Una suta optzeci si unu mii saptezeci si unu lei 26 bani)

Ne angajam ca ,in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare ,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexate in 1 (una) luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60(saizeci) zile , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea ,semnarea contractului ,aceasta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra ,prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare , vor constitui un contract angajant intre noi.

5.Am inteles si cosimtim ca , in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare , sa constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

6.Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data 24 iunie 2019 Staver Vasile in calitate de reprezentant ,autorizat sa semnez oferta pentru si in numele firmei C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

OFERTANT,



C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 ____ (%) din pretul total ofertat)
2. Garantia de buna executare va fi constituita sub forma de ____ in quantum de 5 % (din pretul ofertat) si constituie 9053.56 lei
3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 84 luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primiri dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la daa inceperii executarii 1 (unu) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) 1 (unu) zile calendaristice.

OFERTANT

(Semnatura autorizata)



**Gradinita 225, bd.Mircea Cel
Batrin, nr.14/2, Lucrari de
reparatii interioare la scara
principala**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Intocmit in preiouri curente

Valoarea de deviz 181 071,26 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara principala de acces nr.1 (parter -etaj)				
		1.1. Tavan- Parter				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,20	9,59	337,74
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,20	9,58 2,40	337,39 84,48
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,20	1,07 67,55 54,32	37,49 2 377,66 1 911,89
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de anforasaj	m2	35,20	11,77 7,10	414,30 249,92
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,20	2,40 1,07	84,48 37,49
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,20	23,66 19,52	832,98 687,28
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,20	2,40 1,07	84,48 37,49
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual	m2	35,20	28,31 19,52	996,60 687,28
		Total				5 212,72



1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan- Parter Inclusiv salariu				
		1.2. Tavan- Etaj				5 212,72 3 986,23
9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,00	48,16	577,86
10	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m; tavane fara izolatie	m2	38,40	30,18	362,10
					216,18	8 301,47
					80,02	3 072,65
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,40	2,40	92,16
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,40	1,07	40,90
					11,77	451,97
					7,10	272,64
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,40	2,40	92,16
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,40	1,07	40,90
					23,66	908,70
					19,53	749,76
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,40	2,40	92,16
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,40	1,07	40,90
					28,31	1 087,20
					19,53	749,76
		Total	lei			11 603,68
		Total Tavan- Etaj Inclusiv salariu				11 603,68 5 329,61
		1.3. Pardosele -Parter				
17	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	38,00	8,96	340,67
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	35,20	8,88	337,25
					2,40	84,48
					1,07	37,49
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,20	51,81	1 823,57
					24,85	874,72
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,20	196,07	6 901,66
					88,75	3 124,00
21	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	38,00	50,17	1 906,36
					35,50	1 349,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 056,74
		Total Pardosele -Parter Inclusiv salariu				11 056,74
		1.4. Pardosele -Etaj				5 722,46
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	42,10	8,97	377,43
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	38,40	8,88	373,64
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,40	2,40	92,16
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	38,40	1,07	40,90
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	42,10	51,81	1 989,35
					24,85	954,24
					196,07	7 529,08
					88,75	3 408,00
		<i>Total</i>	lei			12 100,09
		Total Pardosele -Etaj Inclusiv salariu				12 100,09
		1.5. Pereti coridor +Casa scarii (Parter si etaj)				6 271,34
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	224,00	9,60	2 149,28
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,00	9,58	2 147,04
29	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	224,00	2,40	537,60
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,00	1,06	238,56
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	224,00	78,93	17 679,65
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	224,00	60,35	13 518,40
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,00	2,40	537,60
					1,06	238,56



1	2	3	4	5	6	7
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,00	23,66 19,53	5 300,76 4 373,60
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,00	15,50 10,65	3 472,31 2 385,60
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,00	2,40 1,06	537,60 238,56
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	224,00	28,31 19,53	6 342,02 4 373,60
		Total	lei			52 377,27
		Total Pereti coridor + Casa scarii (Parter si etaj)				52 377,27
		Inclusiv salariu				39 044,32
		1.6. Placaj trepte scari				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	19,60	2,40 1,06	47,04 20,87
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,60	196,07 88,75	3 842,98 1 739,50
40	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,50	50,17 35,50	727,44 514,76
		Total	lei			4 617,46
		Total Placaj trepte scari				4 617,46
		Inclusiv salariu				2 275,13
		1.7. Finisare rampa scarii (partea inferioara)				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,00	9,60 9,58	115,14 115,02
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	2,40 1,06	28,80 12,78
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	11,77 7,10	141,24 85,20
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		56,46 43,31	677,48 519,72



1	2	3	4	5	6	7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	2,40	28,80
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00	1,06	12,78
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00	23,66	283,97
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	19,53	234,30
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	15,50	186,02
					10,65	127,80
					2,40	28,80
					1,06	12,78
					28,31	339,75
					19,53	234,30
		Total	lei			1 830,00
		Total Finisare rampa scarii (partea inferioara)				1 830,00
		Inclusiv salariu				1 354,68
		1.8. Timplarie				
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	14,91	28,18
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	14,91	28,18
52	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,10	1 103,81	2 086,20
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,50	28,76	54,35
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,50	13,45	68,60
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	9,23	47,07
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	11,90	17,85
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	4,97	7,46
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	11,77	17,65
					7,10	10,65
					56,45	84,68
					43,31	64,96
					2,40	3,60
					1,07	1,60
					23,66	35,49
					19,52	29,28
					2,40	3,60



1	2	3	4	5	6	7
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50	1,07 28,32 19,53	1,60 42,48 29,29
60	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	9,60	247,70 129,58	2 377,92 1 243,92
		Total	lei			4 766,25
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 766,25
		1.9. Incalzirea				1 518,36
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,20	5,68	23,86
62	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	26,00	5,68 20,04 14,91	23,86 521,05 387,66
63	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer din otel 22K 500x1200	buc	5,00	1 321,79 23,08	6 608,94 115,38
64	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm-Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00	22,28 9,59	44,57 19,17
65	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PPR d-20*3,4 fibra + Fiting PPR K=0.3 din costul tevii	m	26,00	49,92 12,42	1 297,84 323,05
66	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm- Izolare PPR d22x6mm	m	26,00	18,91 12,42	491,76 323,05
67	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida -Clipsa d-20mm	buc	11,68 7,10		163,52 99,40
68	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"-Dezaerator automat 1/2"		105,84 9,23		529,21 46,15
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc	5,00	105,69	528,43



1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" -Robinet Tur tip coltar M Dy=20mm			6,39	31,95
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" -Robinet Retur tip coltar M Dy=20mm	buc	5,00	105,69	528,43
					6,39	31,95
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	61,02	122,03
					5,32	10,65
		Total	lei			10 859,64
		Total Incalzirea Inklusiv salariu				10 859,64
		1.10. Lucrari diverse				1 412,27
72	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat.de 5x100 cmp	m	16,00	17,75	284,00
					17,75	284,00
73	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	16,00	21,80	348,88
					15,98	255,60
74	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	4,00	28,04	112,18
					28,04	112,18
75	TsH92B	Incarcarea in auto	t	4,00	39,40	157,62
					39,40	157,62
76	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	4,00	125,61	502,44
					0,00	0,00
		Total	lei			1 405,12
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				1 405,12
		Total	lei			809,40
		CASM				115 828,97
		Transport				15 237,86
		Total				2 335,07
		Cheltuieli de regie				133 401,90
		Total				10 672,16
		Beneficii				144 074,06
		Total				2 881,48
		Total Scara principala de acces nr.1 (parter -etaj) Inklusiv salariu				146 955,54
		2. Lucrari electrice				67 723,80
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	2,13	4,26
					2,13	4,26



1	2	3	4	5	6	7
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	7,81	46,86
79	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	22,00	21,45 15,98	471,90 351,45
80	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG, avind sectiunea 3x1,5 mm	m	22,00	22,30	490,66
81	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG, avind sectiunea 3x2,5 mm	m	14,00	12,07 28,01	265,54 392,20
82	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	44,52 13,49	89,03 26,98
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	269,94 9,94	1 619,64 59,64
		Total	lei			3 114,55
		CASM	22,5 %			208,95
		Transport	5 %			109,29
		Total				3 432,79
		Cheltuieli de regie	46 %			427,19
		Total				3 859,98
		Beneficiu	2 %			77,20
		Total				3 937,18
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				3 937,18 928,68

	Total	lei	
	TVA	20 %	150 892,72
			30 178,54
	Total deviz: Inclusiv salariu		181 071,26
			68 652,48

Intocmit

Verificat



AQUAPARC

CAPITALA

(numele, prenumele)

10901040600015149

REPUBLICA MOLDOVA

(numele, prenumele)