

I.P. Liceul Teoretic "Universul"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-1

Lucrari de reparatii capitale a salii sportive – Lucrari generale

Valoarea de deviz 931 349,34 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	292,2000	9,653 9,233	2 820,724 2 698,000
2	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (pervazuri la geam.)	m	27,2000	64,273 64,214	1 748,229 1 746,624
3	TsH38F aplicativ	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet Doar manopera. K manopera=0,2	buc	6,0000	412,481 412,481	2 474,887 2 474,887
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa de intrare in sala sportiva.)	m2	3,9600	17,627 17,627	69,804 69,804
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Bara de antrenament de pe axa 5)	kg	134,6700	0,532 0,483	71,665 65,002
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (spaliere din lemn.)	m2	16,2000	17,627 17,627	285,564 285,564
7	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (porti din lemn pentru fotbal)	m	14,0000	64,273 64,214	899,823 898,997
		<i>Total</i>	Lei			8 370,696
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				8 370,696 8 238,878

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Pereti				
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	460,0000	39,367 31,477	18 108,682 14 479,650
9	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	460,0000	72,030 54,981	33 133,892 25 291,122
10	CN53A aplicativ	Aplicarea substantei antimucegai in zonele afectate	m2	100,0000	8,704 1,259	870,360 125,910
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	460,0000	2,665 1,259	1 225,716 579,186
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	460,0000	62,409 51,203	28 708,048 23 553,564
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,4000	2,665 1,259	560,633 264,915
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,4000	27,530 23,084	5 792,330 4 856,769
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,4000	2,665 1,259	560,633 264,915
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,4000	31,220 23,083	6 568,708 4 856,768
17	CI23A	Executarea acoperirii cu covor PVC sportiv 4 mm, la pereti	m2	123,4000	404,213 170,818	49 879,904 21 078,929
18	CI17B aplicativ	Placare cu panouri fibrolemnoase, PAL 12 mm, cu textura lemn natural frasin, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu	m2	67,0000	261,178 104,925	17 498,926 7 029,975

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior				
19	CI17B aplicativ	Placare cu panouri fibrolemnoase, Lemn stratificat 12mm, cu gauri pentru ventilare, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	21,5000	261,178 104,925	5 615,327 2 255,888
20	CG06B aplicativ	Instalarea bordurei pentru mascarea tevilor de incalzire	m	60,2000	74,376 54,561	4 477,435 3 284,572
21	CN33A aplicativ	Aplicatii decorative din ORACAL, taiate la tipar	m2	55,0000	256,645 27,281	14 115,459 1 500,428
		<i>Total</i>	Lei			187 116,053
		Total Pereti Inclusiv salariu				187 116,053 109 422,591
		1.3. Tavan				
22	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	283,0000	41,386 25,182	11 712,238 7 126,506
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	502,0000	11,832 11,332	5 939,614 5 688,614
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	502,0000	2,665 1,259	1 337,629 632,068
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	502,0000	75,462 64,214	37 881,673 32 235,478
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	502,0000	2,665 1,259	1 337,629 632,068
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	502,0000	27,530 23,084	13 820,100 11 587,917

1	2	3	4	5	6	7
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	502,0000	2,665 1,259	1 337,629 632,068
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	502,0000	31,220 23,084	15 672,490 11 587,917
		<i>Total</i>	Lei			89 039,002
		Total Tavan Inclusiv salariu				89 039,002 70 122,636
		1.4. Pardosea				
30	PF11A aplicativ	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie intre 2 blocuri (profil dilatatie seismic model Deflex 800 sau analogic) vezi plansa DE 10	m	2,7000	1 706,809 25,182	4 608,383 67,992
31	RpCE15C	Strat termoizolant la plansee pe suprafete orizontale (ТермоЗвукоИзо Лайт sau analogic) vezi plansa DE 10	m2	300,5000	164,840 4,197	49 534,352 1 261,198
32	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa sudata VR1 4x150x150mm)	kg	425,5200	21,767 2,266	9 262,287 964,391
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	292,2000	54,565 29,379	15 943,892 8 584,543
34	CG01A1 K=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	292,2000	73,539 40,291	21 488,154 11 773,088
35	CG49A aplicativ	Executarea acoperirii din covor de PVC Elite sports, grosime 12 mm, format din 5 straturi la pardoseli (materiale: covor de PVC Elite sports, grosime 12 mm, format din 5 straturi- 330 m2; fir pentru sudura 5 mm-210 m.1.; grund pentru suprafete absorbante - 60 kg; autonivelant-3450 kg; profil	m2	292,2000	841,243 133,884	245 811,186 39 120,992

1	2	3	4	5	6	7
		de finisaj pentru plinta - 122 m.l.M clei pentru covor de PVC - 115 kg; clei neoprenic pentru plinta pe baza de solventi-36 kg)) vezi plansa DE 10,11				
		<i>Total</i>	Lei			346 648,254
		Total Pardosea Inclusiv salariu				346 648,254 61 772,204
		1.5. Timplarie				
36	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu opaca cu manere antipanica)	m2	3,9600	1 746,540 44,488	6 916,299 176,173
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m	25,6000	114,147 3,777	2 922,171 96,699
38	CK32A aplicativ	Rama protectie geam (fragment 2 vezi plansa DE 18)	m2	64,0000	44,570 17,208	2 852,458 1 101,293
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=8mm, L=100mm)	buc	128,0000	13,144 8,394	1 682,432 1 074,432
40	CK32A aplicativ	Rama protectie geam (fragment 2 vezi plansa DE 18)	m2	64,0000	44,570 17,208	2 852,458 1 101,293
		<i>Total</i>	Lei			17 225,818
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 225,818 3 549,890
		1.6. Constructii diverse				
		1.6.1. Scara metalica orizontala pentru antrenament				
41	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	212,9200	26,888 12,591	5 725,085 2 680,876
42	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=100mm)	buc	25,0000	13,624 8,394	340,600 209,850

1	2	3	4	5	6	7
43	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=150mm)	buc	20,0000	15,244 8,394	304,880 167,880
44	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	10,4000	54,573 41,970	567,564 436,488
		<i>Total</i>	Lei			6 938,129
		Total Scara metalica orizontala pentru antrenament Inclusiv salariu				6 938,129 3 495,094
		1.6.2. Raft pentru mingi				
45	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	80,3400	28,987 14,689	2 328,809 1 180,154
46	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=100mm)	buc	4,0000	13,624 8,394	54,496 33,576
47	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	5,7500	54,573 41,970	313,797 241,327
		<i>Total</i>	Lei			2 697,102
		Total Raft pentru mingi Inclusiv salariu				2 697,102 1 455,057
		1.6.3. Cos baschet				
48	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	102,6000	26,888 12,591	2 758,753 1 291,836
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=12mm, L=200mm)	buc	8,0000	21,934 8,394	175,472 67,152
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=70mm)	buc	8,0000	12,504 8,394	100,032 67,152
51	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	4,9000	54,573 41,970	267,410 205,653

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 301,667
		Total Cos baschet Inclusiv salariu				3 301,667 1 631,793
		<i>Total</i>	Lei			12 936,898
		Total Constructii diverse Inclusiv salariu				12 936,898 6 581,944
		<i>Total</i>	Lei			661 336,721
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				661 336,721 259 688,143

		Total	Lei	661 336,69
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	58 429,84
		Transportarea materialelor	3 %	11 805,19
		Cheltuieli de regie	3 %	21 947,16
		Total		753 518,88
		Venit	3 %	22 605,57
		Total		776 124,45
		Tva	20 %	155 224,89
		Total deviz:		931 349,34
		Inclusiv salariu		259 688,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)