

Construcția peretilor despartitori in subsol UPU

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Ремонт

Valoarea de deviz 88 199,44 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CF01D1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 50-T preparat manual pe santier	m3	1,9500	1 356,70 168,00	2 645,56 327,60
2	CD55E	Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	27,0000	1 197,20 397,20	32 324,40 10 724,40
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,0000	22,72 2,70	590,59 70,20
4	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,0000	2 292,72 279,00	18 341,76 2 232,00
5	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	18,0000	88,56 75,60	1 594,08 1 360,80
6	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	330,60	661,20

1	2	3	4	5	6	7
					150,00	300,00
7	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,0000	237,60 57,60	950,40 230,40
		<i>Total</i>	lei			57 107,99
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				57 107,99 15 245,40

		Total	lei	57 107,99
		ASsiM	24 %	3 658,90
		Transport	6 %	2 268,74
		Cheltuieli de regie	10 %	6 303,56
		Beneiciu	6 %	4 160,34
		TVA	20 %	14 699,91
		88 199,44		
		Total deviz: Inclusiv salariu		18 904,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)