

**Lucrari de reparatie Sala
educationala si Cabinet al
profesorilor de sport, in incinta IPLT
"LIVIU REBREANU", mun. Chisinau,
str. Hristo Botev, 9/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie Sala educationala si Cabinet al profesorilor de sport, in incinta IPLT
"LIVIU REBREANU", mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 9/2**

Valoarea de deviz 114 575,46 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala educationala				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	14,000	186,368 82,493	2 609,152 1 154,901
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	4,466 1,296	62,520 18,140
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	32,677 23,755	457,478 332,563
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	4,466 1,296	62,520 18,140
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	46,003 23,755	644,046 332,563
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-baghete din poliuritan 60x60	m	15,000	170,656 19,435	2 559,836 291,532

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 395,552 2 147,839
		1.1.2. Pereti				
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,000	59,631 57,011	417,416 399,076
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	46,000	183,131 79,254	8 424,035 3 645,668
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,000	4,466 1,296	205,422 59,602
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,000	32,677 23,755	1 503,127 1 092,707
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,000	4,466 1,296	205,422 59,602
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,000	46,003 23,755	2 116,152 1 092,707
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 871,574 6 349,362
		1.1.3. Pardoseaua				
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,000	36,288 33,688	508,034 471,634
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,000	15,137 12,957	211,918 181,398
15	CN54A aplic	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	14,000	21,325 6,047	298,546 84,652
16	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,500	m2	14,000	96,409 45,349	1 349,733 634,893
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,000	376,854 66,945	5 275,956 937,223

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseaua Inclusiv salariu				7 644,187 2 309,800
		1.1.4. Goluri				
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	6,000	<u>384,688</u> 162,711	<u>2 308,126</u> 976,267
19	CK26D	Coltar perforat	m	18,000	<u>12,839</u> 4,319	<u>231,102</u> 77,742
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	<u>32,676</u> 23,755	<u>196,057</u> 142,527
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	<u>4,466</u> 1,296	<u>26,794</u> 7,774
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	<u>46,003</u> 23,755	<u>276,020</u> 142,527
		Total Goluri Inclusiv salariu				3 038,099 1 346,837
		1.1.5. Lucrari de ventilare				
23	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	<u>18,246</u> 17,276	<u>18,246</u> 17,276
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	2,000	<u>84,425</u> 21,595	<u>168,850</u> 43,190
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				187,096 60,466
		1.1.6. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	<u>18,140</u> 18,140	<u>36,280</u> 36,280
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	<u>2 028,111</u> 41,031	<u>4 056,221</u> 82,061

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tipplarie Inclusiv salariu				4 092,501 118,341
		1.1.7. Transportari				
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,000	<u>253,094</u> 253,094	<u>1 012,374</u> 1 012,374
28	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	4,000	<u>23,755</u> 23,755	<u>95,018</u> 95,018
29	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	4,000	<u>211,500</u> 0,000	<u>846,000</u> 0,000
		Total Transportari Inclusiv salariu				1 953,392 1 107,392
		<i>Total</i>	lei			36 182,401
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		3 225,609
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,50 %		759,799
		<i>Cheltuieli de regie</i>		11,29 %		4 534,945
		<i>Beneficiul de deviz</i>		5,80 %		2 592,759
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				47 295,513 13 440,037
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Iluminat electric				
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	<u>2,591</u> 2,591	<u>12,957</u> 12,957
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	<u>9,502</u> 9,502	<u>19,004</u> 19,004
32	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu cu revenire-simbol 0147	buc	1,000	<u>63,298</u> 14,253	<u>63,298</u> 14,253
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	<u>73,329</u> 13,389	<u>219,987</u> 40,167
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	3,000	<u>454,249</u> 12,093	<u>1 362,748</u> 36,280

1	2	3	4	5	6	7
		echipate tip LED panou 36W (6000k) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040				
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,200	600,690 339,475	120,138 67,895
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	313,660 98,905	62,732 19,781
37		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	20,000	25,750 0,000	515,000 0,000
38		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	20,000	16,580 0,000	331,600 0,000
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 422,170 721,272	568,868 288,509
40		Tub PE d20 mm	m	40,000	4,950 0,000	198,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 474,332
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			119,723
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,50 %			102,110
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			379,123
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,80 %			236,366
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				4 311,654 498,846
		1.2.2. Incalzire				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,910 6,910	6,910 6,910
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,000	72,885 18,140	728,848 181,398
43	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,000	60,057 16,412	600,572 164,122

1	2	3	4	5	6	7
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	<u>1 489,420</u> 21,595	<u>1 489,420</u> 21,595
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	<u>55,394</u> 4,319	<u>55,394</u> 4,319
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	<u>95,644</u> 6,479	<u>191,287</u> 12,957
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,000	<u>42,379</u> 6,479	<u>169,514</u> 25,914
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,000	<u>52,461</u> 17,276	<u>104,922</u> 34,552
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	10,000	<u>78,660</u> 19,436	<u>786,605</u> 194,355
		<i>Total</i>	lei			4 133,472
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			155,069
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,50 %			121,952
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,29 %			497,944
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,80 %			284,689
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 193,126 646,122
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 504,780 1 144,968
		Total Sala educationala Inclusiv salariu				56 800,293 14 585,005
		2. Cabinet al profesorilor de sport				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Tavane				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,500	<u>12,581</u> 11,661	<u>270,498</u> 250,718

1	2	3	4	5	6	7
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500	4,466 1,296	96,013 27,858
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,500	32,678 23,754	702,567 510,721
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500	4,466 1,296	96,013 27,858
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,500	46,003 23,755	989,071 510,722
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 154,162 1 327,877
		2.1.2. Pereti				
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,000	69,764 69,104	348,820 345,520
56	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2	72,000	7,128 6,479	513,252 466,452
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,466 1,296	22,328 6,478
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,000	76,259 27,642	381,294 138,208
59	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	72,000	73,429 28,073	5 286,888 2 021,292
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,000	46,003 23,755	3 312,238 1 710,324
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 864,820 4 688,274
		2.1.3. Pardoseaua				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,000	11,062 9,502	221,236 190,036
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,500	36,288 33,688	54,432 50,532
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,500	15,137	22,706

1	2	3	4	5	6	7
					12,957	19,436
64	CN54A aplic	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	21,500	21,324 6,047	458,464 130,002
65	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,500	m2	14,000	96,409 45,349	1 349,733 634,893
66	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,000	376,854 66,945	5 275,956 937,223
		Total Pardoseaua Inclusiv salariu				7 382,527 1 962,122
		2.1.4. Goluri				
67	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,500	384,685 162,711	577,028 244,067
68	CK26D	Coltar perforat	m	10,000	12,839 4,319	128,390 43,190
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	32,678 23,755	98,033 71,264
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,466 1,296	13,397 3,887
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	46,003 23,754	138,009 71,263
		Total Goluri Inclusiv salariu				954,857 433,671
		2.1.5. Lucrari de ventilare				
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	18,246 17,276	18,246 17,276
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	1,000	84,425 21,595	84,425 21,595

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				102,671 38,871
		2.1.6. Timplarie				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	18,140 18,140	36,280 36,280
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	2 028,111 41,031	4 056,221 82,061
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 092,501 118,341
		2.1.7. Transportari				
76	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,000	253,093 253,093	253,093 253,093
77	Trl1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	1,000	23,755 23,755	23,755 23,755
78	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	1,000	211,500 0,000	211,500 0,000
		Total Transportari Inclusiv salariu				488,348 276,848
		<i>Total</i>	lei			25 039,886
		<i>Asigurarea sociala</i>		2,00 %		176,920
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,50 %		549,706
		<i>Cheltuieli de regie</i>		11,29 %		2 909,039
		<i>Beneficiul de deviz</i>		5,80 %		1 663,181
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				30 338,732 8 846,004
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Iluminat electric				
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,591 2,591	7,774 7,774
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc	3,000	9,502	28,505

1	2	3	4	5	6	7
		tip, inclusiv tijele si globurile			9,502	28,505
81	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire-simbol 0147	buc	1,000	63,298 14,253	63,298 14,253
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	73,329 13,389	293,316 53,556
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000	454,249 12,093	1 362,748 36,280
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,200	600,690 339,475	120,138 67,895
85	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	313,660 98,905	62,732 19,781
86		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	20,000	25,750 0,000	515,000 0,000
87		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	20,000	16,580 0,000	331,600 0,000
88	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 422,170 721,272	568,868 288,509
89		Tub PE d20 mm	m	40,000	4,950 0,000	198,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 551,979
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			123,973
		<i>Transoptarea materialelor</i>	3,50 %			104,208
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			392,580
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,80 %			242,019
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				4 414,759 516,553
		2.2.2. Apa si canalizare				
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,	buc	1,000	41,030	41,030

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile			41,030	41,030
91	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000	60,057 16,412	360,343 98,473
92	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m	10,000	113,903 69,104	1 139,025 691,040
93	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 497,722 95,018	1 497,722 95,018
		<i>Total</i>	lei			3 038,120
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			222,135
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,50 %			73,940
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,29 %			376,431
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,80 %			215,217
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				3 925,843 925,561
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 340,602 1 442,114
		Total Cabinet al profesorilor de sport Inclusiv salariu				38 679,334 10 288,118

		Total	lei			95 479,55
		TVA	20,00 %			19 095,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				114 575,46 24 873,07

Intocmit

SC"APIS-MIELE"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC
"LIVIU REBREANU"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie Sala
educationala si Cabinet al
profesorilor de sport, in incinta IPLT
"LIVIU REBREANU", mun. Chisinau,
str. Hristo Botev, 9/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie Sala educationala si Cabinet al profesorilor de sport, in incinta IPLT
"LIVIU REBREANU", mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 9/2**

Valoarea de deviz 114 575,46 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	17,420	43,19	752,370
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,990	43,19	172,328
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,725	43,19	1 758,913
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,200	43,19	138,208
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,040	43,19	390,438
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,200	43,19	1 088,388
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,210	43,19	2 125,380
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,000	43,19	259,140
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,150	43,19	827,088
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,800	43,19	293,692
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,440	43,19	450,903
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,800	43,19	34,552
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,090	43,19	263,029
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	141,485	43,19	6 110,737
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,970	43,19	214,654
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,400	43,19	146,846
17.	7422010060100	Timplar	h-om	3,360	43,19	145,119
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,050	43,19	1 384,240
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,325	43,19	2 259,915
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,840	43,19	36,280
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	139,405	43,19	6 020,903
		Total manopera				24 873,07

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	0,720	145,00	104,400
2.	00013457	Tub PE d20 mm	m	80,000	4,95	396,000
3.	0001457	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	40,000	16,58	663,200
4.	001457	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	40,000	25,75	1 030,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	29,00	0,058
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	12,00	0,000
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760	1,02	9,956
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	1,25	12,200

9.	1019852	Vopsea	kg	0,016	85,00	1,360
10.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000	42,00	84,000
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,694	14,00	415,716
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,160	85,00	13,600
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,764	0,00	0,000
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,160	5,00	40,800
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,100
16.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,875	235,00	205,625
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	28,280	55,00	1 555,400
18.	2051142950700	Dibluri	buc	14,000	0,50	7,000
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	133,639	0,85	113,594
20.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	79,200	20,00	1 584,000
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	25,00	1,000
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,220	125,00	277,500
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,564	120,00	547,680
24.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,108	15,00	1,620
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,000	145,00	290,000
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,550	17,80	472,590
27.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,576	25,00	14,400
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,000	42,00	2 730,000
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,166	20,00	3,320
30.	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	14,732	35,61	524,606
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,936	35,61	211,381
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,700	22,00	15,400
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,908	22,00	657,976
34.	2462106109879	Aracet	kg	14,400	65,00	936,000
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	0,15	0,060
36.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	51,933	0,60	31,160
37.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,040	10,00	0,400
38.	2521216700540-16	Teava din PVC neplastifata, tip greu (G) 16 mm	m	10,710	24,16	258,754
39.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	2,060	34,16	70,370
40.	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena-32 mm	m	10,300	57,50	592,250
41.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	42,00	25,704
42.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	7,350	3,50	25,725
43.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	10,500	3,20	33,600
44.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	4,725	24,16	114,156
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	175,472	5,00	877,360
46.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	10,75	1,075
47.	2622102438000	Lavoar	buc	1,020	1 150,00	1 173,000
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	547,500	2,50	1 368,750
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,495	2,98	117,696
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700	2,98	106,386
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,468	8,42	803,840
52.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	71,228	41,95	2 988,014
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,386	0,00	0,000
54.	2670112202950	Bagheta	m	32,400	7,50	243,000
55.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,694	225,00	6 681,150
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,650	10,00	1 196,500
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	71,055	9,50	675,023
58.	2710703520285	Profil de suport	m	164,317	9,50	1 561,012
59.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	10,500	1,50	15,750
60.	2743123549027-1	Coltar perforat	m	28,000	6,00	168,000
61.	2746167335100	Priza	buc	7,140	50,00	357,000
62.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC 200x300mm	buc	3,000	60,83	182,490
63.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,000	7,00	63,000
64.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,250
65.	2812106305900-1	Baghete din poliuritan 60x60	m	16,050	137,08	2 200,134
66.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	31,657	6,00	189,942
67.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,000	1 900,00	7 600,000

68.	2822115700000	Radiator	buc	1,000	1 459,00	1 459,000
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	184,000	0,37	68,080
70.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 379,136	0,38	524,071
71.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	14,000	0,45	6,300
72.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	5,00	2,250
73.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	85,00	86,700
74.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	35,00	35,700
75.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	40,00	81,600
76.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240	25,00	156,000
77.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	4,000	32,50	130,000
78.	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,800	30,00	234,000
79.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,000	85,00	170,000
80.	2875274400501-1	Corp de iluminat LED panou 36W (6000k)	buc	6,240	400,00	2 496,000
81.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,25	3,750
82.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	50,00	50,000
83.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240	0,15	0,936
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,000	2,65	10,600
85.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,016	850,00	13,600
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,934	10,00	19,340
87.	4100126202818	Apa	m3	2,470	10,00	24,700
88.	5009030	Flanse	10 buc	0,800	15,00	12,000
89.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,248	10,00	2,480
90.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,320	5,00	1,600
91.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,360	15,00	530,400
92.	5009090	Profil de montaj	buc	0,400	16,00	6,400
93.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,020	0,15	0,004
94.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,016	0,20	0,004
95.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,240	34,60	8,304
96.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192	120,00	23,040
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,625	10,00	106,250
Total materiale de constructii						48 906,18

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,108	25,00	2,700
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,575	50,00	78,750
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,040	42,00	43,680
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,765	42,00	116,130
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,903	30,00	87,090
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,550	30,00	46,500
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,754	45,00	33,930
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,083	15,00	61,245
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,648	50,00	32,400
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,410	750,00	1 057,500
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,108	750,00	81,000
Total utilaje de constructii						1 640,92

Total	lei	95 479,55
TVA	20,00 %	19 095,91

Total deviz:

114 575,46

Intocmit

SC"APIS-MIELE"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC

"LIVIU REBREANU"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie Sala educationala si
Cabinet al profesorilor de sport, in incinta IPLT
"LIVIU REBREANU", mun. Chisinau, str. Hristo Botev,
9/2

Investitor INSTITUTIA PUBLICA LICEUL
TEORETIC "LIVIU REBREANU"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala educationala				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			186,368 82,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	43,19	82,493
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,95	44,266
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,50	8,774
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,50	21,005
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	5,00	11,809
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,457
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	22,00	5,992
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,61	3,131
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,409
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,38	6,183
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,137
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,677 23,755
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	19,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,883
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,003 23,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,755
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,98	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-baghete din poliuritan 60x60	m			170,656 19,435

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	43,19	17,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,19	2,159
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,98	4,470
	2812106305900-1	Baghete din poliuritan 60x60	m	1,0700	137,08	146,676
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
		1.1.2. Pereti				
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			59,631
						57,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,19	57,011
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	42,00	2,520
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			183,131
						79,254
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	43,19	79,254
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,95	44,267
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,50	8,774
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,50	21,005
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,809
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,457
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	22,00	5,992
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,61	3,131
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,409
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,38	6,183
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466
						1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,677
						23,755
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	19,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466
						1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,003
						23,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,755
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,98	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.1.3. Pardoseaua				
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,288
						33,688
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	43,19	16,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	43,19	16,844
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	42,00	2,100
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,137
						12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,479

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	42,00	1,680
15	CN54A aplic	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2			21,325 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
16	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,500	m2			96,409 45,349
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	6,479
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	48,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,810
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			376,854 66,945
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	43,19	59,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	43,19	7,342
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	225,00	238,613
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,847
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	55,00	55,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.1.4. Goluri				
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			384,688 162,711
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	43,19	162,711
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,95	44,264
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,50	19,811
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,50	40,099
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,00	25,326
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,512
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,60	0,500
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	22,00	39,798
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,61	3,134
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,870
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,38	20,413
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,185
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,065
19	CK26D	Coltar perforat	m			12,839 4,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2743123549027-1	Coltar perforat	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,676 23,755
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	19,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,003 23,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,755
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,98	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.1.5. Lucrari de ventilare				
23	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			18,246 17,276
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	43,19	17,276
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	42,00	0,420
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc			84,425 21,595
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,19	20,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,750
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC 200x300mm	buc	1,0000	60,83	60,830
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
		1.1.6. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 028,111 41,031
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	43,19	36,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	22,00	3,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,65	2,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		1.1.7. Transportari				
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			253,094 253,094
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	43,19	253,094
28	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			23,755 23,755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	43,19	23,755
29	Tsl50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			211,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	750,00	211,500
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Iluminat electric				
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,591 2,591
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,19	2,591
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,502

1	2	3	4	5	6	7
						9,502
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,19	9,502
32	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			63,298
						14,253
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	43,19	14,253
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,98	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	0,15	0,030
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			73,329
						13,389
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,19	13,389
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,98	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,900
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			454,249
						12,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	43,19	12,093
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED panou 36W (6000k)	buc	1,0000	400,00	416,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,15	0,156
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,000
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			600,690
						339,475
	1	Muncitor	h-om	7,8600	43,19	339,475
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,15	0,010
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,20	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	120,00	38,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	750,00	30,000
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			313,660
						98,905
	1	Muncitor	h-om	2,2900	43,19	98,905
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,20	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	750,00	7,500
37		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m			25,750
						0,000
	001457	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	1,0000	25,75	25,750
38		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m			16,580
						0,000
	0001457	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	1,0000	16,58	16,580
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 422,170

1	2	3	4	5	6	7
						721,272
	1	Muncitor	h-om	16,7000	43,19	721,272
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29,00	0,072
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,02	12,445
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,25	15,250
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	85,00	17,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	850,00	17,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	15,00	480,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	16,00	8,000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	34,60	10,380
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	50,00	40,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	750,00	82,500
40		Tub PE d20 mm	m			4,950
						0,000
	00013457	Tub PE d20 mm	m	1,0000	4,95	4,950
		1.2.2. Incalzire				
41	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,910
						6,910
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,19	6,910
42	RplC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			72,885
						18,140
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	43,19	18,140
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	125,00	13,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	120,00	24,240
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	235,00	7,755
43	RplC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			60,057
						16,412
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	43,19	16,412
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	125,00	8,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	120,00	19,080
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	235,00	6,815
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 489,420
						21,595
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	43,19	21,595
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 459,00	1 459,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	235,00	0,705
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,25	3,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			55,394
						4,319
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,75	1,075
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			95,644
						6,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	43,19	6,479
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	85,00	85,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	235,00	3,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,640
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			42,379
						6,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	43,19	6,479
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	32,50	32,500
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,820

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,461 ----- 17,276
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	43,19	17,276
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	34,16	35,185
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			78,660 ----- 19,436
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	43,19	19,436
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena-32 mm	m	1,0300	57,50	59,225
		2. Cabinet al profesorilor de sport				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Tavane				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,581 ----- 11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	42,00	0,420
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,678 ----- 23,754
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	19,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,031
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,003 ----- 23,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,755
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,98	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		2.1.2. Pereti				
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			69,764 ----- 69,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	42,00	0,630
56	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2			7,128 ----- 6,479
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	43,19	3,023
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	42,00	0,630

1	2	3	4	5	6	7
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			76,259 27,642
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	43,19	27,642
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,98	21,277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,750
59	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,429 28,073
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	43,19	28,073
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,00	22,000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	145,00	1,450
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,98	0,298
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,022
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	25,00	0,200
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	7,50	3,375
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	65,00	13,000
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,003 23,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,755
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,98	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		2.1.3. Pardoseaua				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,062 9,502
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	43,19	4,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	43,19	4,751
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	42,00	1,260
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,288 33,688
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	43,19	16,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	43,19	16,844
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	42,00	2,100
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,137 12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	42,00	1,680
64	CN54A aplic	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2			21,324 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,61	14,777
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
65	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,500	m2			96,409 45,349
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	6,479
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	48,750

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,810
66	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			376,854 <hr/> 66,945
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	43,19	59,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	43,19	7,342
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	225,00	238,613
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,847
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	55,00	55,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		2.1.4. Goluri				
67	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			384,685 <hr/> 162,711
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	43,19	162,711
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,95	44,271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,50	19,811
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,50	40,097
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,00	25,324
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,513
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,60	0,501
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	22,00	39,791
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,61	3,134
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,870
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,38	20,413
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,070
68	CK26D	Coltar perforat	m			12,839 <hr/> 4,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2743123549027-1	Coltar perforat	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,678 <hr/> 23,755
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	19,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,883
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,466 <hr/> 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,003 <hr/> 23,754
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,754
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,98	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		2.1.5. Lucrari de ventilare				
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			18,246 <hr/> 17,276
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	43,19	17,276
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	42,00	0,420
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc			84,425 ----- 21,595
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,19	20,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,750
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC 200x300mm	buc	1,0000	60,83	60,830
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,250
		2.1.6. Timplarie				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,140 ----- 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 028,111 ----- 41,031
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	43,19	36,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	22,00	3,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,65	2,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		2.1.7. Transportari				
76	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			253,093 ----- 253,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	43,19	253,093
77	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			23,755 ----- 23,755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	43,19	23,755
78	Tsl50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			211,500 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	750,00	211,500
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Iluminat electric				
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,591 ----- 2,591
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,19	2,591
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,502 ----- 9,502
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,19	9,502
81	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu cu revenire- simbol 0147	buc			63,298 ----- 14,253
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	43,19	14,253
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	42,00	42,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,98	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,15	0,030
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			73,329 ----- 13,389

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,19	13,389
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,98	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,900
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			454,249 12,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	43,19	12,093
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED panou 36W (6000k)	buc	1,0000	400,00	416,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,15	0,156
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,000
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			600,690 339,475
	1	Muncitor	h-om	7,8600	43,19	339,475
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,15	0,010
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,20	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	120,00	38,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	750,00	30,000
85	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			313,660 98,905
	1	Muncitor	h-om	2,2900	43,19	98,905
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,20	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	750,00	7,500
86		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m			25,750 0,000
	001457	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	1,0000	25,75	25,750
87		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m			16,580 0,000
	0001457	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	1,0000	16,58	16,580
88	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 422,170 721,272
	1	Muncitor	h-om	16,7000	43,19	721,272
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29,00	0,072
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,02	12,445
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,25	15,250
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	850,00	17,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	15,00	480,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	16,00	8,000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	34,60	10,380
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	50,00	40,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	750,00	82,500
89		Tub PE d20 mm	m			4,950

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	00013457	Tub PE d20 mm	m	1,0000	4,95	4,950
		2.2.2. Apa si canalizare				
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,030
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,19	41,030
91	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			60,057
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	43,19	16,412
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	30,00	9,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	125,00	8,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	120,00	19,080
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	235,00	6,815
92	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m			113,903
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	43,19	69,104
	2521216700540-16	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 16 mm	m	1,0200	24,16	25,875
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	3,50	2,572
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	24,16	11,416
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	3,20	3,360
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	1,50	1,575
93	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 497,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	43,19	95,018
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 150,00	1 173,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,700
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,700
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,00	25,704
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,00	81,600

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE"SRL

Investitor
INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC
"LIVIU REBREANU"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.