

**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Schinoasa Vale,62-76**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Rețele de iluminat**

Valoarea de deviz 92 354,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-003 -1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,00	398,50 199,77	3 984,98 1 997,66
2	Material	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc	10,00	1 300,00 0,00	13 000,00 0,00
3	33-04-016 -2	Transportarea construcțiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00	123,14 23,13	1 231,39 231,31
4	33-04-017 -1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,40	8 046,88 3 430,20	3 218,75 1 372,08
5	Material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25mm2	m	400,00	16,50 0,00	6 600,00 0,00
6	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	32,00	15,50 0,00	496,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
7	Material	Clema suport Al CA-1500	buc	10,00	35,00 0,00	350,00 0,00
8	Material	Clema conexiune PC-1500	buc	8,00	40,00 0,00	320,00 0,00
9	Material	Clema de ancora PA-1500	buc	8,00	52,00 0,00	416,00 0,00
10	Material	Banda de montare F-19.07	m	30,00	9,00 0,00	270,00 0,00
11	Material	Clema pentru banda A-19	buc	30,00	3,00 0,00	90,00 0,00
12	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc	16,00	276,89 120,39	4 430,29 1 926,16
Cheltuieli directe			lei			34 407,41
Asigurare med. si soc.				22,50 %		1 243,62
Total				100,00 +		35 651,03
Cheltuieli de transport				7,00 %		1 507,94
Total				100,00 +		37 158,97
Cheltuieli de regie				8,50 %		3 158,51
Total				100,00 +		40 317,48
Beneficiul de deviz				4,00 %		1 612,70
Total				100,00 +		41 930,18
Total Lucrari de constructie						41 930,18
Incluziv salariu						5 527,21
2. Lucrari de montare						
13	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,00	450,58 179,26	4 505,80 1 792,64
14	Material	Consola metalica cu un brat	buc	10,00	126,00 0,00	1 260,00 0,00
15	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		651,85 651,85	130,37 130,37
16	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	m	20,00	3,50	70,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
17	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,20	1 471,53 435,89	1 765,84 523,07
18	08-02-472 -8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,30	1 466,92 1 056,65	1 906,99 1 373,65

Cheltuieli directe	lei	9 639,00
Asigurare med. si soc.	22,50 %	859,44
Total	100,00 +	10 498,44
Cheltuieli de transport	7,00 %	207,73
Total	100,00 +	10 706,17
Cheltuieli de regie din salariu	35,00 %	1 336,91
Total	100,00 +	12 043,08
Beneficiul de deviz	4,00 %	481,73
Total	100,00 +	12 524,81

Total Lucrari de montare 12 524,81

Incluziv salariu 3 819,73

3. Utilaje						
19	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	16,00	1 390,00 0,00	22 240,00 0,00

Cheltuieli directe	lei	22 240,00
Cheltuieli achizitie depozitare	1,20 %	266,88

Total Utilaje 22 506,88

Incluziv salariu 0,00

Cheltuieli directe	lei	76 961,87
TVA	20,00 %	15 392,37

Total deviz: 92 354,24
Incluziv salariu 9 346,94

Intocmit

Verificat


 _____ 0
 (funcția, semnătura)

_____ 0
 (funcția, semnătura)

Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale,62-67

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1 Rețele de iluminat

Valoarea de deviz 92 354,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:


1.	1	Muncitor	КОЛОН	177,80	52,57	9 346,94
Total manopera						9 346,94

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	13 750,00	137,50
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCτ3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,10	10 150,00	1 015,00
3.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCτ3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,01	10 150,00	101,50
4.	1011924	Electrozi 542A, diametru 4 mm	kg	2,11	31,40	66,26
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,00	56,30	56,30
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,66	3,10	33,05
7.	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	10,00	126,00	1 260,00
8.	1019852	Vopsea	kg	7,60	30,00	228,00
9.	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	32,00	15,50	496,00
10.	109351	Clema suport Al CA-1500	buc	10,00	35,00	350,00
11.	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	8,00	52,00	416,00
12.	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	8,00	40,00	320,00
13.	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	m	20,00	3,50	70,00
14.	20010311-12	Banda de montare F-19.07	m	30,00	9,00	270,00
15.	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	16,00	1 390,00	22 240,00
16.	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	30,00	3,00	90,00
17.	50097241-2	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc	10,00	1 300,00	13 000,00
18.	507-10	Cablu SIP 2A- 3*16+1*25mm2	m	400,00	16,50	6 600,00
Total materiale de construcții						46 749,61

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	2,40	92,60	222,24
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	2,40	118,40	284,16
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,40	205,70	493,68
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	3,90	15,65	61,03
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	4,78	14,20	67,88
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	2,80	176,00	2 252,80



7.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	9,76	176,00	1 717,76
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	13,30	176,00	2 340,80
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,42	65,00	482,30
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	7,80	220,00	1 716,00
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	3,66	142,80	522,65
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,20	142,80	28,56
Total utilaje de constructii						10 189,86

Total:

Cheltuieli directe	lei	76 961,87
TVA	20,00 %	15 392,37

Total deviz:

92 354,24

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0

Investitor Primăria or. Codru
 Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale,
 62-76

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-00 3-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			398,50 199,77
	1	Muncitor	КОЛОН	3,8000	52,57	199,77
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	220,00	171,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	142,80	27,13
2	Material	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc			1 300,00 0,00
	50097241-2	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
3	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			123,14 23,13
	1	Muncitor	КОЛОН	0,4400	52,57	23,13
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	92,60	22,22
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	118,40	28,42
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	205,70	49,37
4	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			8 046,88 3 430,20
	1	Muncitor	КОЛОН	65,2400	52,57-E	3 430,20
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare	h-ut.	9,7600	15,65	152,57



1	2	3	4	5	6	7
		63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	14,20	169,70
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	176,00	4 294,40
5	Material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25mm2	M			16,50
						0,00
	507-10	Cablu SIP 2A- 3*16+1*25mm2	M	1,0000	16,50	16,50
6	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc			15,50
						0,00
	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	1,0000	15,50	15,50
7	Material	Clema suport Al CA-1500	buc			35,00
						0,00
	109351	Clema suport Al CA-1500	buc	1,0000	35,00	35,00
8	Material	Clema conexiune PC-1500	buc			40,00
						0,00
	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
9	Material	Clema de ancora PA-1500	buc			52,00
						0,00
	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	52,00	52,00
10	Material	Banda de montare F-19.07	M			9,00
						0,00
	20010311-12	Banda de montare F-19.07	M	1,0000	9,00	9,00
11	Material	Clema pentru banda A-19	buc			3,00
						0,00
	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	3,00	3,00
12	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc			276,89
						120,39
	1	Muncitor	КОЛОН	2,2900	52,57	120,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	176,00	140,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1100	142,80	15,71
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			450,58
						179,26
	1	Muncitor	КОЛОН	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 750,00	13,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,30	5,63
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	176,00	234,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	142,80	2,86
14	Material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00



1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			651,85 <hr/> 651,85
	1	Muncitor	КОЛОИ	12,4000	52,57	651,85
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 750,00	0,00
16	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	M			3,50 <hr/> 0,00
	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	M	1,0000	3,50	3,50
17	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 471,53 <hr/> 435,89
	1	Muncitor	КОЛОИ	8,2900	52,57	435,89
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 150,00	845,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	31,40	24,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	65,00	165,21
18	08-02-47 2-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 466,92 <hr/> 1 056,65
	1	Muncitor	КОЛОИ	20,1000	52,57	1 056,65
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 150,00	78,08
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	31,40	28,26
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,10	25,42
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	30,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	65,00	218,50
		3. Utilaje				
19	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc			1 390,00 <hr/> 0,00
	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	1,0000	1 390,00	1 390,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.