

**Lucrari de intretinere a  
drumurilor a consiliului raional  
Telenesti pentru anul 2022**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2022

Valoarea de deviz 5 675 115,67 Lei.

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                   | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                         |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. L 304 Drum de acces spre s.Verejeni. L=2km</b>                                                                                                    |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder                                                                 | m2      | 16 000,000                            | 0,34<br>0,04                          | 5 487,66<br>599,66     |
| 2      | DI140A                      | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 64,0000                               | 21,53<br>11,53                        | 1 378,05<br>738,05     |
| 3      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2      | 100,0000                              | 232,85<br>33,62                       | 23 284,90<br>3 361,58  |
| 4      | DI53A                       | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                    | 1 km    | 40,0000                               | 46,53<br>0,00                         | 1 861,20<br>0,00       |
| 5      | DI50A                       | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                                   | 1 km    | 20,0000                               | 202,10<br>0,00                        | 4 042,00<br>0,00       |
| 6      | DI85A                       | Raspinderea materialului                                                                                                                                | 1000 m2 | 120,0000                              | 124,30                                | 14 916,00              |

|                                                         |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                                         |         | antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, conform la cererea beneficiarului de 10 ori)                                         |         |                 | 0,00            | 0,00                    |
| 7                                                       | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                                   | m2      | 3 000,00<br>00  | 1,62<br>1,15    | 4 869,60<br>3 459,60    |
| 8                                                       | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                          | m3      | 450,0000        | 592,85<br>46,13 | 266 781,15<br>20 757,60 |
| 9                                                       | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                             | m2      | 3 000,00<br>00  | 253,85<br>9,69  | 761 541,33<br>29 060,64 |
| 10                                                      | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                       | m2      | 1 000,00<br>00  | 42,92<br>1,83   | 42 920,66<br>1 827,82   |
| <b>Total L 304 Drum de acces spre s.Verejeni. L=2km</b> |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                 | <b>1 127 082,55</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                 | <b>59 804,95</b>        |
|                                                         |         | <b>2. L-288 Drum de acces spre s.Ciofu L=5km</b>                                                                                                        |         |                 |                 |                         |
| 11                                                      | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)                                                      | m2      | 60 000,0<br>000 | 0,34<br>0,04    | 20 578,74<br>2 248,74   |
| 12                                                      | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 200,0000        | 21,53<br>11,53  | 4 306,40<br>2 306,40    |
| 13                                                      | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului)                              | 1 km    | 25,0000         | 46,53<br>0,00   | 1 163,25<br>0,00        |
| 14                                                      | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina.(La necesitate, la cererea                                                   | 1000 m2 | 40,0000         | 118,90<br>0,00  | 4 756,00<br>0,00        |

|                                                              |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                |                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                                              |         | beneficiarului)                                                                                                                                         |         |                 |                |                                         |
| 15                                                           | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (la instiintarea beneficiarului)                                             | 1 km    | 25,0000         | 202,10<br>0,00 | 5 052,50<br>0,00                        |
| <b>Total L-288 Drum de acces spre s.Ciofu L=5km</b>          |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                |                                         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                      |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                | <b>35 856,89</b><br><br><b>4 555,14</b> |
|                                                              |         | <b>3. L-292 Drum de acces spre Cucioaia Noua L=0,8 km</b>                                                                                               |         |                 |                |                                         |
| 16                                                           | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina.(La necesitate, la cererea beneficiarului de 5 ori)                          | 1000 m2 | 12,0000         | 118,90<br>0,00 | 1 426,80<br>0,00                        |
| 17                                                           | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului)                              | 1 km    | 4,0000          | 46,53<br>0,00  | 186,12<br>0,00                          |
| 18                                                           | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 8,0000          | 21,53<br>11,53 | 172,26<br>92,26                         |
| <b>Total L-292 Drum de acces spre Cucioaia Noua L=0,8 km</b> |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                |                                         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                      |         |                                                                                                                                                         |         |                 |                | <b>1 785,18</b><br><br><b>92,26</b>     |
|                                                              |         | <b>4. L-290 Drum de acces spre s.Cucioaia L=1,9 km</b>                                                                                                  |         |                 |                |                                         |
| 19                                                           | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)                                                      | m2      | 22 800,0<br>000 | 0,34<br>0,04   | 7 819,92<br>854,52                      |
| 20                                                           | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 152,0000        | 21,53<br>11,53 | 3 272,86<br>1 752,86                    |

|                                                           |         |                                                                                                                                                        |         |                 |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 21                                                        | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                              | 1 km    | 38,0000         | 46,53<br>0,00      | 1 768,14<br>0,00        |
| 22                                                        | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere                                                                             | 1 km    | 38,0000         | 202,10<br>0,00     | 7 679,80<br>0,00        |
| 23                                                        | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina.(La necesitate, la cererea beneficiarului)                                  | 1000 m2 | 120,0000        | 118,90<br>0,00     | 14 268,00<br>0,00       |
| <b>Total L-290 Drum de acces spre s.Cucioaia L=1,9 km</b> |         |                                                                                                                                                        |         |                 |                    | <b>34 808,72</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |         |                                                                                                                                                        |         |                 |                    | <b>2 607,38</b>         |
|                                                           |         | <b>5. L-309 Budai-Crasnaseni-Bahu L=8,4 km</b>                                                                                                         |         |                 |                    |                         |
| 24                                                        | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                   | 100m2   | 18,0000         | 3 582,59<br>321,74 | 64 486,56<br>5 791,37   |
| 25                                                        | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                                  | m2      | 2 500,00<br>00  | 1,62<br>1,15       | 4 058,00<br>2 883,00    |
| 26                                                        | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (piatra beneficiarului) | m3      | 300,0000        | 238,95<br>46,13    | 71 683,80<br>13 838,40  |
| 27                                                        | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                               | m2      | 2 500,00<br>00  | 259,36<br>9,69     | 648 398,63<br>24 217,20 |
| 28                                                        | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                      | m2      | 1 000,00<br>00  | 47,96<br>1,83      | 47 960,66<br>1 827,82   |
| 29                                                        | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)                                                     | m2      | 84 000,0<br>000 | 0,34<br>0,04       | 28 810,24<br>3 148,24   |
| 30                                                        | RpDA07A | Reprofilarea acostamentelor la drumurilor impietruite executate                                                                                        | m2      | 12 000,0<br>000 | 0,34<br>0,04       | 4 115,75<br>449,75      |

|                                                   |         |                                                                                                                                                            |         |          |                  |                       |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|-----------------------|
|                                                   |         | mecanic cu autogreder                                                                                                                                      |         |          |                  |                       |
| 31                                                | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete                                                                                           | m3      | 20,0000  | 324,63<br>324,63 | 6 492,52<br>6 492,52  |
| 32                                                | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m   | 20,0000  | 545,67<br>99,17  | 10 913,50<br>1 983,50 |
| 33                                                | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (la instiintarea beneficiarului)             | 100m2   | 332,0000 | 21,53<br>11,53   | 7 148,62<br>3 828,62  |
| 34                                                | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                       | 1 km    | 83,0000  | 46,53<br>0,00    | 3 861,99<br>0,00      |
| 35                                                | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                                      | 1 km    | 83,0000  | 202,10<br>0,00   | 16 774,30<br>0,00     |
| 36                                                | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului)                                     | 1000 m2 | 480,0000 | 126,90<br>0,00   | 60 912,00<br>0,00     |
| 37                                                | DI63A   | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (s.Codru in padure Crasnaseni)                                                                         | m3      | 9,0000   | 33,44<br>33,44   | 300,99<br>300,99      |
| 38                                                | DI62A   | Raspindirea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila din gramezi                                                                               | 1000 m2 | 30,0000  | 216,04<br>33,04  | 6 481,18<br>991,18    |
| <b>Total L-309 Budai-Crasnaseni-Bahu L=8,4 km</b> |         |                                                                                                                                                            |         |          |                  | <b>982 398,74</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |         |                                                                                                                                                            |         |          |                  | <b>65 752,59</b>      |
|                                                   |         | <b>6. L-291 Drum de acces spre s.Ghiliceni L=1km</b>                                                                                                       |         |          |                  |                       |

|    |        |                                                                                                                                      |         |          |                 |                       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------------|
| 39 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                   | m2      | 120,0000 | 232,25<br>33,62 | 27 870,05<br>4 033,89 |
| 40 | DI53A  | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km    | 20,0000  | 46,53<br>0,00   | 930,60<br>0,00        |
| 41 | DI50A  | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului)                | 1 km    | 20,0000  | 202,10<br>0,00  | 4 042,00<br>0,00      |
| 42 | DI85A  | Raspinderea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina.( La necesitate, la cererea beneficiarului)               | 1000 m2 | 60,0000  | 122,90<br>0,00  | 7 374,00<br>0,00      |

|    |       |                                                                                                                            |         |         |                |                  |  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|------------------|--|
|    |       |                                                                                                                            |         |         |                |                  |  |
|    |       | <b>Total L-291 Drum de acces spre s.Ghiliceni L=1km</b>                                                                    |         |         |                | <b>40 216,65</b> |  |
|    |       | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                    |         |         |                | <b>4 033,89</b>  |  |
|    |       | <b>7. L-289 Drum de acces spre s.Zardesti L=1.03km</b>                                                                     |         |         |                |                  |  |
| 43 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km    | 20,0000 | 46,53<br>0,00  | 930,60<br>0,00   |  |
| 44 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (la instiintarea beneficiarului)                | 1 km    | 20,0000 | 202,10<br>0,00 | 4 042,00<br>0,00 |  |
| 45 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului)     | 1000 m2 | 30,0000 | 123,90<br>0,00 | 3 717,00<br>0,00 |  |
|    |       |                                                                                                                            |         |         |                |                  |  |
|    |       | <b>Total L-289 Drum de acces spre s.Zardesti L=1.03km</b>                                                                  |         |         |                | <b>8 689,60</b>  |  |

| Incluziv salariu |          |                                                                                                                                                            |         |                  | 0,00            |                               |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-------------------------------|
|                  |          | <b>8. L-302 Mindresti-Hiriseni-G64<br/>L=13.85 km</b>                                                                                                      |         |                  |                 |                               |
| 46               | RpDA04B  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (2000m2 s.Codru, 2000m2 s.Hiriseni)                                                  | m2      | 4 000,00<br>00   | 1,62<br>1,15    | 6 492,80<br>4 612,80          |
| 47               | DA12A    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                             | m3      | 480,0000         | 611,88<br>46,13 | 293 702,88<br>22 141,44       |
| 48               | RpDB20G  | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                   | m2      | 4 000,00<br>00   | 254,56<br>9,69  | 1 018 227,1<br>6<br>38 747,52 |
| 49               | RpDA07A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)                                                         | m2      | 156 000,<br>0000 | 0,34<br>0,04    | 53 504,72<br>5 846,72         |
| 50               | DI140A   | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (la instiintarea beneficiarului de 2 ori)    | 100m2   | 680,0000         | 21,53<br>11,53  | 14 641,76<br>7 841,76         |
| 51               | DI53A    | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului)                                 | 1 km    | 270,0000         | 46,53<br>0,00   | 12 563,10<br>0,00             |
| 52               | DI85A    | Raspinderea materialului antiderapant (10%) pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului)                                     | 1000 m2 | 831,0000         | 122,90<br>0,00  | 102 129,90<br>0,00            |
| 53               | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                          | m2      | 1 600,00<br>00   | 44,43<br>1,83   | 71 092,27<br>2 924,52         |
| 54               | TsC17B   | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m   | 60,0000          | 545,68<br>99,18 | 32 740,51<br>5 950,51         |
| 55               | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                | t       | 96,0000          | 47,32           | 4 542,72                      |

|                                                      |         |                                                                                         |    |                |              |                     |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|---------------------|
|                                                      |         | autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                              |    |                | 0,00         | 0,00                |
| 56                                                   | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 6 000,00<br>00 | 0,34<br>0,04 | 2 057,87<br>224,87  |
|                                                      |         |                                                                                         |    |                |              |                     |
| <b>Total L-302 Mindresti-Hiriseni-G64 L=13.85 km</b> |         |                                                                                         |    |                |              | <b>1 611 695,69</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |         |                                                                                         |    |                |              | <b>88 290,14</b>    |

|                |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | Lei.     | 3 842 534,02 |
| CNAS           | 24,00 %  | 54 032,72    |
| Total          | 100,00 + | 3 896 566,74 |
| Regia          | 14,50 %  | 565 002,18   |
| Total          | 100,00 + | 4 461 568,92 |
| Benefic        | 6,00 %   | 267 694,14   |
| Total          | 100,00 + | 4 729 263,06 |
| TVA            | 20,00 %  | 945 852,61   |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**5 675 115,67**  
**225 136,35**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)