

**Lucrari de combatere a eroziunii
solurilor si consolidarea rapelor
in hotarele administrativ-
teritoriale ale s. Giurgiulesti r-ul
Cahul (etapa II sector str.
Mecanizatorilor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3
Constructia evacuatorului de ape pluviale

Valoarea de deviz 134 783,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,7400	1 767,500 0,000	3 075,450 0,000
2	TsC26A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,7400	532,000 0,000	925,680 0,000
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	174,0000	24,500	4 263,000

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)			22,500	3 915,000
		<i>Total</i>	Lei			8 264,130
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				8 264,130 3 915,000
		2. Camin de vizitare				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,1100	431,200 29,700	47,432 3,267
5	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	1,6100	1 064,435 289,800	1 713,741 466,578
6	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
7	41-01-008- 7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	m2	14,1000	20,598 17,130	290,431 241,533

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 551,604
		Total Camin de vizitare Inclusiv salariu				6 551,604 711,378
		3. Rigola nr.1				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,3000	431,200 29,700	129,360 8,910
9	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (IN RIGOLA nr 1) Укладка железобетона при увлажнении поверхности: водой	m3	1,6000	3 439,530 125,700	5 503,248 201,120
10	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 125-250 мм)	buc	1,0000	250,100 90,600	250,100 90,600
11	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (PAVAJ VIBROPRESAT ECO-2) (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf)	buc	25,0000	118,220 37,500	2 955,500 937,500
12	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)	buc	25,0000	50,350 0,000	1 258,750 0,000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,1000	431,200 29,700	43,120 2,970
14	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 200-250 мм)	m	8,3000	307,202 45,900	2 549,777 380,970

1	2	3	4	5	6	7
15	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	m2	17,9000	20,641 17,130	369,473 306,627
		Total	Lei			13 059,328
		Total Rigola nr.1 Inclusiv salariu				13 059,328 1 928,697
		4. Rigola nr.2				
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,3600	431,200 29,700	155,232 10,692
17	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	0,7100	1 064,408 289,800	755,730 205,758
18	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
19	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (GRATAR DE RETINERE A GUNOAIELOR) Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т	kg	78,9300	29,737 4,306	2 347,146 339,864

1	2	3	4	5	6	7
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg	78,9300	0,319 0,115	25,208 9,045
21	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (IN RIGOLA nr 2) Укладка железобетона при увлажнении поверхности: водой	m3	1,3700	3 440,093 125,700	4 712,927 172,209
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,4400	431,200 29,700	189,728 13,068
23	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (IN JURUL CAMINULUI) Укладка железобетона при увлажнении поверхности: водой	m3	0,9000	3 439,497 125,700	3 095,547 113,130
24	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (PAVAJ VIBROPRESAT ECO-2) (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf)	buc	18,0000	118,220 37,500	2 127,960 675,000
25	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)	buc	18,0000	50,350 0,000	906,300 0,000
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,0500	431,200 29,700	452,760 31,185
27	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si	m	42,0000	197,000 30,300	8 274,000 1 272,600

1	2	3	4	5	6	7
		tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Подземная укладка напорных полиэстеровых труб, длиной 6 м, армированных стекловолокном путем обвертывания, соединенных муфтой и пробкой типа P-200-800 мм и L-800-1200 мм, диаметр 500-600 мм x 6 м)				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,0400	431,200 29,700	17,248 1,188
29	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (SUPPORT DIN BETON) Укладка железобетона при увлажнении поверхности: водой	m3	0,4000	3 439,150 125,700	1 375,660 50,280
30	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Отмостка из бутового камня или речного булыжника, толщиной 20 см)	m2	4,5000	190,358 39,000	856,609 175,500
31	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA) (Уплотнение бутовым камнем до 50 кг/шт., или речным булыжником на заградительных работах в ряжах, графлениях на квадраты, плетней и т.д.)	m3	3,3000	1 127,200 46,500	3 719,760 153,450
		<i>Total</i>	Lei			33 511,815
		Total Rigola nr.2 Inclusiv salariu				33 511,815 3 222,969
		5. Restabilirea carosabilului				
32	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна	100m2	1,7300	43,740 0,000	75,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	7,1800	431,200 29,700	3 096,016 213,246
34	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (RESTABILIREA CAROSABILULUI) (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	14,3500	1 283,700 64,500	18 421,095 925,575
35	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA) (Уплотнение бутовым камнем до 50 кг/шт., или речным булыжником на заградительных работах в ряжах, графлениях на квадраты, плетней и т.д.)	m3	12,7000	1 127,200 46,500	14 315,440 590,550
		<i>Total</i>	Lei			35 908,221
		Total Restabilirea carosabilului Inclusiv salariu				35 908,221 1 729,371

		Total	Lei	97 295,09
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 589,17
		Cheltuieli de transport	2 %	1 606,36
		Cheltuieli directe		101 490,62
		Cheltuieli de regie	8,5 %	8 626,70
		Beneficiu de deviz	2 %	2 202,34
		Total		112 319,66
		TVA	20 %	22 463,93
		134 783,59		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		11 507,42		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)