

Lucrari de reparatie a strazii Petru Ciobanu (portiunea M. Viteazul-Feroviara), s. Semeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 124 045,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=160m, b=3,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,8400	3 390,115	2 847,697
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4200	3 302,152	1 386,904
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,6000	487,929	2 732,401
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	12 786,611	71 605,021
5	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	100m2	5,6000	2 534,931	14 195,614
		<i>Total</i>	Lei			92 767,637
		Total L=160m, b=3,5m Inclusiv salariu				92 767,637 4 174,508

	Total	Lei	92 767,62
	Asigurari sociale	24 %	1 001,88
	Cheltuieli de regie	6 %	5 626,17

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			3 975,82
		Total				103 371,49
		TVA	20 %			20 674,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				124 045,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazii Petru Ciobanu
(portiunea M. Viteazul-Feroviara), s. Semeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 124 045,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,1280	94,60	4 174,508
Total manopera						4 174,50

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,6000	276,19	1 546,664
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,6000	402,37	2 253,272
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	141,1200	402,37	56 782,455
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,4000	402,37	3 379,908
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,8000	30,00	504,000
Total materiale de construcții						64 466,29

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0628	939,09	3 815,335
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,1760	754,05	11 443,463
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,2720	483,98	3 035,523
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,5006	754,05	377,477
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,3752	608,49	228,305
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3254	939,09	2 183,759
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,5936	995,71	591,053
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,5006	763,69	382,303
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3184	892,69	2 069,612
Total utilaje de construcții						24 126,83

Total	Lei	92 767,62
Asigurari sociale	24 %	1 001,88
Cheltuieli de regie	6 %	5 626,17
Beneficiu de deviz	4 %	3 975,82
Total		103 371,49

TVA	20 %	20 674,31
-----	------	-----------

Total deviz:

**124 045,8
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Petru Ciobanu (por.iunea M. Viteazul-Feroviara), s. Semeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=160m, b=3,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,115
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,12
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,152
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,25
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,929
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 786,611
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	402,37	7 604,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	402,37	603,56
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	402,37	402,37
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55
5	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	100m2			2 534,931
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	402,37	2 534,93

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.