

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

Valoarea de deviz 1 332 420,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie la fatade				
1	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	123,00	68,93 68,85	8 478,39 8 468,55
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	40,00	6,38 6,30	255,20 252,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	52,00	6,38 6,30	331,76 327,60
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,00	166,24 13,50	6 649,60 540,00
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,00	253,07 15,75	13 159,63 819,00
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,00	46,95 33,75	28 172,80 20 250,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,00	46,90 33,75	11 724,50 8 437,50

1	2	3	4	5	6	7
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,00	14,82 5,40	9 633,72 3 510,00
9	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului	m2	650,00	85,57 59,85	55 617,90 38 902,50
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 085,50	29,07 1,35	31 550,70 1 465,65
11	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	3 900,00	12,00 9,00	46 800,00 35 100,00
12	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	650,00	866,03 324,00	562 921,42 210 600,00
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m	123,60	450,80 29,25	55 719,41 3 615,30
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2	650,00	52,83 42,75	34 340,02 27 787,50
15	RpCR38A	Vopsitorii perclorvinilice la	m2	650,00	51,66	33 577,76

1	2	3	4	5	6	7
		fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 3 strate			7,65	4 972,50
16	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de var	m2	57,40	38,86 10,35	2 230,50 594,00
17	RpCR38A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 strate	m2	57,40	74,28 7,65	4 263,54 439,20
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	22,30	149,28 18,00	3 328,92 401,40

**Total Capitolul 1. Lucrari
de reparatie la fatade**

908 755,77

Incluziv salariu

366 482,70

Cheltuieli directe	lei	908 755,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	82 458,61
Transportari materiale	5,00 %	25 590,14
Total	100,00 +	1 016 804,52
Cheltuieli de regie	5,00 %	50 840,23
Total	100,00 +	1 067 644,75
Beneficiu de deviz	4,00 %	42 705,79
Total	100,00 +	1 110 350,54
TVA	20,00 %	222 070,11

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 332 420,65
366 482,70**

Intocmit

("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

Valoarea de deviz 1 332 420,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 965,00	45,00	178 425,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	767,00	45,00	34 515,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,14	45,00	1 221,30
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	637,50	45,00	28 687,50
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	86,10	45,00	3 874,50
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,00	45,00	26 325,00
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	74,16	45,00	3 337,20
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,00	45,00	3 510,00
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,48	45,00	1 731,60
10.	7422010060100	Timplar	h-om	787,14	45,00	35 421,30
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	965,08	45,00	43 428,60
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	133,46	45,00	6 005,70
		Total manopera				366 482,70

Materiale:

1.	1411112204375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	15,91	95,00	1 511,45
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	275,73	23,00	6 341,79
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,66	280,00	13 904,80
4.	1421302200460	Coloranti	kg	0,66	75,00	49,50
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,83	12,00	33,96
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	3 100,00	279,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,25	3 100,00	775,00
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,25	3 100,00	775,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	325,65	0,70	227,95
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,10	1 600,00	160,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	7,78	32,00	248,96
12.	2320166200729	Parchetin	l	25,19	23,00	579,37
13.	2413217300010	Cleme	buc	26,52	14,60	387,19
14.	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	209,95	54,70	11 484,26
15.	2430116104845-1	Vopsea lac	kg	18,54	124,70	2 311,94
16.	2430226101000-1	Grund "Betoncontact"	kg	269,75	22,34	6 026,22
17.	2451427308669	Ceara parchet	kg	25,19	115,00	2 896,85
18.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic	kg	13,26	32,00	424,32


		tehnic				
19.	2551447335247	Praf de frecat	kg	249,47	24,00	5 987,28
20.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	315,64	1,32	416,64
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 099,20	1,32	15 970,94
22.	2652102100713	Var pasta	m3	1,35	650,00	877,50
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 015,00	2,30	4 634,50
24.	26611128008000	Placi sau straifuri din piatra	m2	669,63	450,00	301 333,50
25.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,24	16,00	131,84
26.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	72,93	14,00	1 021,02
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	55,69	108,00	6 014,52
28.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	43,26	86,00	3 720,36
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,43	12,00	65,16
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,86	15,60	169,42
31.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	22,30	130,00	2 899,00
32.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	129,78	400,00	51 912,00
33.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 096,36	27,00	29 601,72
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,55	16,00	40,80
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	89,20	0,30	26,76
36.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,26	215,00	2 850,90
37.	2874115837745	Suruburi	buc	412,00	0,25	103,00
38.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 900,00	3,00	11 700,00
39.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,38	42,00	729,96
40.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,24	38,00	313,12
41.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,52	56,00	1 485,12
42.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,26	36,00	477,36
43.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,26	42,00	556,92
44.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,24	110,00	906,40
45.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	774,67	24,00	18 592,08
46.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	57,68	13,00	749,84
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,50	3,00	97,50
		Total materiale de constructii				511 802,72

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 825,00	2,40	9 180,00
2.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	91,96	23,00	2 115,08
3.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	91,96	15,00	1 379,40
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,15	8,00	17,20
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,65	32,00	20,80
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,74	8,00	373,92
				1,58	15,00	23,70
7.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	26,00	14,00	364,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,15	25,00	503,75
9.	3410520005701	Autoturn	h-ut	109,95	150,00	16 492,50
		Total utilaje de constructii				30 470,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	908 755,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	82 458,61
Transportari materiale	5,00 %	25 590,14
Total	100,00 +	1 016 804,52



Cheltuieli de regie	5,00 %	50 840,23
Total	100,00 +	1 067 644,75
Beneficiu de deviz	4,00 %	42 705,79
Total	100,00 +	1 110 350,54
TVA	20,00 %	222 070,11

Total deviz:

1 332 420,65

Intocmit

("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)


Investitor
ObiectConsiliul Raional Hincesti
**Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun.
Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie la fatade				
1	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			68,93 68,85
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,7000	45,00	31,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	45,00	37,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			6,38 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,.	m			6,38 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			166,24 13,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	271040631	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip	m	1,0500	86,00	93,01


1	2	3	4	5	6	7
	1800	brass				
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,00	18,75
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	16,00	3,30
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,33
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,00	22,66
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	38,00	7,83
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			253,07 15,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	108,00	115,66
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	56,00	28,56
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	14,60	7,45
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	215,00	54,83
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,18
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			46,95 33,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	45,00	33,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 600,00	0,19
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,40	10,80
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2			46,90

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				33,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	45,00	33,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,37
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,87
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 600,00	0,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,40	10,80
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,82 5,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2430226101000-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,34	9,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
9	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului	m2			85,57 59,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1800	45,00	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9000	1,32	7,79
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,30	7,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	14,00	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			29,07 1,35
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	32,00	0,02
11	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,00 9,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	3,00	3,00
12	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			866,03 324,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	45,00	49,50
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,1000	45,00	274,50
	266111280 08000	Placi sau straifuri din piatra	m2	1,0200	450,00	463,59
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800	24,00	28,60
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	280,00	11,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000	1,32	16,53
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	650,00	1,31
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,32	0,53
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	24,00	9,21
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,4200	23,00	9,76



1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700	8,00	0,56
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m			450,80 29,25
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0500	400,00	420,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,32	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	650,00	0,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,02
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2			52,83 42,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,1100	14,00	1,57
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0380	115,00	4,46
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0380	23,00	0,89
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	1,32	0,11
	245144731 6045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	32,00	0,65
	141111220 4375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	0,0240	95,00	2,33
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,0010	75,00	0,08
15	RpCR38 A	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 3 strate	m2			51,66 7,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	45,00	7,65
	243011610 4845	Vopsea perclorvinilica	kg	0,3230	54,70	17,67
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0110	32,00	0,35
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0040	12,00	0,05



1	2	3	4	5	6	7
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	287527741 0001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	286230682 0001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	23,00	2,99
16	RpCR41 C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de var	m2			38,86 10,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2300	45,00	10,35
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1900	150,00	28,51
17	RpCR38 A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 strate	m2			74,28 7,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	45,00	7,65
	243011610 4845-1	Vopsea lac	kg	0,3230	124,70	40,28
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0110	32,00	0,35
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0040	12,00	0,05
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1400	150,00	21,01
	287527741 0001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	286230682 0001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	23,00	2,99
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			149,28 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,59
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	130,00	130,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08

Intocmit

("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)