

**Lucrari de constructie a
edificiului substatiei de asistenta
medicla urgenta
prespitaliceasca Orhei din str.
Al. Donici r-l Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lista cu cantitatile de lucrari 2-1-2

Valoarea de deviz 5 219 002,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
		1.1. Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройсто перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	25,2000	293,94 138,61	7 407,21 3 493,07
		<i>Total</i>	lei			7 407,21
		Total Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300 Inclusiv salariu				7 407,21 3 493,07
		1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea	m3	3,4300	2 775,10 854,45	9 518,58 2 930,78

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)				
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	233,3300	293,94 138,61	68 584,36 32 342,83
		<i>Total</i>	lei			78 102,94
		Total Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000 Inklusiv salariu				78 102,94 35 273,61
		1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	183,8100	293,94 138,61	54 028,60 25 478,66
		<i>Total</i>	lei			54 028,60
		Total Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300 Inklusiv salariu				54 028,60 25 478,66
		<i>Total</i>	lei			139 538,75
		Total Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				139 538,75 64 245,34

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Ferestre - Окна				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*	m2	97,8700	1 576,99 41,84	154 340,44 4 095,33
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8	m2	6,9400	1 578,44 69,74	10 954,38 484,00
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner,	m2	35,1500	1 585,27 47,01	55 722,18 1 652,42

1	2	3	4	5	6	7
		yala) U3,U4				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6	m2	17,6400	1 576,99 41,84	27 818,19 738,14
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7	m2	5,6000	1 585,27 47,01	8 877,50 263,26
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в	m2	6,2700	1 585,27 47,01	9 939,62 294,76

1	2	3	4	5	6	7
		зданиях высотой до 35 м включительно) /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1				
		<i>Total</i>	lei			267 652,31
		Total Ferestre - Окна Inclusiv salariu				267 652,31 7 527,91
		3. Ferestre - Окна				
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2	7,0000	1 547,04 48,56	10 829,30 339,93
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2	17,1000	1 520,30 37,71	25 997,16 644,87
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5	m2	133,0000	1 492,52 28,93	198 504,84 3 847,64

1	2	3	4	5	6	7
		camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5				
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m	95,1000	116,82 18,60	11 109,73 1 768,63
		<i>Total</i>	lei			246 441,03
		Total Ferestre - Окна Inclusiv salariu				246 441,03 6 601,07
		4. Vitraliu- Витражи				
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv -	m2	49,2800	1 564,20 40,29	77 083,61 1 985,72
		<i>Total</i>	lei			77 083,61
		Total Vitraliu- Витражи Inclusiv salariu				77 083,61 1 985,72
		5. Pardoseli - Полы 5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 5.1.1. Tip 2.Incarpere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	3,7040	1 654,20 351,80	6 127,17 1 303,08
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3	37,0400	1 006,64 237,64	37 285,78 8 802,04

1	2	3	4	5	6	7
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	370,3500	16,44 10,33	6 086,92 3 826,46
19	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3	37,0400	1 515,72 232,47	56 142,30 8 610,69
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	407,4000	21,16 2,32	8 621,46 947,08
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	370,3500	67,60 36,16	25 036,40 13 392,60
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	370,3500	275,11 129,15	101 888,84 47 830,70
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	301,0000	82,09 51,66	24 709,99 15 549,66
		Total	lei			265 898,86
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9 Inclusiv salariu				265 898,86 100 262,31

1	2	3	4	5	6	7
		5.1.2. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,4730	1 654,21 351,80	782,44 166,40
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон C7,5 толщ.100mm	m2	47,3000	117,87 46,49	5 575,48 2 199,16
26	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3	4,7000	1 515,73 232,47	7 123,92 1 092,61
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	47,3000	88,27 56,83	4 174,98 2 687,87
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	47,3000	6,92 5,17	327,12 244,35
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	47,3000	275,12 129,15	13 012,96 6 108,80
30	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,0000	82,09 51,66	2 298,60 1 446,48
		<i>Total</i>	lei			33 295,50
		Total Tip 3.Incapere - Тип				33 295,50

1	2	3	4	5	6	7
		3.Помещения 12 Inclusiv salariu				13 945,67
		<i>Total</i>	lei			299 194,36
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 Inclusiv salariu				299 194,36 114 207,98
		5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000				
		5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17				
31	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	335,9000	16,44 10,33	5 520,72 3 470,52
32	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	33,5900	1 515,72 232,47	50 912,96 7 808,67
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	335,9000	67,60 36,16	22 707,53 12 146,82
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	335,9000	275,12 129,15	92 411,14 43 381,49

1	2	3	4	5	6	7
		30*30min				
35	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	332,0000	82,09 51,66	27 254,88 17 151,12
		<i>Total</i>	lei			198 807,23
		Total Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17 Inclusiv salariu				198 807,23 83 958,62
		5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6				
36	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	55,2500	16,44 10,33	908,07 570,84
37	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	5,2500	1 515,73 232,47	7 957,57 1 220,47
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	55,2500	63,12 8,27	3 487,31 456,67

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	55,2500	67,60 36,16	3 735,01 1 997,95
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	55,2500	285,41 129,15	15 769,16 7 135,53
41	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,5000	82,09 51,66	2 339,64 1 472,31
		<i>Total</i>	lei			34 196,76
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6 Inclusiv salariu				34 196,76 12 853,77
		5.2.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	47,3000	67,60 36,16	3 197,57 1 710,46

1	2	3	4	5	6	7
43	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	4,7300	1 515,71 232,47	7 169,31 1 099,58
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	47,3000	3,30 1,55	156,08 73,31
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	47,3000	275,12 129,15	13 012,96 6 108,80
46	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,0000	82,09 51,66	2 298,60 1 446,48
		Total	lei			25 834,52
		Total Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18 Inclusiv salariu				25 834,52 10 438,63
		Total	lei			258 838,51
		Total Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 Inclusiv salariu				258 838,51 107 251,02
		5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15				
47	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	229,2500	16,44 10,33	3 767,87 2 368,61

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii				
48	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	22,9300	1 515,72 232,47	34 755,47 5 330,54
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	229,2500	67,60 36,16	15 497,76 8 290,14
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30	m2	229,2500	285,41 129,15	65 431,37 29 607,63
51	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	190,4000	82,09 51,66	15 630,52 9 836,07
		Total	lei			135 082,99
		Total Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15 Inclusiv salariu				135 082,99 55 432,99

1	2	3	4	5	6	7
		5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				
52	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	25,4000	16,44 10,33	417,46 262,43
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	2,4100	1 515,75 232,47	3 652,95 560,26
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2	25,4000	63,12 8,27	1 603,24 209,95

1	2	3	4	5	6	7
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	25,4000	67,60 36,16	1 717,10 918,52
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	25,4000	275,11 129,15	6 987,92 3 280,41
57	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	32,0000	82,09 51,66	2 626,98 1 653,12
		<i>Total</i>	lei			17 005,65
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11 Inclusiv salariu				17 005,65 6 884,69
		5.3.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7				
58	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Película contravaporii	m2	117,5000	16,44 10,33	1 931,18 1 214,01
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления	m3	12,3400	1 515,72 232,47	18 703,99 2 868,67

1	2	3	4	5	6	7
		бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 105mm)				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,5000	67,60 36,16	7 943,24 4 249,03
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Пола из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Clasa de abraziune33,Grosime min10mm	m2	107,5000	242,14 67,16	26 029,79 7 219,49
		<i>Total</i>	lei			54 608,20
		Total Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7 Inclusiv salariu				54 608,20 15 551,20
		5.3.4. Тип 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	52,3000	5,10 1,55	266,72 81,05
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 105mm)	m3	5,2300	1 515,73 232,47	7 927,26 1 215,82
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	52,3000	275,12 129,15	14 388,52 6 754,54

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30				
65	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,0000	82,09 51,66	2 298,60 1 446,48
		<i>Total</i>	lei			24 881,10
		Total Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16 Inclusiv salariu				24 881,10 9 497,89
		<i>Total</i>	lei			231 577,94
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				231 577,94 87 366,77
		<i>Total</i>	lei			789 610,81
		Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu				789 610,81 308 825,77
		6. Finisare interioare -Внутренняя отделка 6.1. Tavane finisar -Отделка потолков 6.1.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 6.1.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	387,5000	249,85 113,65	96 817,65 44 040,15
		<i>Total</i>	lei			96 817,65
		Total Incapere 1...11- Помещения 1...11 Inclusiv salariu				96 817,65 44 040,15
		<i>Total</i>	lei			96 817,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 Inclusiv salariu				96 817,65 44 040,15
		6.1.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 6.1.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	361,2000	249,85 113,65	90 246,54 41 051,10
		<i>Total</i>	lei			90 246,54
		Total Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inclusiv salariu				90 246,54 41 051,10
		6.1.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				
68	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	168,1100	124,87 90,41	20 992,51 15 197,99
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	170,0000	37,53 26,86	6 379,36 4 566,74
		<i>Total</i>	lei			27 371,87
		Total Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6 Inclusiv salariu				27 371,87 19 764,73
		<i>Total</i>	lei			117 618,41
		Total Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 Inclusiv salariu				117 618,41 60 815,83
		6.1.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 6.1.3.1. Compartiment				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	406,7500	249,85 113,65	101 627,31 46 227,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			101 627,31
		Total Compartiment Inclusiv salariu				101 627,31 46 227,96
		6.1.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
71	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	22,4000	124,87 90,40	2 797,16 2 025,07
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,0000	37,53 26,86	825,57 590,99
		<i>Total</i>	lei			3 622,73
		Total Incapere 10,11 - Помещения 10,11 Inclusiv salariu				3 622,73 2 616,06
		<i>Total</i>	lei			105 250,04
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				105 250,04 48 844,02
		<i>Total</i>	lei			319 686,10
		Total Tavane finisar -Отделка потолков Inclusiv salariu				319 686,10 153 700,00
		6.2. Pereti finisar - Отделка стен				
		6.2.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,				
		6.2.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2	712,4600	5,10 1,55	3 633,41 1 104,17
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2	712,4600	112,10 87,82	79 867,49 62 569,67

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	712,4600	74,73 63,03	53 244,41 44 902,93
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	712,4600	93,69 31,00	66 752,73 22 083,41
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	712,4600	36,05 28,41	25 680,63 20 243,13
		<i>Total</i>	lei			229 178,67
		Total Incapere 1...11- Помещения 1...11 Inclusiv salariu				229 178,67 150 903,31
		6.2.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrunt	m2	35,7000	5,10 1,55	182,06 55,33
79	CN15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	35,7000	47,21 28,93	1 685,34 1 032,79

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton)	m2	130,7000	3,30 1,55	431,29 202,56
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	130,7000	241,22 85,24	31 526,81 11 140,74
		<i>Total</i>	lei			33 825,50
		Total Incapere 7,8- Помещения 7,8 Inclusiv salariu				33 825,50 12 431,42
		<i>Total</i>	lei			263 004,17
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3, Inclusiv salariu				263 004,17 163 334,73
		6.2.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 6.2.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrunut	m2	878,0800	5,10 1,55	4 478,04 1 360,85
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	600,0000	112,10 87,82	67 260,60 52 693,20
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	878,0800	74,73 63,03	65 621,73 55 341,17

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2	-878,0800	29,49 24,80	-25 895,27 -21 773,57
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	878,0800	3,30 1,55	2 897,49 1 360,85
87	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	878,0000	93,69 31,00	82 262,72 27 214,49
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	878,0800	36,04 28,41	31 650,39 24 948,89
		<i>Total</i>	lei			228 275,70
		Total Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inclusiv salariu				228 275,70 141 145,88
		6.2.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrun	m2	55,8000	5,10 1,55	284,57 86,48
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	55,8000	83,98 61,99	4 686,18 3 459,16

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,8000	3,30 1,55	184,13 86,48
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,8000	74,73 63,03	4 170,12 3 516,81
93	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	55,8000	93,69 31,00	5 228,08 1 729,58
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,8000	36,05 28,41	2 011,32 1 585,45
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,0000	3,30 1,55	29,70 13,95
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	9,0000	241,22 85,24	2 170,94 767,15
		<i>Total</i>	lei			18 765,04
		Total Incapere 16- Помещения 16 Inclusiv salariu				18 765,04 11 245,06
		6.2.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	194,0000	5,10 1,55	989,36 300,66
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	194,0000	112,10 87,82	21 747,60 17 037,47

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.2 см				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	194,0000	3,30 1,55	640,16 300,66
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	194,0000	241,22 85,24	46 795,74 16 536,37
		<i>Total</i>	lei			70 172,86
		Total Incapere 3...6- Помещения 3...6 Inclusiv salariu				70 172,86 34 175,16
		<i>Total</i>	lei			317 213,60
		Total Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 Inclusiv salariu				317 213,60 186 566,10
		6.2.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		6.2.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	797,5000	3,30 1,55	2 631,60 1 235,97
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	597,0000	112,10 87,82	66 924,31 52 429,74
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	797,5000	74,73 63,03	59 599,73 50 262,60

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм				
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм K=2	m2	-797,5000	29,49 24,80	-23 518,92 -19 775,45
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	797,5000	3,30 1,55	2 631,60 1 235,97
106	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	797,5000	94,20 31,00	75 125,30 24 719,31
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	797,5000	36,05 28,41	28 745,89 22 659,37
		Total	lei			212 139,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 Inclusiv salariu				212 139,51 132 767,51
		6.2.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	126,2000	3,30 1,55	416,43 195,58
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	63,0000	112,10 87,82	7 062,36 5 532,78
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	126,2000	3,30 1,55	416,43 195,58
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	126,2000	230,91 85,24	29 141,23 10 757,16
		<i>Total</i>	lei			37 036,45
		Total Incapere 10,11 - Помещения 10,11 Inclusiv salariu				37 036,45 16 681,10
		<i>Total</i>	lei			249 175,96
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				249 175,96 149 448,61
		<i>Total</i>	lei			829 393,73
		Total Pereti finisar - Отделка стен				829 393,73 499 349,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 149 079,83
		Total Finisare interioare - Внутренняя отделка Inclusiv salariu				1 149 079,83 653 049,44
		7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
		7.1. Pereti - Стены				
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) gros.100mm rigida bazaltica -толщ.100мм	m2	598,4800	347,34 119,33	207 874,96 71 419,37
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	597,4800	10,03 6,20	5 995,24 3 703,90
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	598,4800	116,03 63,03	69 443,55 37 719,32
		<i>Total</i>	lei			283 313,75
		Total Pereti - Стены Inclusiv salariu				283 313,75 112 842,59
		7.2. Soclu - Цоколь				
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2	60,8800	34,17 5,17	2 080,41 314,51

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука)				
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	60,8800	112,10 87,82	6 824,72 5 346,61
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	60,8800	230,91 85,24	14 058,01 5 189,35
		<i>Total</i>	lei			22 963,14
		Total Soclu - Цоколь Inclusiv salariu				22 963,14 10 850,47
		<i>Total</i>	lei			306 276,89
		Total Finisare exterioare - Наружная отделка Inclusiv salariu				306 276,89 123 693,06
		8. Acoperis - Кровля				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Пол чердака				
118	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)pe1 contravaporî	m2	425,8800	23,80 12,91	10 135,56 5 500,24
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	63,8800	1 515,72 232,47	96 824,20 14 850,19
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	425,8800	67,60 36,16	28 790,37 15 400,68
		<i>Total</i>	lei			135 750,13
		Total Пол чердака Inclusiv salariu				135 750,13 35 751,11
		8.2. Acoperis - Кровля				
121	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др.	m2	727,6000	116,13 15,24	84 499,37 11 088,41

1	2	3	4	5	6	7
		плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)				
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) 0,61m3	m2	78,7200	125,37 52,43	9 869,10 4 127,68
123	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	9,7700	148,48 43,91	1 450,63 429,01
124	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnairei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	9,7700	33,56 12,92	327,92 126,18
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	727,6000	23,80 12,91	17 316,22 9 396,95
126	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	727,6000	268,05 59,41	195 029,72 43 225,98
127	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	214,0000	123,38 41,33	26 403,43 8 844,19

1	2	3	4	5	6	7
		etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m	336,0000	82,96 20,66	27 875,90 6 943,10
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	92,7000	144,25 18,08	13 372,15 1 676,11
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	116,0000	160,62 15,50	18 631,80 1 797,77
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) MOK, MOK2	kg	316,6000	28,90 10,85	9 150,90 3 434,68
132	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t	0,3170	356,81 170,47	113,11 54,04
133	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,3170	330,06 197,35	104,63 62,56

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			404 144,88
		Total Acoperis - Кровля Inklusiv salariu				404 144,88 91 206,66
		8.3. Copertina- Козырек				
134	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))	m2	4,0000	268,05 59,41	1 072,18 237,64
135	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	2,0000	123,38 41,33	246,76 82,66
136	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,0000	144,25 18,08	432,75 54,24
137	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass"	m	2,0000	160,62 15,50	321,24 31,00

1	2	3	4	5	6	7
		из листовой стали с антикоррозионной защитой)				
		<i>Total</i>	lei			2 072,93
		Total Copertina- Козырек Inclusiv salariu				2 072,93 405,54
		8.4. Canal de ventilare BE-1				
138	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3	0,8500	2 386,61 465,98	2 028,62 396,08
139	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5	m3	0,3000	1 540,90 273,80	462,27 82,14
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	31,2500	28,81 10,85	900,18 339,01
141	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий	m2	9,0000	206,78 5,68	1 861,00 51,14

1	2	3	4	5	6	7
		минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад				
142	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2	32,0000	206,77 5,68	6 616,72 181,84
143	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m	84,0000	21,63 4,13	1 817,16 347,16
144	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	111,0000	123,38 41,33	13 695,23 4 587,40
		Total	lei			27 381,18
		Total Canal de ventilare BE-1 Inclusiv salariu				27 381,18 5 984,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			569 349,12
		Total Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				569 349,12 133 348,08
		9. Alte lucrari - Прочие работы				
		9.1. Pereului -Отмостка				
145	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	2,0000	1 654,20 351,80	3 308,41 703,61
146	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3	20,0000	1 006,64 237,64	20 132,72 4 752,72
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,0000	21,16 2,32	1 058,12 116,24
148	IzF06A apl	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % -imbinarea cu perete	m2	25,0000	142,07 20,15	3 551,74 503,69
149	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	200,0000	254,73 127,08	50 945,92 25 416,72
		<i>Total</i>	lei			78 996,91
		Total Pereului -Отмостка Inclusiv salariu				78 996,91 31 492,98
		9.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
150	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных	kg	274,8500	46,92 11,37	12 896,02 3 123,73

1	2	3	4	5	6	7
		металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei				
151	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t	0,2750	356,76 170,47	98,11 46,88
152	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3750	330,05 197,33	123,77 74,00
		Total	lei			13 117,90
		Total Gratie metalice - Металлические решетки Inclusiv salariu				13 117,90 3 244,61
		9.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
153	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	204,0000	13,89 6,20	2 832,89 1 264,64
154	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной	m	49,0000	1 041,33 46,49	51 025,13 2 278,21

1	2	3	4	5	6	7
		кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)				
		<i>Total</i>	lei			53 858,02
		Total Ingradirea scarii Ограждение лестниц Inclusiv salariu				53 858,02 3 542,85
		9.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
155	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,1000	61,47 61,47	313,52 313,52
156	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Rambliere inversa	m3	1,9200	22,21 22,21	42,65 42,65
157	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу	m3	4,9100	22,21 22,21	109,07 109,07
158	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0880	1 654,20 351,82	145,57 30,96
159	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime	m2	22,4000	98,69 49,08	2 210,70 1 099,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)				
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B15	m3	5,6000	1 438,02 198,89	8 052,92 1 113,79
161	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de consolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	20,4000	31,04 10,85	633,20 221,31
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3	3,2100	1 540,99 273,80	4 946,58 878,89
163	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	81,8400	21,79 3,15	1 783,18 257,89

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6000	67,60 36,16	716,58 383,32
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,9000	20,39 1,55	466,87 35,50
166	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	10,6000	222,34 64,06	2 356,78 679,02
167	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	21,6000	76,40 13,43	1 650,19 290,12
168	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете,	m	6,5000	1 041,33 46,49	6 768,64 302,21

1	2	3	4	5	6	7
		из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)				
		<i>Total</i>	lei			30 196,45
		Total Scara principala SP-1 - Главная лестница Inclusiv salariu				30 196,45 5 757,58
		9.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
169	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0840	<u>717,50</u> 0,00	<u>60,27</u> 0,00
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5200	<u>787,50</u> 0,00	<u>409,50</u> 0,00
171	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	91,0000	<u>17,50</u> 0,00	<u>1 592,50</u> 0,00
172	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	8,4000	<u>22,21</u> 22,21	<u>186,60</u> 186,60
173	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,4000	<u>39,95</u> 38,75	<u>335,54</u> 325,46
174	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	59,5000	<u>98,69</u> 49,08	<u>5 871,79</u> 2 920,09
175	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	17,2000	<u>1 438,02</u>	<u>24 733,91</u>

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5			198,89	3 420,92
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de consolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	38,9000	31,04 10,85	1 207,44 422,01
177	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0930	1 654,30 351,83	153,85 32,72
178	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,5000	91,98 51,66	137,97 77,49
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Scara beton B15	m3	3,2000	1 540,97 273,80	4 931,12 876,15
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,7200	21,79 3,15	2 107,40 304,79

1	2	3	4	5	6	7
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,1500	67,60 36,16	821,37 439,37
182	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	26,2400	20,39 1,55	534,96 40,67
183	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	12,1500	222,33 64,06	2 701,36 778,31
184	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	18,0000	76,40 13,43	1 375,16 241,77
185	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	9,8000	1 041,33 46,49	10 205,02 455,64
		<i>Total</i>	lei			57 365,76
		Total Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				57 365,76 10 521,99
		9.6. Scara subsolului SS-2 -				

1	2	3	4	5	6	7
		Лестница в подвал				
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1170	717,35 0,00	83,93 0,00
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3870	787,55 0,00	304,78 0,00
188	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	67,7300	17,50 0,00	1 185,28 0,00
189	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Rambliere inversa	m3	11,7000	22,21 22,21	259,90 259,90
190	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,7000	39,95 38,75	467,36 453,32
191	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	47,5000	98,68 49,08	4 687,48 2 331,16
192	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в	m3	15,3000	1 438,02 198,89	22 001,69 3 043,03

1	2	3	4	5	6	7
		соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В12,5				
193	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de consolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	22,1000	31,04 10,85	685,97 239,75
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0820	1 654,27 351,83	135,65 28,85
195	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,5000	91,98 51,66	137,97 77,49
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,7000	1 540,97 273,80	4 160,62 739,26
197	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg	96,7200	21,79 3,15	2 107,40 304,79
198	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,4600	20,39 1,55	478,30 36,36
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,4000	67,60 36,16	770,66 412,24
200	CG47B	Pardoseli din placi de gresie	m2	11,4000	222,34	2 534,63

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapanta			64,06	730,27
201	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,6000	76,40 13,43	1 650,19 290,12
202	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	8,4000	1 041,33 46,49	8 747,16 390,55
		<i>Total</i>	lei			50 398,97
		Total Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				50 398,97 9 337,09
		9.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				
203	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в	m3	0,7600	1 438,04 198,88	1 092,91 151,15

1	2	3	4	5	6	7
		соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5				
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0410	1 654,39 351,71	67,83 14,42
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,7500	20,39 1,55	178,37 13,56
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,0500	67,60 36,16	273,79 146,45
207	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	4,0500	222,34 64,06	900,46 259,44
		<i>Total</i>	lei			2 513,36
		Total Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная Inklusiv salariu				2 513,36 585,02
		9.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
208	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... c7,5	m3	1,2000	1 438,07 198,89	1 725,68 238,67
209	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	17,0000	31,04 10,85	527,67 184,43
210	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0410	1 654,39	67,83

1	2	3	4	5	6	7
					351,71	14,42
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara beton B15	m3	2,8000	1 540,98 273,80	4 314,73 766,63
212	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg	35,9600	21,79 3,15	783,53 113,32
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,6200	67,60 36,16	312,31 167,07
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,0000	20,39 1,55	203,88 15,50
215	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	4,6200	222,34 64,06	1 027,20 295,95
216	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	3,6000	76,40 13,43	275,03 48,35
217	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati	m	4,2000	1 041,33 46,49	4 373,58 195,27

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)				
		<i>Total</i>	lei			13 611,44
		Total Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная Inclusiv salariu				13 611,44 2 039,61
		<i>Total</i>	lei			300 058,81
		Total Alte lucrari - Прочие работы Inclusiv salariu				300 058,81 66 521,73

		Total	lei	3 845 091,16
		Asigurari sociale	24 %	327 791,55
		Transportarea materialelor	2 %	48 791,76
		Cheltuieli de regie	1 %	42 216,75
		Beneficiu de deviz	2 %	85 277,83
		Total		4 349 169,05
		TVA	20 %	869 833,81
		5 219 002,86		
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 365 798,12

Intocmit

SRL SIGMA VENMER

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a
edificiului substatiei de asistenta
medicala urgenta
prespitaliceasca Orhei din str.
Al. Donici r-l Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lista cu cantitatile de lucrari 2-1-2

Valoarea de deviz 5 219 002,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1808	51,66	61,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 534,9892	51,66	182 617,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 907,3520	51,66	150 193,81
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 224,6385	51,66	63 264,81
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,6318	51,66	1 995,72
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	106,3476	51,66	5 493,93
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	242,4300	51,66	12 523,94
8.	7129020012800	Pavator	h-om	320,0000	51,66	16 531,20
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	341,8105	51,66	17 657,93
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 578,1593	51,66	236 507,72
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	123,6250	51,66	6 386,47
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1 393,0222	51,66	71 963,52
13.	7136080025001	Montator	h-om	20,6640	51,66	1 067,50
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 987,8086	51,66	154 350,22
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	71,6976	51,66	3 703,90
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,5970	51,66	237,48
17.	7212030022700	Sudor	h-om	6,2270	51,66	321,69
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	972,5850	51,66	50 243,74
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	188,4230	51,66	9 733,93
20.	7422010060100	Timplar	h-om	2 752,8314	51,66	142 211,26
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,3886	51,66	4 152,88
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 055,2978	51,66	106 176,72
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	422,1646	51,66	21 809,02
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 063,3407	51,66	106 592,18
		Total manopera				1 365 798,12

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,1385	225,00	256,16
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,8778	3,00	83,64

3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	114,0038	11,00	1 254,04
4.	1212121212121	apa	m3	2,2471	12,00	26,97
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	33,2622	250,00	8 315,57
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,8380	250,00	709,50
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	41,4795	250,00	10 369,88
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2568	225,00	57,78
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	145,3503	225,00	32 703,81
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	48,0106	225,00	10 802,38
11.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	11,2000	225,00	2 520,00
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0500	225,00	11,25
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	123,9770	2,00	247,96
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1940	7 800,00	1 513,20
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1324	7 800,00	1 032,72
16.	2010102903495-2121	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime),	m3	9,1598	7 800,00	71 446,44
17.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,6061	9 400,00	5 697,34
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1324	7 800,00	1 032,72
19.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	88,2000	16,00	1 411,20
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34 645,720 0	0,01	346,45
21.	2010237318750	Distantieri	buc	251,7722	0,50	125,89
22.	2030112930000-pvc	Usi interioare si exterioare din lemn PVC	m2	6,9400	1 500,00	10 410,00
23.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	157,1000	1 450,00	227 795,00
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	211,8100	1 500,00	317 715,00
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	14,6240	120,00	1 754,88
26.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	97,7175	16,00	1 563,48
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	666,8276	0,45	300,08
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	273,3680	1,00	273,37
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1336	1 000,00	133,60
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,6090	7,00	116,26
31.	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent 90 g/m2	m2	2 688,1360	52,00	139 783,07
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,5700	16,00	57,12
33.	2320166200676	White spirit	kg	0,5333	22,00	11,73
34.	2320166200729	Parchetin	l	0,3840	35,00	13,44
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,7700	16,00	156,32
36.	2320187315789	Decofrol	kg	15,8880	4,00	63,55
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	339,3580	10,00	3 393,58
38.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	67,6500	10,00	676,50
39.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,9877	26,00	51,68
40.	2413217300010	Cleme	buc	48,8070	6,00	292,84
41.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	182,5000	10,00	1 825,00
42.	2414126109781	Toluen	kg	0,5355	16,00	8,57
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	135,2882	60,00	8 117,29
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	481,4370	11,00	5 295,81
45.	2416586105303-73	Amorsa-grund Betonogrun	kg	106,8690	23,00	2 457,99
46.	2416586105303-78	Amorsa-grund Betonogrun	kg	5,3550	23,00	123,16
47.	2416586105303-82	Amorsa-grund Betonogrun	kg	131,7120	23,00	3 029,38
48.	2416586105303-87	Amorsa-grund Betonogrun	kg	29,1000	23,00	669,30

49.	2416586105303-89	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	8,3700	23,00	192,51
50.	24165861053030-62	Amorsa-grund Betonocontact	kg	7,8450	23,00	180,44
51.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,5984	24,00	86,36
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	977,5360	16,00	15 640,57
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1172	30,00	3,52
54.	2430116104846	Vopsea alba perclorvinilica 104-400	kg	16,9575	26,00	440,90
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,7210	26,00	252,74
56.	2430126103294-2132	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 GF021	kg	2,1429	26,00	55,72
57.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,4590	10,00	654,59
58.	24302261000001	Fuga	kg	617,7532	12,00	7 413,05
59.	2430226100400	Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80	kg	3,5700	9,00	32,13
60.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	247,9542	9,00	2 231,59
61.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	77,7965	9,00	700,17
62.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	38,9462	9,00	350,51
63.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	172,5000	3,00	517,50
64.	2430226101600	Chit siliconic	kg	55,9644	6,00	335,76
65.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	58,4193	6,00	350,51
66.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	240,9470	4,00	963,79
67.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,8787	28,00	192,61
68.	2430226109200	Diluant dispersie vinilica D400	kg	2,6775	26,00	69,62
69.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3840	26,00	9,98
70.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,3840	4,00	1,54
71.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,0475	4,00	680,19
72.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	136,5038	28,00	3 822,11
73.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 417,8592	1,50	3 626,79
74.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 022,3240	1,50	4 533,49
75.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	11,6885	15,00	175,33
76.	2462106110551-2106	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	kg	279,1250	3,50	976,94
77.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,1492	10,00	191,49
78.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	673,4958	0,50	336,74
79.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,4090	0,50	19,20
80.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	200,4355	9,00	1 803,92
81.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	201,6000	9,00	1 814,40
82.	2521106718392-14	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	97,0020	95,00	9 215,19
83.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	457,8882	30,00	13 736,64
84.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	542,3530	0,50	271,17
85.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	664,9113	9,00	5 984,20
86.	2614122601913-18	Película contravapori	m2	407,3850	5,00	2 036,92
87.	2614122601913-31	Película antivapori	m2	369,4900	5,00	1 847,45
88.	2614122601913-36	Película contravapori	m2	60,7750	5,00	303,88
89.	2614122601913-47	Película contravapori	m2	252,1750	5,00	1 260,88
90.	2614122601913-52	Película antivapori	m2	27,9400	5,00	139,70
91.	2614122601913-58	Película contra vapori	m2	129,2500	5,00	646,25

92.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,1200	3,50	6 051,92
93.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,8180	75,00	5 761,35
94.	2651122100023	Ciment portland	kg	320,0000	1,65	528,00
95.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,3185	1,65	12,08
96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	113,1100	1,65	186,63
97.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	10 657,924 0	1,65	17 585,57
98.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48 766,969 0	1,65	80 465,52
99.	26511221004022	Ciment M-400	kg	209,0352	1,65	344,91
100.	2652102100737	Var hidratat	kg	252,8392	3,00	758,52
101.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 046,7450	1,80	1 884,15
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	476,9074	1,80	858,43
103.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 656,858 8	1,50	18 985,29
104.	26531021008311	Tink	kg	1 376,5040	23,00	31 659,59
105.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	81,4016	3,00	244,20
106.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	203,0000	110,00	22 330,00
107.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	636,8127	140,00	89 153,77
108.	2661112800700-166	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante	m2	11,0272	140,00	1 543,81
109.	2661112800700-183	Placi sau piscoturi de gresie ANTIDERAPANTE	m2	12,6396	140,00	1 769,54
110.	2661112800700-200	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante	m2	11,8594	140,00	1 660,32
111.	2661112800700-207	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante	m2	4,2132	140,00	589,85
112.	2661112800700-2111	Placi sau piscoturi de gresie 200x200mm	m2	130,0112	130,00	16 901,46
113.	2661112800700-2117	Placi sau piscoturi de gresie 200 x 200 mm	m2	62,7186	130,00	8 153,42
114.	2661112800700-215	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante scari	m2	4,8062	140,00	672,87
115.	2661112800700-22	Placi sau piscoturi de gresie 30x30 mm	m2	381,4605	130,00	49 589,86
116.	2661112800700-29	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	48,7190	130,00	6 333,47
117.	2661112800700-34	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	345,9770	130,00	44 977,01
118.	2661112800700-45	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	48,7190	130,00	6 333,47
119.	2661112800700-56	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	26,1620	130,00	3 401,06
120.	2661112800700-64	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	53,8690	130,00	7 002,97
121.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	933,5586	26,00	24 272,53
	2663102100000	Beton	m3	54,2514	1 100,00	59 676,54

122.						
123.	2663102100000-19	Beton cu polisterol	m3	38,3457	1 150,00	44 097,56
124.	2663102100000-2119	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	66,1318	1 150,00	76 051,57
125.	2663102100000-2139	Beton B12.5	m3	0,3167	1 100,00	348,37
126.	2663102100000-26	Beton cu polisteren	m3	4,8657	1 150,00	5 595,56
127.	2663102100000-32	Beton cu polistiren	m3	34,7740	1 150,00	39 990,10
128.	2663102100000-37	Beton cu polistiren	m3	5,4351	1 150,00	6 250,36
129.	2663102100000-43	Beton cu polistirol	m3	4,8967	1 150,00	5 631,20
130.	2663102100000-48	Beton cu polistirol	m3	23,7383	1 150,00	27 299,04
131.	2663102100000-53	Beton cu polistirol	m3	2,4950	1 150,00	2 869,25
132.	2663102100000-59	Beton cu bula de polistirol	m3	18,1894	1 150,00	20 917,81
133.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 710,3525	1,50	7 065,52
134.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 106,1731	1,50	3 159,26
135.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,3080	10,00	243,08
136.	2670112202950	Bagheta	m	358,8750	8,00	2 871,00
137.	2670112202950-76	Coltar de protrctie	m	577,6726	12,00	6 932,07
138.	2670112204051	Placi din laminat	m2	114,0038	140,00	15 960,53
139.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	987,2580	25,00	24 681,45
140.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,3840	2,00	0,77
141.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 652,1500	2,00	5 304,29
142.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	7,1128	12,00	85,35
143.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 366,2971	9,00	12 296,67
144.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,0820	9,00	18,74
145.	2682132601626	Carton bitumat Технониколь	m2	188,5180	9,00	1 696,66
146.	2682132601626-54	Carton bitumat Технониколь	m2	55,8800	9,00	502,92
147.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	57,5000	12,00	690,00
148.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,0410	32,00	33,31
149.	2682162611370-141	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	9,0900	180,00	1 636,20
150.	2682162611370-2112	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm regida bazaltica	m2	646,7773	180,00	116 419,91
	2682162611370-	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	32,3200	180,00	5 817,60

151.	2142	TEHNOLAIT				
152.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	384,0900	16,00	6 145,44
153.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	518,6475	16,00	8 298,36
154.	2710403641817-2127	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x mm 0,4 mm grosime	kg	999,9150	16,00	15 998,64
155.	2710403641817-2135	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (0.4 MM GROSIMEA)	kg	9,3450	16,00	149,52
156.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	883,4070	150,00	132 511,05
157.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,7272	30,00	921,82
158.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	102,4947	71,00	7 277,12
159.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	127,6170	68,00	8 677,95
160.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,7438	17,50	48,03
161.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	319,0210	17,50	5 582,88
162.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	96,7144	6,00	580,29
163.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	509,0118	16,00	8 144,19
164.	2710703520285	Profil de suport	m	978,0137	18,00	17 604,25
165.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 213,2225	125,00	151 652,82
166.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3125	21,00	6,56
167.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,5999	21,00	180,60
168.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	3,7800	58,00	219,24
169.	2743123549025-167	Baghete din aluminiu scari antiderapante	m	22,6800	58,00	1 315,44
170.	2743123549025-184	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	18,9000	58,00	1 096,20
171.	2743123549025-201	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	22,6800	58,00	1 315,44
172.	2743123549026-2128	Retinator de zapada снегоупоры	m	336,0000	61,00	20 496,00
173.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31,2500	17,50	546,88
174.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	549,7000	17,50	9 619,75
175.	2811236309800-2131	Confectii metalice diverse MOK, MOK2	kg	316,6000	17,50	5 540,50
176.	2811236309900	Confectii metalice	kg	103,3594	17,50	1 808,78
177.	2811236832352	Burghiu widia	buc	64,2600	15,00	963,90
178.	2812106305714-154	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	49,0000	990,00	48 510,00
	2812106305714-	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1	m	6,5000	990,00	6 435,00

179.	168	1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX				
180.	2812106305714-185	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	9,8000	990,00	9 702,00
181.	2812106305714-202	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	8,4000	990,00	8 316,00
182.	2812106305714-217	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	4,2000	990,00	4 158,00
183.	2873122000750	Plase din armatura	kg	42,8000	18,00	770,40
184.	2873122004100	Plase sudate	kg	554,2375	18,00	9 976,26
185.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	95,0952	20,00	1 901,90
186.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	10,3005	20,00	206,01
187.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,2176	20,00	24,35
188.	2873147300863	Agrafe	kg	85,8375	25,00	2 145,94
189.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,9938	38,00	37,76
190.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,6740	38,00	177,61
191.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,1134	38,00	118,31
192.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,7200	0,60	23,83
193.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 378,8880	0,30	1 013,66
194.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,4035	65,00	1 586,22
195.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	13 083,156 5	0,15	1 962,48
196.	2874115837745	Suruburi	buc	1 215,4000	0,20	243,08
197.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,7200	0,40	15,89
198.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6620	45,00	29,80
199.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 621,8000	1,20	5 546,16
200.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 835,7184	1,00	4 835,72
201.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	36,5575	8,00	292,46
202.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	24,3080	85,00	2 066,18
203.	28752740000502	Cot burlan	buc	48,8070	32,00	1 561,82
204.	28752740000503	Cot de capat	buc	24,4035	32,00	780,91
205.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,4035	15,00	366,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,3080	115,00	2 795,42

206.						
207.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	170,1560	17,50	2 977,73
208.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,9720	17,00	67,52
209.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 913,6200	1,00	6 913,62
210.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 257,012 8	0,01	142,57
211.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,0000	24,00	96,00
212.	4011106202741	Energie electrica	kw	649,8056	1,50	974,71
213.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0100	12,00	24,12
214.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	87,9700	12,00	1 055,66
215.	4100126202818	Apa	m3	12,9542	12,00	155,47
216.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	286,7700	2,00	573,55
		Total materiale de construcții				2 439 587,9 8

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0586	350,00	20,51
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,9460	10,00	159,46
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7508	10,00	7,51
4.	2922140007000	Macara	h-ut	68,1417	350,00	23 849,61
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,9544	10,00	179,54
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,2400	10,00	122,40
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	390,7435	10,00	3 907,45
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	55,5727	10,00	555,74
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,6977	10,00	26,97
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4528	350,00	858,48
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,0267	350,00	359,34
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0946	350,00	33,11
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5862	10,00	5,86
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	99,6560	10,00	996,56
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,3620	10,00	313,62
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,5351	10,00	35,35
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,3295	10,00	3,29
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,4611	10,00	384,63
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,6531	10,00	56,53
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,9570	10,00	139,58
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,0577	10,00	30,58
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,5909	10,00	35,91
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,6637	10,00	286,64
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,8720	10,00	78,72
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,6630	350,00	4 432,05
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1367	350,00	47,84
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,9365	350,00	2 777,78
		Total utilaje de construcții				39 705,06

Total	lei	3 845 091,16
Asigurari sociale	24 %	327 791,55
Transportarea materialelor	2 %	48 791,76
Cheltuieli de regie	1 %	42 216,75
Beneficiu de deviz	2 %	85 277,83
Total		4 349 169,05
TVA	20 %	869 833,81

Total deviz:

5 219 002,86

Intocmit

SRL SIGMA VENMER

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a edificiului
substatiei de asistenta medicala urgenta
prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici r-l
Orhei**

**Investitor :IMSP Centrul National de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
		1.1. Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			293,94 138,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	51,66	138,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,41

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,50	0,61
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	9,00	1,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,45	0,68
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			7 407,21
		1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			2 775,10 854,45
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	51,66	776,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	51,66	77,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1 414,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,65	80,59
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,00	36,42
	00000052	Nisip	m3	0,2660	225,00	59,85
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	18,00	180,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	12,00	2,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	147,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	10,00	0,77
		Cheltuieli directe	lei			9 518,58
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			293,94 138,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	51,66	138,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,50	0,61
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	9,00	1,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,45	0,68
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			68 584,36
		1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3.300				
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti	m2			293,94 138,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	51,66	138,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,50	0,61
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostrurilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	9,00	1,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,45	0,68
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			54 028,60
		2. Ferestre - Окна				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere- deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*	m2			1 576,99 41,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,66	37,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,66	4,13
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	6,00	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			154 340,44
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8	m2			1 578,44 69,74
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	51,66	54,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	51,66	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,91
	2030112930000- pvc	Usi interioare si exterioare din lemn PVC	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	9,00	2,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	32,00	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			10 954,38

1	2	3	4	5	6	7
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4	m2			1 585,27 47,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	51,66	41,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	6,00	1,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 722,18
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6	m2			1 576,99 41,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,66	37,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,66	4,13
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	6,00	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 818,19
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7	m2			1 585,27 47,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	51,66	41,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	6,00	1,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 877,50
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1	m2			1 585,27 47,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	51,66	41,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	6,00	1,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 939,62
		3. Ferestre - Окна				
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2			1 547,04 48,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	51,66	43,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,66	4,65
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	60,00	42,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	6,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 829,30
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2			1 520,30 37,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	51,66	34,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,66	3,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	6,00	0,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,50	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			25 997,16
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2			1 492,52 28,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	51,66	26,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,66	2,58
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	6,00	0,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,50	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			198 504,84
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m			116,82 18,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	51,66	14,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,66	4,13
	2521106718392-14	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	95,00	96,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			11 109,73
		4. Vitraliu- Витражи				
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv -	m2			1 564,20 40,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7000	51,66	36,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,66	4,13
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	60,00	20,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	6,00	0,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,50	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			77 083,61
		5. Pardoseli - Полы				
		5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		5.1.1. Tip 2.Incarpere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 654,20 351,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 127,17
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3			1 006,64 237,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	51,66	204,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,65	308,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	225,00	177,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	250,00	181,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,27
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 285,78
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			16,44 10,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2614122601913-18	Pelicula contravapori	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 086,92
19	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3			1 515,72 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-19	Beton cu polisterol	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 142,30
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,16 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,66	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,66	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 621,46
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 036,40

1	2	3	4	5	6	7
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			275,11 129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,91
	2661112800700-22	Placi sau piscoturi de gresie 30x30 mm	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			101 888,84
23	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09 51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			24 709,99
		5.1.2. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 654,21 351,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,01
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,40
		Cheltuieli directe	lei			782,44
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон C7,5 толщ.100mm	m2			117,87 46,49
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,66	41,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,65	39,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	225,00	14,62
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			5 575,48
26	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3			1 515,73 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-26	Beton cu polisteren	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			7 123,92
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			88,27 56,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0000	51,66	51,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			4 174,98
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			6,92 5,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			327,12
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			275,12 129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,92
	2661112800700-29	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			13 012,96
30	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09 51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 298,60
		5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000				
		5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17				
31	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			16,44 10,33

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2614122601913-31	Película antivapori	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 520,72
32	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 515,72 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-32	Beton cu polistiren	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 912,96
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 707,53
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			275,12 129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,92
	2661112800700-34	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 411,14
35	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09 51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 254,88
		5.2.2. Tip 2.Incapere - Tip				

1	2	3	4	5	6	7
		2.Помещения 1,3...6				
36	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			16,44 10,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2614122601913-36	Pellicula contravaporii	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			908,07
37	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirobeton gr. 95mm)	m3			1 515,73 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-37	Beton cu polistiren	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			7 957,57
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			63,12 8,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,66	8,27
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	30,00
	2682132601626	Carton bitumat Технониколь	m2	1,1000	9,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			3 487,31
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 735,01
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			285,41 129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 769,16
41	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09 51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 339,64
		5.2.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 197,57
43	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			1 515,71 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-43	Beton cu polistirol	m3	1,0250	1 150,00	1 190,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 169,31
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu	m2			3,30

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			156,08
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			275,12 129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,92
	2661112800700-45	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			13 012,96
46	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09 51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 298,60
		5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+12,15				
47	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			16,44 10,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2614122601913-47	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 767,87
48	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 515,72 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-48	Beton cu polistirol	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 755,47
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 497,76
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30	m2			285,41 129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 431,37
51	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09 51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 630,52
		5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				
52	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			16,44 10,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2614122601913-52	Pelicula antivapori	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			417,46
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 515,75

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)				232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-53	Beton cu polistirol	m3	1,0250	1 150,00	1 190,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			3 652,95
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			63,12 8,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,66	8,27
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	30,00
	2682132601626-54	Carton bitumat Технониколь	m2	1,1000	9,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			1 603,24
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 717,10
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			275,11 129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,91
	2661112800700-56	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			6 987,92
57	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09 51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 626,98
		5.3.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7				
58	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			16,44 10,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2614122601913-58	Película contra vapori	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 931,18
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 105mm)	m3			1 515,72 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-59	Beton cu bula de polistirol	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			18 703,99
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			7 943,24
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			242,14 67,16

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Clasa de abraziune33,Grosime min10mm				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,66	59,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			26 029,79
		5.3.4. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betoncontact	m2			5,10
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	24165861053030-62	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			266,72
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 105mm)	m3			1 515,73
						232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-59	Beton cu bula de polistirol	m3	1,0250	1 150,00	1 190,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			7 927,26
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30	m2			275,12
						129,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,66	116,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,91
	2661112800700-64	Placi sau piscoturi de gresie 30x30	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			14 388,52
65	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			82,09
						51,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,65	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 298,60
		6. Finisare interioare -Внутренняя отделка				
		6.1. Tavane finisar -Отделка потолков				
		6.1.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		6.1.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			249,85 113,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,66	105,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96 817,65
		6.1.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		6.1.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			249,85 113,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,66	105,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 246,54
		6.1.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				
68	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2			124,87 90,41
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	51,66	59,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	51,66	20,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,80	0,81
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	9,00	9,47
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	6,00	1,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	9,00	1,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	28,00	0,84
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	28,00	19,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 992,51
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			37,53 26,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,66	26,86
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	2,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,65	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	28,00	0,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,00	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	9,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	26,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	6,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			6 379,36
		6.1.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		6.1.3.1. Compartiment				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			249,85 113,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,66	105,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			101 627,31
		6.1.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
71	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2			124,87 90,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	51,66	59,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	51,66	20,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,80	0,81
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	9,00	9,47
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	6,00	1,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	9,00	1,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	28,00	0,84
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	28,00	19,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 797,16
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			37,53 26,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,66	26,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,65	0,14
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	28,00	0,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,00	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	9,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	26,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	6,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			825,57
		6.2. Pereti finisar - Отделка стен				
		6.2.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,				

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2			5,10 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303-73	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 633,41
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			112,10 87,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,66	72,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			79 867,49
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,73 63,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,66	63,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			53 244,41
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			93,69 31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	51,66	31,00
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent 90 g/m2	m2	1,1000	52,00	57,20
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,0071	15,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2670112202950-76	Coltar de protectie	m	0,3509	12,00	4,21
		Cheltuieli directe	lei			66 752,73
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,05 28,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,66	28,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 680,63
		6.2.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrunt	m2			5,10 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303-78	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,06
79	CN15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			47,21 28,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	51,66	28,93
	2430116104846	Vopsea alba perclorvinilica 104-400	kg	0,4750	26,00	12,35
	2430226109200	Diluant dispersie vinilica D400	kg	0,0750	26,00	1,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2050	1,65	0,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
	2430226100400	Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80	kg	0,1000	9,00	0,90
	2414126109781	Toluen	kg	0,0150	16,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 685,34
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton)	m2			3,30 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			431,29
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			241,22 85,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,66	85,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	140,00	144,23
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 526,81
		6.2.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		6.2.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrunt	m2			5,10 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303-82	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 478,04
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			112,10

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				87,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,66	72,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			67 260,60
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,73 63,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,66	63,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			65 621,73
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм K=2	m2			29,49 24,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,66	24,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			-25 895,27
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,30 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 897,49
87	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			93,69 31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	51,66	31,00
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent 90 g/m2	m2	1,1000	52,00	57,20
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,0071	15,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2670112202950-76	Coltar de protectie	m	0,3509	12,00	4,21
		Cheltuieli directe	lei			82 262,72
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			36,04

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,66	28,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			31 650,39
		6.2.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrunut	m2			5,10
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303-89	Amorsa-grund Betonogrunut	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			284,57
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,98
						61,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,66	51,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,66	10,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,65	5,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	225,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			4 686,18
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,30
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			184,13
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,73
						63,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,66	63,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 170,12
93	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			93,69
						31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	51,66	31,00
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent 90 g/m2	m2	1,1000	52,00	57,20
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,0071	15,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2670112202950-76	Coltar de protectie	m	0,3509	12,00	4,21
		Cheltuieli directe	lei			5 228,08

1	2	3	4	5	6	7
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,05 28,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,66	28,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 011,32
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,30 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			29,70
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			241,22 85,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,66	85,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	140,00	144,23
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 170,94
		6.2.2.3. Incapere 3...6- Помещение 3...6				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,10 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303-87	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			989,36
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.2 см	m2			112,10 87,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,66	72,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			21 747,60
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,30 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			640,16
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			241,22

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv				85,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,66	85,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	140,00	144,23
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			46 795,74
		6.2.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		6.2.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			3,30 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 631,60
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,10 87,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,66	72,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			66 924,31
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			74,73 63,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,66	63,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			59 599,73
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм K=2	m2			29,49 24,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,66	24,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-23 518,92
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 631,60
106	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			94,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	51,66	31,00
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent 90 g/m2	m2	1,1000	52,00	57,20
	2462106110551-2106	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	kg	0,3500	3,50	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	8,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 125,30
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,66	28,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 745,89
		6.2.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Бетогрунт)	m2			3,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,43
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			112,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,66	72,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 062,36
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			3,30

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,66	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			416,43
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			230,91 85,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,66	85,24
	2661112800700-2111	Placi sau piscoturi de gresie 200x200mm	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			29 141,23
		7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
		7.1. Pereti - Стены				
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) gros. 100mm rigida bazaltica - толщ. 100мм	m2			347,34 119,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	51,66	97,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	51,66	21,59
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,50	6,06
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,50	7,58
	2682162611370-2112	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm rigida bazaltica	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1600	6,00	0,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			207 874,96
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			10,03 6,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	51,66	6,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	9,00	3,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			5 995,24
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			116,03 63,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,66	63,03
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	23,00	52,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 443,55
		7.2. Soclu - Цоколь				
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука)	m2			34,17 5,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	10,00	16,00
	2682132601626	Carton bitumat Техноиколь	m2	1,1000	9,00	9,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	3,00	0,96
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 080,41
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			112,10 87,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,66	72,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 824,72
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glăfuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			230,91 85,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,66	85,24
	2661112800700-2117	Placi sau piscoturi de gresie 200 x 200 mm	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 058,01
		8. Acoperis - Кровля				
		8.1. Пол чердака				

1	2	3	4	5	6	7
118	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)peI contravaporî	m2			23,80 12,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,66	10,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,66	2,58
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			10 135,56
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistiroIbeton gr. 100 mm)	m3			1 515,72 232,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,66	198,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2663102100000-2119	Beton (polistiroIbeton gr. 100 mm)	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			96 824,20
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			28 790,37
		8.2. Acoperis - Кровля				
121	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)	m2			116,13 15,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	51,66	11,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,66	3,62
	2010102903495-2121	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime),	m3	0,012589	7 800,00	98,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			84 499,37
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) 0,61m3	m2			125,37 52,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	51,66	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	51,66	51,66
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0077	9 400,00	72,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
		Cheltuieli directe	lei			9 869,10
123	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			148,48 43,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	51,66	43,91
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	7,00	11,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			1 450,63
124	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			33,56 12,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	51,66	12,92
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	10,00	19,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			327,92
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			23,80 12,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,66	10,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,66	2,58
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			17 316,22
126	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			268,05 59,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	51,66	46,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,91
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,00	8,40
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			195 029,72
127	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к	m2			123,38 41,33

1	2	3	4	5	6	7
		дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	51,66	38,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,66	2,58
	2710403641817-2127	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x mm 0,4 mm grosime	kg	4,4500	16,00	74,76
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 403,43
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m			82,96 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,66	16,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,66	4,13
	2743123549026-2128	Retinator de zapada снегоупоры	m	1,0000	61,00	61,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 875,90
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			144,25 18,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,66	18,08
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,00	76,04
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,00	3,83
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,00	3,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 372,15
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			160,62 15,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,54
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,50	25,24
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 631,80
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускаемых дверей, снегозадержателей, стеллажей) МОК, МОК2	kg			28,90 10,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,66	9,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,66	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,66	0,52
	2811236309800-2131	Confectii metalice diverse МОК, МОК2	kg	1,0000	17,50	17,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,00	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 150,90
132	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком	t			356,81 170,47

1	2	3	4	5	6	7
		металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	51,66	170,47
	2430126103294-2132	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 GF021	kg	3,3800	26,00	175,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	10,57
		Cheltuieli directe	lei			113,11
133	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			330,06 197,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	51,66	197,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,00	124,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92
		Cheltuieli directe	lei			104,63
		8.3. Copertina- Козырек				
134	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))	m2			268,05 59,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	51,66	46,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,66	12,92
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,00	8,40
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 072,18
135	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			123,38 41,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	51,66	38,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,66	2,58
	2710403641817-2135	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (0.4 MM GROSIMEA)	kg	4,4500	16,00	74,76
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			246,76
136	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			144,25 18,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,66	18,08
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,00	76,04
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,00	3,83
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,00	3,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			432,75
137	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			160,62 15,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,66	15,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,54
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,50	25,24
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			321,24
		8.4. Canal de ventilare BE-1				
138	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			2 386,61 465,98
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	51,66	388,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	51,66	77,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1 414,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,65	80,59
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,00	36,42
	00000052	Nisip	m3	0,2660	225,00	59,85
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	18,00	180,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	12,00	2,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	147,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	10,00	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 028,62
139	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5	m3			1 540,90 273,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,66	250,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,66	23,23
	2663102100000-2139	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 161,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,27
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			28,81 10,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,66	9,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,66	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,66	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,50	17,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			900,18
141	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыши и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад	m2			206,78 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1100	51,66	5,68
	2682162611370-141	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0100	180,00	181,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	3,00	0,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 861,00
142	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыши и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2			206,77 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1100	51,66	5,68
	2682162611370-2142	Placi vata minerala termoiz. cladiri TEHNOLAIT	m2	1,0100	180,00	181,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	3,00	0,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			6 616,72
143	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m			21,63 4,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,66	4,13
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	16,00	16,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 817,16
144	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			123,38 41,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	51,66	38,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,66	2,58

1	2	3	4	5	6	7
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,00	74,76
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 695,23
		9. Alte lucrari - Прочие работы				
		9.1. Pereului -Отмостка				
145	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 654,20
						351,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 308,41
146	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3			1 006,64
						237,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	51,66	204,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,66	33,58
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,65	308,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	225,00	177,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	250,00	181,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,27
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 132,72
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,16
						2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,66	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,66	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 058,12
148	IzF06A apl	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % -imbinarea cu perete	m2			142,07
						20,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	51,66	13,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	51,66	6,72
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	12,00	27,60
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	225,00	0,45
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	10,00	73,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	3,00	20,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 551,74
149	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			254,73
						127,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	51,66	82,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	51,66	44,43

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,65	2,64
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	225,00	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 945,92
		9.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
150	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei	kg			46,92 11,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,66	9,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,66	1,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,66	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	17,50	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,00	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 896,02
151	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			356,76 170,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	51,66	170,47
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	26,00	175,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	10,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,11
152	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			330,05 197,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	51,66	197,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,00	124,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,77
		9.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
153	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			13,89 6,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	51,66	6,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,50	2,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 832,89
154	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми	m			1 041,33 46,49

1	2	3	4	5	6	7
		накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,66	46,49
	2812106305714-154	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	1,0000	990,00	990,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,50	0,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	26,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			51 025,13
		9.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
155	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			61,47 61,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	51,66	61,47
		Cheltuieli directe	lei			313,52
156	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Rambliere inversa	m3			22,21 22,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	51,66	22,21
		Cheltuieli directe	lei			42,65
157	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу	m3			22,21 22,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	51,66	22,21
		Cheltuieli directe	lei			109,07
158	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 654,20 351,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,36
		Cheltuieli directe	lei			145,57
159	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			98,69 49,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	51,66	41,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	120,00	13,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 800,00	11,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	4,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 210,70
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B15	m3			1 438,02 198,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,66	178,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,66	20,66
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 052,92
161	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			31,04 10,85
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,66	10,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,50	18,38
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			633,20
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3			1 540,99 273,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,66	250,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,66	23,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 161,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 946,58
163	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АПШ д 10	kg			21,79 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,66	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,66	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			1 783,18
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			716,58
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,39 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,66	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,66	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			466,87
166	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			222,34 64,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	51,66	64,06
	2661112800700-166	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	12,00	6,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 356,78
167	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			76,40 13,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,66	13,43
	2743123549025-167	Baghete din aluminiu scari antiderapante	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Cheltuieli directe	lei			1 650,19
168	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m			1 041,33 46,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,66	46,49
	2812106305714-	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si	m	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
	168	otel laminat (inclusiv suportii) INOX				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,50	0,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	26,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			6 768,64
		9.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
169	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		Cheltuieli directe	lei			60,27
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Cheltuieli directe	lei			409,50
171	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			1 592,50
172	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			22,21 22,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	51,66	22,21
		Cheltuieli directe	lei			186,60
173	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,95 38,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	51,66	38,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			335,54
174	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			98,69 49,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	51,66	41,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	120,00	13,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 800,00	11,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	4,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			5 871,79
175	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			1 438,02 198,89

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,66	178,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,66	20,66
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			24 733,91
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de consolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			31,04 10,85
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,66	10,85
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	17,50	18,38
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 207,44
177	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 654,30 351,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,05
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,40
		Cheltuieli directe	lei			153,85
178	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,98 51,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,66	43,91
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	120,00	15,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	4,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			137,97
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Scara beton B15	m3			1 540,97 273,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,66	250,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,66	23,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 161,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
		Cheltuieli directe	lei			4 931,12
180	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			21,79

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,66	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,66	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 107,40
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			821,37
182	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,39 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,66	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,66	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			534,96
183	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			222,33 64,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	51,66	64,06
	2661112800700-183	Placi sau piscoturi de gresie ANTIDERAPANTE	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	12,00	6,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 701,36
184	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			76,40 13,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,66	13,43
	2743123549025-184	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 375,16
185	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с	m			1 041,33 46,49

1	2	3	4	5	6	7
		предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,66	46,49
	2812106305714-185	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	1,0000	990,00	990,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,50	0,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	26,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			10 205,02
		9.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал				
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,35
		Cheltuieli directe	lei			83,93
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,55
		Cheltuieli directe	lei			304,78
188	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			1 185,28
189	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Rambliere inversa	m3			22,21 22,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	51,66	22,21
		Cheltuieli directe	lei			259,90
190	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,95 38,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	51,66	38,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			467,36
191	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			98,68 49,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	51,66	41,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	120,00	13,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 800,00	11,69

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	4,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 687,48
192	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3			1 438,02 198,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,66	178,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,66	20,66
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 001,69
193	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de consolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			31,04 10,85
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,66	10,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,50	18,38
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			685,97
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 654,27 351,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	5,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,65
195	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,98 51,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,66	7,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,66	43,91
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	120,00	15,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 800,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	4,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,97
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 540,97 273,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,66	250,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,66	23,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 161,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 160,62
197	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg			21,79 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,66	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,66	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 107,40
198	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,39 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,66	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,66	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			478,30
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,66
200	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapanta	m2			222,34 64,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	51,66	64,06
	2661112800700-200	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	12,00	6,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 534,63
201	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			76,40 13,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,66	13,43
	2743123549025-201	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 650,19

1	2	3	4	5	6	7
202	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 041,33 46,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,66	46,49
	2812106305714-202	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	1,0000	990,00	990,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,50	0,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,15
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	26,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			8 747,16
		9.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				
203	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3			1 438,04 198,88
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,66	178,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,66	20,66
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			1 092,91
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 654,39 351,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,71
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,12
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,46
		Cheltuieli directe	lei			67,83
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,39 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,66	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,66	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			178,37
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			273,79
207	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			222,34 64,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	51,66	64,06
	2661112800700-207	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	12,00	6,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			900,46
		9.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
208	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... c7,5	m3			1 438,07 198,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,66	178,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,66	20,67
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			1 725,68
209	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			31,04 10,85
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,66	10,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,50	18,38
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			527,67
210	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 654,39 351,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,66	351,71
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,12
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,46
		Cheltuieli directe	lei			67,83
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Scara beton B15	m3			1 540,98 273,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,66	250,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,66	23,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 161,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
		Cheltuieli directe	lei			4 314,73
212	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg			21,79 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,66	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,66	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			783,53
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,60 36,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,66	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,66	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			312,31
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,39 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,66	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,66	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			203,88
215	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			222,34 64,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	51,66	64,06
	2661112800700-215	Placi sau piscoturi de gresie antiderapante scari	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,50	5,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	12,00	6,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			1 027,20
216	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			76,40 13,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,66	13,43
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,03
217	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 041,33 46,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,66	46,49
	2812106305714-217	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	1,0000	990,00	990,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,50	0,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,15
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	26,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 373,58

APROBAT:

Intocmit
SRL SIGMA VENMER

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.