

Утепление фасада здания детского сада с. Бешалма

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01 Строительные работы

Valoarea de deviz 896 610,21 lei

Intocmit in prețuri curente 05.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасада				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "БЕТОНОКОНТАКТ" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 304,8400	12,400 3,600	16 180,016 4 697,424
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 20 cm EPS 100	m2	1 157,7700	259,535 63,330	300 481,428 73 321,575
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Цоколь XPS 100	m2	147,0700	264,536 51,540	38 905,305 7 579,989
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 157,7700	14,475 3,600	16 758,719 4 167,972

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)				
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	1 157,7700	105,760 36,600	122 445,755 42 374,382
6	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	112,1600	41,590 13,500	4 664,735 1 514,160
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Сетка ВР-4 С ЯЧЕЙКАМИ 150*150ММ, 147,07 М2	kg	189,7200	22,726 1,350	4 311,577 256,122
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	147,0700	272,642 87,000	40 097,488 12 795,090
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) кз=0,3	m2	1 157,7700	13,982 6,750	16 187,710 7 814,946
		<i>Total</i>	лей			560 032,733
		Total Теплоизоляция фасада				560 032,733

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				154 521,660
		2. Ступени и пандусы				
		2.1. Ступени				
10	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) разборка ступеней	m3	1,5000	267,200 265,500	400,800 398,250
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	5,0000	60,280 36,000	301,400 180,000
12	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	0,9300	990,016 138,000	920,715 128,340
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	110,0000	4,400 0,900	484,000 99,000
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	91,1900	209,801 33,000	19 131,769 3 009,270

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (противогололедные планки)	m	91,1900	134,200 7,800	12 237,699 711,282
		<i>Total</i>	лей			33 476,383
		Total Ступени Inclusiv salariu				33 476,383 4 526,142
		2.2. Пандус				
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	3,0000	60,280 36,000	180,840 108,000
17	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	1,6000	990,034 138,000	1 584,054 220,800
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	5,8500	4,400 0,900	25,740 5,265
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	5,8500	209,802 33,000	1 227,343 193,050

1	2	3	4	5	6	7
		размером: более 300 x 300 мм)				
20	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (противогололедные планки)	m	9,0000	$\frac{134,200}{7,800}$	$\frac{1\ 207,800}{70,200}$
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Никелированные перила на пандус со спец.поручными снизу для инвалидов, высота 85см, 6,5м - поручень в доль стены на высоте 40-50см	m	13,0000	$\frac{1\ 235,747}{27,000}$	$\frac{16\ 064,711}{351,000}$
		<i>Total</i>	лей			20 290,488
		Total Пандус Inclusiv salariu				20 290,488 948,315
		<i>Total</i>	лей			53 766,871
		Total Ступени и пандусы Inclusiv salariu				53 766,871 5 474,457
		3. Отмостка по фасадам				
		3.1. Демонтаж крыльца				
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	49,3400	$\frac{9,900}{9,000}$	$\frac{488,466}{444,060}$
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя	m3	4,1800	$\frac{80,800}{66,000}$	$\frac{337,744}{275,880}$

1	2	3	4	5	6	7
		механизированные средства)				
24	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	37,4000	23,100 23,100	863,940 863,940
25	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	56,1000	5,000 0,000	280,500 0,000
		<i>Total</i>	лей			1 970,650
		Total Демонтаж крыльца Inclusiv salariu				1 970,650 1 583,880
		3.2. Устройство отмостки				
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	4,1300	35,700 35,700	147,441 147,441
27	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de	m2	5,7400	695,301 11,700	3 991,026 67,158

1	2	3	4	5	6	7
		suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %				
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,8400	284,700 27,000	523,848 49,680
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	2,2900	390,400 29,700	894,016 68,013
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	3,0000	60,280 36,000	180,840 108,000
31	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	2,2900	990,026 138,000	2 267,160 316,020
		<i>Total</i>	лей			8 004,331
		Total Устройство отмостки Inclusiv salariu				8 004,331 756,312
		<i>Total</i>	лей			9 974,981
		Total Отмостка по фасадам				9 974,981

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 340,192
		4. Световые колодца, входы в подвал и козырьки				
		4.1. Световые колодца				
32	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной штукатурки откосов, 30% от площади)	m2	9,1700	81,831 57,600	750,389 528,192
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	30,5500	4,400 0,900	134,420 27,495
34	CF09D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа") кз=0,3	m2	30,5500	279,700 9,450	8 544,835 288,696
35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3100	31,655 1,055	9,813 0,327
		<i>Total</i>	лей			9 439,457
		Total Световые колодца Inclusiv salariu				9 439,457 844,710
		4.2. Входы в подвал				
36	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2	15,2700	23,520 23,400	359,150 357,318
37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка)	m3	3,0600	781,169 111,600	2 390,376 341,496

1	2	3	4	5	6	7
		стен, высотой до 4 м) - фортан				
38	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2	30,5400	75,985 48,000	2 320,570 1 465,920
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	30,5500	4,400 0,900	134,420 27,495
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,2500	60,438 36,600	1 828,249 1 107,150
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	15,2700	4,400 0,900	67,188 13,743
42	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска механизированная, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)	m2	15,2700	20,590 4,800	314,410 73,296
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	19,3200	22,726 1,350	439,067 26,082

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
44	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	14,9800	272,642 87,000	4 084,180 1 303,260
		<i>Total</i>	лей			11 937,610
		Total Входы в подвал Inclusiv salariu				11 937,610 4 715,760
		4.3. Козырьки				
45	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, в непрерывном поле)	m2	20,6600	81,826 57,600	1 690,518 1 190,016
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	68,8500	4,400 0,900	302,940 61,965
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	68,8500	60,438	4 161,156

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			36,600	2 519,910
48	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска механизированная, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)	m2	68,8500	20,590 4,800	1 417,621 330,480
		<i>Total</i>	лей			7 572,235
		Total Козырьки Inclusiv salariu				7 572,235 4 102,371
		<i>Total</i>	лей			28 949,302
		Total Световые колодца, входы в подвал и козырьки Inclusiv salariu				28 949,302 9 662,841

		Total	лей		652 723,90
		Соц. и мед.страхование	22,5 %		38 699,81
		Транспорт	10 %		47 317,50
		Итого			738 741,21
		Накладные расходы	14,5 %		107 117,48
		Итого			845 858,69
		Сметная прибыль	6 %		50 751,52
		Total deviz: Inclusiv salariu			896 610,21 171 999,16

Intocmit

SRL "APS SERVICE GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

