

**Lucrari de intretinere a  
drumurilor a consiliului raional  
Telenesti pentru anul 2024**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## Borderou de Resurse № Lot 1

**Valoarea de deviz 5 071 768,07 Lei.**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № Lot 1:</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	913,5000	70,60	64 493,10
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	980,7500	70,60	69 240,95
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,6400	70,60	1 457,18
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	761,1245	70,60	53 735,39
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	318,6900	70,60	22 499,52
<b>Total manopera</b>						<b>211 426,14</b>

### Materiale:

1.	111100020001122	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie) BAD 22,4	t	509,0400	1 536,00	781 885,44
2.	111100020001144	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie) BA 16	t	174,5280	1 710,00	298 442,88
3.	111100020001155	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie) BAD 22,4	t	290,8800	1 536,00	446 791,68
4.	1212121212121	apa	m3	187,5000	20,00	3 750,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	167,4750	339,10	56 790,77
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	214,2000	330,93	70 885,20
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 005,6750	317,36	319 161,02
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	412,5000	317,36	130 911,00
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	86,2500	339,10	29 247,38
10.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	14,7460	265,00	3 907,69
11.	142210220551833	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	23,0000	1 710,00	39 330,00
12.	142210220551968574	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	5,7500	1 710,00	9 832,50
13.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	5,1611	13 500,00	69 674,85
14.	23203226001101	Bitum	t	0,1500	13 500,00	2 025,00
15.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	114,4330	16,00	1 830,93
16.	28112373218001	Material antiderapant	m3	206,4000	1 470,00	303 408,00
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	137,1500	20,00	2 743,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 570 617,34</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	12,5000	20,87	260,87
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	14,4480	440,13	6 358,99
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	15,0000	449,41	6 741,15
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,3800	588,82	2 579,03
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	29,1000	605,75	17 627,33
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	498,2775	525,75	261 969,38
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	61,6500	243,14	14 989,58
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	161,2650	232,50	37 494,11
9.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	292,3000	232,50	67 959,75
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	212,8500	232,50	49 487,62
11.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	292,3000	206,20	60 272,26
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,7000	173,87	3 251,37
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	15,0000	31,63	474,45
14.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	161,5300	568,86	91 887,95
15.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	8,7600	516,85	4 527,61
16.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,0000	516,85	1 033,70
17.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	264,8000	20,35	5 388,68
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	5,3250	213,46	1 136,67
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,0000	213,46	426,92
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,2740	414,35	6 328,80
21.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	22,5000	414,35	9 322,88
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>649 519,10</b>

#### **Total:**

Cheltuieli Directe	Lei.	3 431 562,58
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	50 742,27
<b>Total</b>		<b>3 482 304,85</b>
Cheltuieli de Regie	14,50 %	504 934,20
<b>Total</b>		<b>3 987 239,05</b>
Beneficiu	6,00 %	239 234,34
<b>Total</b>		<b>4 226 473,39</b>
TVA	20,00 %	845 294,68

#### **Total deviz:**

**5 071 768,07**

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)