

## Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Lucrari de reparatie a blocului „A” Apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 70 437,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Apeduct A1, T3</b>                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SA14C                       | Teava din material plastic , SDR17 PN10 avind d-ext.25 mm, d.inter 20 mm                                               | m    | 50,000                                | 34,175<br>8,910                       | 1 708,765<br>445,500   |
| 2      | SA14B                       | Teava din material plastic SDR17, PN10 avind d-ext.20mm, d-inter.15mm                                                  | m    | 53,000                                | 26,007<br>8,370                       | 1 378,351<br>443,610   |
| 3      | RpIF09A                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm | m    | 50,000                                | 12,262<br>9,450                       | 613,095<br>472,500     |
| 4      | RpIF09A                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm | m    | 33,000                                | 11,343<br>9,450                       | 374,307<br>311,850     |
| 5      | SD01B                       | Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=20mm                                                               | buc  | 8,000                                 | 88,358<br>4,860                       | 706,864<br>38,880      |
| 6      | SD01A                       | Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=15mm                                                               | buc  | 15,000                                | 68,584<br>3,510                       | 1 028,756<br>52,650    |
| 7      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru pozarea tevilor         | kg   | 15,000                                | 21,292<br>5,650                       | 319,380<br>84,750      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                           | Lei  |                                       |                                       | 6 129,518              |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Apeduct A1, T3</b>                                                                               |      |                                       |                                       | <b>6 129,518</b>       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                       | 7                                          |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                                         | <b>1 849,740</b>                           |
|    |       | <b>2. Capitolul 2. Sistemul C1</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                                         |                                            |
| 8  | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                             | m   | 42,000 | <div>55,053</div> <div>19,440</div>     | <div>2 312,237</div> <div>816,480</div>    |
| 9  | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm                                                               | m   | 39,000 | <div>38,583</div> <div>17,550</div>     | <div>1 504,739</div> <div>684,450</div>    |
| 10 | SB13B | Piesa de curatire d110mm                                                                                                                                                                                              | buc | 3,000  | <div>47,299</div> <div>12,420</div>     | <div>141,896</div> <div>37,260</div>       |
| 11 | SB13A | Piesa de curatire d63 mm                                                                                                                                                                                              | buc | 4,000  | <div>34,342</div> <div>11,880</div>     | <div>137,366</div> <div>47,520</div>       |
| 12 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Revizie)                                                                    | buc | 2,000  | <div>45,560</div> <div>10,260</div>     | <div>91,120</div> <div>20,520</div>        |
| 13 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmRevizia                                                                       | buc | 1,000  | <div>26,020</div> <div>7,830</div>      | <div>26,020</div> <div>7,830</div>         |
| 14 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 13,000 | <div>886,340</div> <div>49,950</div>    | <div>11 522,426</div> <div>649,350</div>   |
| 15 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 11,000 | <div>1 890,938</div> <div>126,900</div> | <div>20 800,316</div> <div>1 395,900</div> |
| 16 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                         | buc | 3,000  | <div>1 029,720</div> <div>9,720</div>   | <div>3 089,160</div> <div>29,160</div>     |
| 17 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,                                                                                                                                                                   | buc | 3,000  | <div>2 179,475</div>                    | <div>6 538,425</div>                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | polimetacril etc.                                                                                                                                     |     |        | 49,950            | 149,850                         |
| 18 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000  | 806,551<br>45,900 | 1 613,102<br>91,800             |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustinere                                                   | kg  | 60,000 | 21,292<br>5,650   | 1 277,520<br>339,000            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | Lei |        |                   | 49 054,327                      |
|    |       | <b>Total Capitolul 2. Sistemul C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |        |                   | <b>49 054,327<br/>4 269,120</b> |

|  |  |                                          |        |                               |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 55 183,85                     |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,5 % | 1 376,74                      |
|  |  | Transportarea                            | 2 %    | 981,06                        |
|  |  | Total                                    |        | 57 541,65                     |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 1 %    | 575,42                        |
|  |  | Total                                    |        | 58 117,07                     |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 1 %    | 581,17                        |
|  |  | Total                                    |        | 58 698,24                     |
|  |  | Tva                                      | 20 %   | 11 739,64                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>70 437,88<br/>6 118,86</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)