

DEVIZ - OFERTA

Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 484 305,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190,000	4,38 4,33	831,70 822,20
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, k=3.0	m2	800,000	63,03 62,13	50 423,28 49 703,28
3	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru material si utilaj)	m2	800,000	141,38 14,28	113 104,34 11 424,34
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent - Aplicativ - Membrane de poliuretan (Hidroizolarea)	m2	800,000	247,64 100,46	198 111,80 80 366,00
5	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	6,000	82,21 43,27	493,25 259,64
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,000	213,24 10,82	12 794,61 649,11
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000	34,31 34,31	171,55 171,55



1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	60,00 0,00	300,00 0,00
		Total Hidroizolarea acoperisului Inclusiv salariu				353 133 396,12

		Total	lei	353 230,53
		Fondul social si medical	22,50 %	30 377,78
		Transportarea materialelor	1,00 %	1 941,94
		Total	100,00 +	383 608,06
		Cheltuieli de regie	2,00 %	7 907,78
		Total	100,00 +	391515,84
		Beneficiu	1,00 %	4 186,46
		Total	100,00 +	403 587,00
		TVA	20,00 %	80 717,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		484 305,00 133 396,12

Intocmit

Verificat



SC Tehnopol-Prim" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

IP.Licent Teoretic "Petru Movila"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**IP Liceul Teoretic "Petru
Movila", str.Botanica Veche,
11A, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmetz

Deviz local de resurse

Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 484 305,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 824,000	30,91	56 379,84
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	329,600	30,91	10 187,94
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 174,500	30,91	36 303,75
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,550	30,91	171,52
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	529,500	30,91	16 366,84
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	776,000	30,91	23 986,16
		Total manopera				133 396,12

Materiale:

1.	2413217300010	Cleme	buc	30,000	25,00	750,00
2.	2413317346001	Component "A" (poliol Tehnofoam G-2050)	kg	500,000	65,43	32 715,00
3.	2413317346002	Component "B" (izocinaurat Tehnofoam G-2049.I)	kg	500,000	65,43	32 715,00
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,060	1,55	9,39
5.	2653102100839	Grund concentrat BETEK	kg	20,000	80,00	1 600,00
6.	2653102100840	Membrana poliuretana Desmopol (grey)	kg	1 600,000	65,56	104 896,00
7.	26531021008405	Desmoplus comp B (Desmopol)	l	20,000	194,40	3 888,00
8.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,091	25,00	27,27
9.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	63,000	82,00	5 166,00
10.	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	3,030	35,00	106,05
11.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,000	75,00	1 125,00
12.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,000	40,00	600,00
13.	2875274000502	Cot burlan	buc	30,000	85,00	2 550,00
14.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,000	85,00	1 275,00
15.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,000	45,00	675,00
16.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,000	25,00	300,00
		Total materiale de construcții				194 194,41

Utilaje de construcții:

1.	2881116002707	Compresor 7 m3/h	h-ut	30,000	25,00	750 00,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	450,000	8,00	3 600,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	145,900	5,00	729,50
4.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	120,000	10,00	1 200,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	16,900	5,00	84,50
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	53,600	10,00	536,00
7.	2952270004025	Reactor penopoliuretan Graco 4XP4	h-ut	692,000	25,00	17 300,00
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	112,000	10,00	1 120,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,875	160,00	300,00

		Total utilaje de constructii				23 640,00
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	353 230,53
Fondul social si medical	22,50 %	30 377,78
Transportarea materialelor	1,00 %	1 941,94
Total	100,00 +	383 608,06
Cheltuieli de regie	2,00 %	7 907,78
Total	100,00 +	391515,84
Beneficiu	1,00 %	4 186,46
Total	100,00 +	403 587,00
TVA	20,00 %	80 717,40

Total deviz:	484 305,00
---------------------	-------------------

Intocmit

Verificat

SC "Tehnopol-Prim" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP Liceul Teoretic "Petru Movila"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP Liceul Teoretic "Petru Movila",
str.Botanica Veche, 11A, mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,38
						4,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,91	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,91	1,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, k=3.0	m2			63,03
						62,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,91	43,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,91	18,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,90
3	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru material si utilaj)	m2			141,38
						14,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4120	30,91	12,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,91	1,55
	2413317346001	Component "A" (poliol Tehnofoam G-2050)	kg	0,2500	65,43	40,89
	24133173460021	Pump Lube	l	0,0050	162,00	2,02
	2413317346002	Component "B" (izocinaurat Tehnofoam G-2049.I)	kg	0,2500	65,43	40,89
	2952270004025	Reactor penopoliuretan Graco AXP-1	h-ut	0,3460	25,00	21,63
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	5,00	0,04
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,3460	25,00	21,63
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent - Aplicativ - Membrane de poliuretan (Hidroizolarea)	m2			247,64
						100,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	30,91	70,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	30,91	29,98
	2653102100839	Grund concentrat BETEK	kg	0,0250	80,00	2,00
	26531021008401	Tehnoband 100	m	0,01875	60,00	1,13
	2653102100840	Membrana poliuretana Desmopol (grey)	kg	2,0000	65,56	131,12
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	25,00	0,38
	26531021008405	Desmoplus comp B (Desmopol)	l	0,0250	194,40	4,86
	26531021008404	Desmosolvent	l	0,0125	48,23	0,60
	26531021008403	Gun Cleaner	l	0,0125	97,25	1,22
	26531021008402	Mastica PU	buc	0,0250	86,55	2,16
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			82,21
						43,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	30,91	43,27
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	25,00	4,54
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	15,00	15,15
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	35,00	17,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci x 50 kg	kg	1,0000	1,55	1,56
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			213,24
						10,82

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,91	10,82
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	82,00	86,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	42,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	18,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,31
						34,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,91	34,31
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			60,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	160,00	60,00

Intocmit

Verificat



SC "Tehnopol-Prim" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP Liceul Teoretic "Petru Movila"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)