

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 416947,95 lei

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	75,00	200,03 40,48	15002,28 3035,92
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	7594,00 0,00	5695,50 0,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	235,00	1313,86 11,04	308757,50 2594,33
Total Lucrari de reparatii					329455,28	
Inclusiv salariu					5630,25	
Total			lei		329455,28	
Inclusiv: Salariu			1,00		5630,25	
Inclusiv: Materiale de constructii			1,00		312477,20	
Inclusiv: Utilaj de constructii			1,00		11347,83	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		1266,81	
Total			100,00 +		330722,09	
Cheltuieli de regie			2,00 %		6614,44	
Total			100,00 +		337336,53	
Beneficiul planificat			3,00 %		10120,10	
Total			100,00 +		347456,62	
TVA			20,00 %		69491,32	

Total deviz:

416947,95

Intocmit

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Lot 2 L362 Drujba - Hircesti - Curtoaia

(denumirea obiectivului)

CATALOG DE PREȚURI UNITARE

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			200,03
						40,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	52,57	40,48
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1246,10	143,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7300,00	4,38
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	50,00	6,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	190,00	2,66
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,96
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	250,00	2,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7594,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7300,00	7519,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1313,86
						11,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,57	11,04
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1246,10	1258,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	190,00	7,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	190,00	25,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,41

L.Ș.

Ofertant

S.R.L. "Cons-Viand" Administrator V. Sacultanu

funcția, semnătura (numele, prenumele)

APROBAT:

L.Ș.

Investitor

Consiliul Raional Ungheni

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Deviz local

Valoarea de deviz 308757,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	57,75	52,57	3035,92
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,35	52,57	2594,33
		Total manopera				2594,33

Materiale:

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	245,975	1246,10	306509,45
2.	23203226000401	Bitum	t	0,7725	7300,00	5639,25
3.	23203226001101	Bitum	t	0,045	7300,00	328,50
		Total materiale de construcții				295761,84

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	9,375	50,00	468,75
2.	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,225	250,00	56,25
3.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,05	190,00	199,50
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	31,255	190,00	5938,45
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,3765	190,00	1781,54
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,661	350,00	2681,35
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,60	120,00	72,00
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,60	250,00	150,00
		Total utilaje de construcții				10401,33

Total:

Total	lei	329455,28
Inclusiv: Salariu	1,00	5630,25
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	312477,20
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	11347,83
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1266,81
Total	100,00 +	330722,09
Cheltuieli de regie	2,00 %	6614,44
Total	100,00 +	337336,53
Beneficiul planificat	3,00 %	10120,10
Total	100,00 +	347456,62
TVA	20,00 %	69491,32

Total deviz:

416947,95

Intocmit

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)