

Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație a acoperișului la
CAE"Curcubeul", str.Branistii 5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 428 025,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe str	m2	497,40	40,49	20 139,73
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	97,80	8,08	790,22
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (bloc principal)	m	45,00	8,08	363,60
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	459,50	20,10	9 235,95
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare)	m2	34,00	17,02	578,51
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare)	m2	34,00	121,23	4 121,99
7	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	459,50	64,42	29 600,30

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat XPS , grosime 50 mm, intr-un strat	m2	459,50	73,13	33 605,30
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150*150*4- 1.3 kg/m2)	kg	598,00	26,45	15 820,09
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=2., grosime medie 6 cm, executata in panta)	m2	459,50	90,20	41 446,90
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	497,40	10,93	5 434,09
12	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	459,50	188,47	86 604,16
13	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	37,90	202,31	7 667,37
14	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla	m	97,80	150,26	14 695,27

1	2	3	4	5	6	7
		bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort-capelnic, Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)				
15	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.- 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	68,00	48,82	3 319,76
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	68,00	19,13	1 300,67
17	RpCE26A ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratoare din PVC) _ In resurse doar manopera, aerator PVC, Bitum	buc	14,00	206,55	2 891,71
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150 (bloc principal)	m	58,00	306,01	17 748,38
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 (bloc principal)	m	45,00	236,85	10 658,16
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,00	52,62	4 736,16
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	90,00	58,75	5 287,50
22	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	90,00	52,17	4 695,30
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	90,00	30,96	2 786,40
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				323 527,53 100 364,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			323 527,53
		CNAM	24,00 %			24 087,44
		Cheltuieli de transport	1,00 %			2 044,99
		Cheltuieli de regie	1,00 %			3 496,60
		Benefici de deviz	1,00 %			3 531,57
		Total	100,00 +			356 688,12
		TVA	20,00 %			71 337,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				428 025,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №**Valoarea de deviz 428 025,74 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	47,60	47,00	2 237,20
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,95	47,00	702,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,50	47,00	3 172,50
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,50	47,00	1 057,50
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	321,65	47,00	15 117,55
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	183,80	47,00	8 638,60
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	507,00	47,00	23 829,00
8.	7134050013250	Izolator	h-om	32,165	47,00	1 511,76
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,08	47,00	191,76
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	380,822	47,00	17 898,63
11.	7422010060100	Timplar	h-om	17,68	47,00	830,96
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,90	47,00	4 695,30
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	322,789	47,00	15 171,08
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,975	47,00	5 309,82
Total manopera						100 364,32

Materiale:

1.	0210	Aerator PVC	buc	14,42	125,00	1 802,50
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	314,8542	19,50	6 139,66
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,886	420,00	5 832,12
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	5 200,00	46,80
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	5 200,00	140,40
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	5 200,00	140,40
7.	2010237318750	Distantieri	buc	179,40	1,00	179,40
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0108	1 200,00	12,96
9.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	203,424	1,00	203,42
10.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	15,862	22,00	348,96
11.	2413217300010	Cleme	buc	22,95	2,00	45,90
12.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	149,22	30,00	4 476,60
13.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,714	30,00	21,42
14.	24302261010100	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	14,11	25,00	352,75
15.	2430226103000	Chit polimeric	kg	10,71	15,00	160,65
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	357,00	2,55	910,35
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 983,865	2,55	10 158,86
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,816	0,00	0,00
19.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	36,76	850,00	31 246,00
20.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,948	35,00	418,18
21.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	475,7203	65,00	30 921,82

22.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	604,4702	50,20	30 344,40
23.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	604,4702	46,50	28 107,86
24.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	188,1672	48,00	9 032,03
25.	27104063117260	Burlan rotund prefabricat tip brass d. 100	m	48,195	98,00	4 723,11
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d. 150	m	62,727	85,00	5 331,80
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,99	25,00	74,75
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,98	35,00	209,30
29.	27431235490250	Sina marginala gr.-1.8 mm din aluminiu	m	71,40	32,00	2 284,80
30.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,0856	30,00	152,57
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	603,98	24,00	14 495,52
32.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,0514	22,00	67,13
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,27	30,00	8,10
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	408,00	0,50	204,00
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,475	1,00	11,47
36.	2874115837745	Suruburi	buc	597,40	0,30	179,22
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,449	33,00	575,82
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,948	105,00	1 254,54
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,95	110,00	2 524,50
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,475	95,00	1 090,13
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,475	85,00	975,38
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,948	320,00	3 823,36
43.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	83,636	65,00	5 436,34
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7354	0,00	0,00
45.	4100126202818	Apa	m3	26,1915	0,00	0,00
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,70	20,00	34,00
		Total materiale de constructii				204 499,27

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	405,00	3,00	1 215,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,948	35,00	348,18
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	51,578	50,00	2 578,90
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,6142	150,00	11 192,13
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3588	50,00	17,94
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,971	250,00	492,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,272	120,00	32,64
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,22	120,00	2 786,40
		Total utilaje de constructii				18 663,94

Total	lei	323 527,53
CNAM	24,00 %	24 087,44
Cheltuieli de transport	1,00 %	2 044,99
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 496,60
Benefici de deviz	1,00 %	3 531,57
Total	100,00 +	356 688,12
TVA	20,00 %	71 337,62

Total deviz:

**428 025,7
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe str	m2			40,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	47,00	22,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			8,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,00	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (bloc principal)	m			8,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,00	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,00	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare)	m2			17,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,00	5,64
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare)	m2			121,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,00	65,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,00	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,55	26,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	120,00	0,96
7	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			64,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	47,00	11,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	420,00	11,76

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,55	22,11
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	850,00	17,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	150,00	1,80
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat XPS , grosime 50 mm, intr-un strat	m2			73,13
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	47,00	3,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	47,00	2,35
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	65,00	67,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150*150*4- 1.3 kg/m2)	kg			26,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,00	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=2., grosime medie 6 cm, executata in panta)	m2			90,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	47,00	32,90
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	850,00	51,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	150,00	6,30
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,00	1,88
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	0,3000	30,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,04
12	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			188,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	47,00	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	47,00	9,87
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	46,50	56,42
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	50,20	60,91
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	19,50	12,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,70
13	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			202,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	47,00	54,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	47,00	9,87
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	46,50	57,64
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	50,20	62,23
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	19,50	12,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,70
14	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort-capelnic, Din resure se	m			150,26

1	2	3	4	5	6	7
		excluce cartonul bituminat si platforma telescopica)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	47,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,00	11,75
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	48,00	92,35
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	30,00	1,56
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	22,00	0,69
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
15	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se excluce: ciment, nisip)	m			48,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,00	12,22
	27431235490250	Sina marginala gr.-1.8 mm din aluminiu	m	1,0500	32,00	33,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			19,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	47,00	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,00	2,35
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	15,00	2,36
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,00	0,32
17	RpCE26A ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratoare din PVC) _ In resurse doar manopera, aerator PVC, Bitum	buc			206,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	47,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,00	5,88
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	22,00	24,93
	0210	Aerator PVC	buc	1,0000	125,00	128,75
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150 (bloc principal)	m			306,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	47,00	14,10
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d. 150	m	1,0500	85,00	91,93
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00	3,40
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	320,00	65,92
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 (bloc principal)	m			236,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	47,00	16,45
	27104063117260	Burlan rotund prefabricat tip brass d. 100	m	1,0500	98,00	104,96
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	110,00	56,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	85,00	21,68
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	1,00	0,26
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	95,00	24,23
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	250,00	3,75
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			52,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	47,00	35,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 200,00	1,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 200,00	0,52
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 200,00	1,56
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 200,00	0,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			58,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	47,00	11,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	47,00	47,00
22	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			52,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,00	52,17
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			30,96

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 15 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.