



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

44

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/173 privind achiziția prin licitație deschisă

“29” mai 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1584969643544** din **13.04.2020**, între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.A., „Drumuri-Bălți”** cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 133, tel. 0231 71127, fax. 0231 7112, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003602008028, reprezentată de directorul dl Ion Railean, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Fălești, Sângerei**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

02/2



va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 749 502,33 (opt milioane șapte sute patruzeci și nouă mii cinci sute doi lei, 33 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

02/

DE STAT
PUB
STAT
ADI
DA
RUA
70036
1 2
*

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

Handwritten signature

LIC
*AL
MIN
*ST
IUR
2002
*RO
NYI
*M

respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi

Handwritten signature

STR
ATA
LOR
3558
11/01/01
11/01/01

necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma

lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asigurătorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 mun.Chișinău, str.Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.A.,Drumuri-Bălți,,
MD 3107 mun.Bălți, str.Decebal, 133
c/f 1003602008028
MD97TRPCCW518430A01016AA
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat,
TREZMD2X
c/TVA 1200035

Director
Ion RAILEAN



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice ntionale cu
imbracaminte rutiera din
macadam in raioanele Faleati,
Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 749 502,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Falesti 1.1. G61 G58-Albinetul Vechi-Cuzmenii Vechi-G60, km 1,45-4,3 (selectiv) 1.1.1. Reparatia drumului				
0	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	81,00	64,68 0,00	5 239,08 0,00
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	81,00	4 937,169 250,705	399 910,67 20 307,10
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	28,50	509,175 0,00	14 511,49 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4 703,00	9,21 0,00	43 314,60 0,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	28,50	30,873 0,00	879,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	28,50	101,135 18,27	2 882,36 520,69
6	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	28,50	843,08 0,00	24 027,77 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	114,00	46,305 0,00	5 278,77 0,00
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,00	884,45 0,00	4 422,25 0,00
9	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I(amenajarea rigolei)	100 m3	5,00	633,64 0,00	3 168,20 0,00
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	725,00	9,21 0,00	6 677,40 0,00
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,00	83,358 15,224	416,79 76,12
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,01	5 711,275 1 928,50	68 592,41 23 161,28
Total Reparatia drumului						579 321,67
Incluziv salariu						44 065,19
		1.1.2. Constructia podetului TS10.25.3				
13	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	316,32 0,00	79,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	0,25	661,40 0,00	165,35 0,00
15	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	26,39 26,39	263,90 263,90
16	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,40	396,025 0,00	158,41 0,00
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00	346,841 50,242	6 936,81 1 004,85
18	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	999,992 406,00	7 439,94 3 020,64
19		Podet tubular	шт.	6,00	6 655,00 0,00	39 930,00 0,00
20	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	2,00	579,44 164,94	1 158,88 329,88
21		Portal	шт.	2,00	3 844,50 0,00	7 689,00 0,00
22	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	3,92	579,25 164,939	2 270,66 646,56

1	2	3	4	5	6	7
23		Aripi	шт.	4,00	6 556,00 0,00	26 224,00 0,00
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,08	1 424,843 161,88	1 538,83 174,83
25		Mortar de ciment	m3	0,20	1 000,00 0,00	200,00 0,00
26	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	97,80	76,341 28,623	7 466,12 2 799,32
27	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	3,30	151,824 58,87	501,02 194,27
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,84	150,37 13,194	2 832,98 248,57
29	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	316,438 0,00	101,26 0,00
30	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	330,562 0,00	105,78 0,00
31	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,21	33 937,952 8 297,619	7 126,97 1 742,50
32	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=7,00	100m2	-0,21	11 599,905 2 877,524	-2 435,98 -604,28

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=7,21 Коэффициент к машинам=7,00				
33	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,25	33 962,68 8 297,64	8 490,67 2 074,41
34	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,09 Коэффициент к материалам=3,00	100m2	-0,25	4 862,68 1 233,24	-1 215,67 -308,31
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,00	47,594 2,284	6 663,12 319,72
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,10	1 425,236 161,891	1 567,76 178,08
37	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,70	353,185 141,085	953,60 380,93
Total Constructia podetului TS10.25.3						126 212,49
Incluziv salariu						12 465,87
Total G61 G58-Albinetul Vechi-Cuzmenii Vechi-G60, km 1,45-4,3 (selectiv)						705 534,16
Incluziv salariu						56 531,06
		1.2. G62 R16-Izvoare -Stolniceni-Sculeni-R16,km 0.45-5.5 (selectiv)				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	89,40	64,681 0,00	5 782,49 0,00
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	89,40	5 078,139 250,705	453 985,64 22 413,03

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,50	509,175 0,00	3 818,81 0,00
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 237,50	9,21 0,00	11 397,30 0,00
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,50	30,965 0,00	232,24 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,50	101,167 18,271	758,75 137,03
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,50	843,079 0,00	6 323,09 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	59,60	46,303 0,00	2 759,68 0,00
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,10	884,449 0,00	3 626,24 0,00
47	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,10	633,639 0,00	2 597,92 0,00
48	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	594,50	9,21 0,00	5 475,30 0,00
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,10	83,366 15,224	341,80 62,42

1	2	3	4	5	6	7
50	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,46	5 711,267 1 928,50	31 183,52 10 529,61
Total G62 R16-Izvoare -Stolniceni-Sculeni-R16,k m 0.45-5.5 (selectiv)						528 282,78
Incluziv salariu						33 142,09
		1.3. G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni- R16, km 22,5-23,3				
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	48,00	64,68 0,00	3 104,64 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,00	4 796,099 250,705	230 212,74 12 033,84
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,28	509,174 0,00	2 688,44 0,00
54	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	924,00	9,21 0,00	8 510,10 0,00
55	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	5,28	30,794 0,00	162,59 0,00
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,28	101,114 18,273	533,88 96,48
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,80	843,115 0,00	4 046,95 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	32,00	46,305 0,00	1 481,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
59	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,00	884,45 0,00	7 075,60 0,00
60	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,00	633,64 0,00	5 069,12 0,00
61	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 160,00	9,21 0,00	10 683,60 0,00
62	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,00	83,35 15,225	666,80 121,80
63	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,24	5 711,30 1 928,50	35 638,51 12 033,84
Total G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 22,5-23,3						309 874,73
Incluziv salariu						24 285,96
		1.4. G60 G58 -Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 23,7-24,9				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	72,00	64,68 0,00	4 656,96 0,00
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	72,00	4 818,499 250,705	346 931,92 18 050,76
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,92	509,176 0,00	4 032,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
67	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 386,00	9,21 0,00	12 765,00 0,00
68	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,92	30,831 0,00	244,18 0,00
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,92	101,126 18,269	800,92 144,69
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,20	843,056 0,00	6 070,00 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,00	46,305 0,00	2 222,64 0,00
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,00	884,45 0,00	6 191,15 0,00
73	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,00	633,64 0,00	4 435,48 0,00
74	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 015,00	9,21 0,00	9 348,30 0,00
75	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,00	83,353 15,226	583,47 106,58
76	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,36	5 711,272 1 928,50	53 457,51 18 050,76
Total G60 G58 -Calinesti-Pruteni-Lucace ni-R16,km 23,7-24,9						451 740,20

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						36 352,79
		1.5. G60 G58 -Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 11,35-11.90				
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,00	64,68 <hr/> 0,00	2 134,44 <hr/> 0,00
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	4 534,219 <hr/> 250,705	149 629,22 <hr/> 8 273,27
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,63	509,207 <hr/> 0,00	1 848,42 <hr/> 0,00
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	635,25	9,21 <hr/> 0,00	5 850,60 <hr/> 0,00
81	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,63	30,68 <hr/> 0,00	111,37 <hr/> 0,00
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,63	101,094 <hr/> 18,273	366,97 <hr/> 66,33
83	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,30	843,133 <hr/> 0,00	2 782,34 <hr/> 0,00
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	46,305 <hr/> 0,00	1 018,71 <hr/> 0,00
85	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,15	5 711,288 <hr/> 1 928,502	12 279,27 <hr/> 4 146,28
Total G60 G58 -Calinesti-Pruteni-Lucace						176 021,34

1	2	3	4	5	6	7
ni-R16,km 11,35-11.90						
Incluziv salariu						12 485,88
Total Raionul Falesti						
Incluziv salariu						2 171 453,21
		2. Raionul Singerei 2.1. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13,km 27,17-29,64				
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	148,20	64,68 <hr/> 0,00	9 585,62 <hr/> 0,00
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	148,20	5 354,959 <hr/> 250,705	793 604,87 <hr/> 37 154,48
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,22	509,175 <hr/> 0,00	6 222,12 <hr/> 0,00
89	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 139,64	9,21 <hr/> 0,00	19 706,10 <hr/> 0,00
90	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,22	31,128 <hr/> 0,00	380,38 <hr/> 0,00
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,22	101,219 <hr/> 18,269	1 236,90 <hr/> 223,25
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,12	843,082 <hr/> 0,00	9 375,07 <hr/> 0,00
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	74,10	46,305 <hr/> 0,00	3 431,23 <hr/> 0,00
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor	100 m3	19,76	5 711,279	112 854,87

1	2	3	4	5	6	7
		in pamint de cat.II			1 928,50	38 107,16
Total G27						956 397,16
R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13,km 27,17-29,64						
Incluziv salariu						75 484,89
		2.2. G29 R13 Alexandreni-Singereii Noi-G30, km 3,66-5,36				
95	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	102,00	64,68 0,00	6 597,36 0,00
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	102,00	4 532,939 250,705	462 359,76 25 571,91
97	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,41	509,162 0,00	4 282,05 0,00
98	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 472,62	9,21 0,00	13 562,70 0,00
99	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	8,41	30,64 0,00	257,68 0,00
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,41	101,07 18,272	850,00 153,67
101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,65	843,105 0,00	6 449,75 0,00
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,00	46,305 0,00	2 361,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
103	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	13,60	5 711,285 1 928,50	77 673,47 26 227,60
Total G29 R13 Alexandreni-Singereii Noi-G30, km 3,66-5,36						574 394,32
Incluziv salariu						51 953,18
2.3. G30 R6 Mindresti Noi -Singereii Noi-G50,km 9,20-11,85						
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	159,00	64,68 0,00	10 284,12 0,00
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	159,00	5 481,089 250,705	871 493,13 39 862,10
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,12	509,175 0,00	6 680,38 0,00
107	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 295,56	9,21 0,00	21 142,20 0,00
108	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	13,12	31,178 0,00	409,05 0,00
109	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,12	101,23 18,269	1 328,14 239,69
110	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,93	843,101 0,00	10 058,19 0,00
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	79,50	46,307 0,00	3 681,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	21,20	5 711,284 1 928,50	121 079,22 40 884,20
Total G30 R6 Mindresti Noi -Singereii Noi-G50,km 9,20-11,85						1 046 155,80
Incluziv salariu						80 985,99
		2.4. G50 Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 27,00-30,00				
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	180,00	64,68 0,00	11 642,40 0,00
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	180,00	5 646,699 250,705	1 016 405,7 9 45 126,90
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,80	509,175 0,00	10 081,66 0,00
116	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3 465,00	9,21 0,00	31 912,80 0,00
117	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	19,80	31,274 0,00	619,23 0,00
118	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	19,80	101,266 18,27	2 005,07 361,75
119	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	18,00	843,08 0,00	15 175,44 0,00
120	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	120,00	46,305 0,00	5 556,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
121	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,70	5 711,284 1 928,50	66 822,02 22 563,45
Total G50 Floresti-Nicolaevca-Singe rei, km 27,00-30,00						1 160 221,01
Incluziv salariu						68 052,10
Total Raionul Singerei						3 737 168,29
Incluziv salariu						276 476,16
Прямые затраты			lei		5 908 621,50	
Asigurari sociale			22,50 %		98 836,64	
Total			100,00 +		6 007 458,14	
Cheltuieli de regie			14,50 %		871 081,43	
Total			100,00 +		6 878 539,57	
Beneficiul			6,00 %		412 712,37	
Total			100,00 +		7 291 251,94	
TVA			20,00 %		1 458 250,39	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**8 749 502,33
439 273,94**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Administrația de Stat a Drumurilor

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice
nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in
raioanele Faleati, Singerei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Falesti 1.1. G61 G58-Albinetul Vechi-Cuzmenii Vechi-G60, km 1,45-4,3 (selectiv) 1.1.1. Reparația drumului				
0	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,68 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 937,169 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	177,80	3 360,42
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	174,70	262,05
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	174,70	174,70
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	94,30	94,30
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	242,70	25,73

1	2	3	4	5	6	7
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,175 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,18
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,873 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	176,40	2,12
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,76
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,135 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	176,40	0,71
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			843,08 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,58
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			46,305 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,30
8	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			884,45 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
9	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I(amenajarea rigolei)	100 m3			633,64 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	226,30	633,64
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,358 15,224
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	176,40	0,35
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,275 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,44
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		1.1.2. Constructia podetului TS10.25.3				
13	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			316,32 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	205,40	316,32
14	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			661,40 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	205,40	661,40

1	2	3	4	5	6	7
15	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,39 <hr/> 26,39
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,75	26,39
16	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			396,025 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	226,30	396,02
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			346,841 <hr/> 50,242
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	176,40	202,86
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	236,40	49,64
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,70	42,29
18	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			999,992 <hr/> 406,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	50,75	406,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	300,00	593,99
19		Podet tubular	шт.			6 655,00 <hr/> 0,00
	111	Podet tubular TS10.25.3	шт.	1,0000	6 655,00	6 655,00
20	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			579,44 <hr/> 164,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	50,75	164,94
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 000,00	216,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	300,00	198,00
21		Portal	шт.			3 844,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1111	Portal	шт.	1,0000	3 844,50	3 844,50
22	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			579,25 164,939
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	50,75	164,94
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 000,00	216,33
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	300,00	197,98
23		Aripi	шт.			6 556,00 0,00
	11111	Aripi	шт.	1,0000	6 556,00	6 556,00
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale Alte utilaje=1,03	m3			1 424,843 161,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	50,75	161,88
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	1 020,37
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 980,00	110,37
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,22
25		Mortar de ciment	m3			1 000,00 0,00
	1111111	Mortar de ciment	шт.	1,0000	1 000,00	1 000,00
26	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			76,341 28,623
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	50,75	28,62
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 100,00	37,52
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 000,00	7,73
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 500,00	2,47
27	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			151,824 58,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	50,75	58,87
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 100,00	56,45
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 000,00	7,58
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	12,00	28,92
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea	m			150,37 13,194

1	2	3	4	5	6	7
		partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	50,75	13,19
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,10	2,43
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	4 000,00	0,42
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	4,00	0,80
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	28,00	3,36
	171422732 2100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	216,60	129,96
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,20
29	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			<u>316,438</u> 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	205,40	316,44
30	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			<u>330,562</u> 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	205,40	330,56
31	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			<u>33 937,952</u> 8 297,619
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	50,75	8 297,62
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 000,00	15 757,14
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 100,00	2 160,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	100,00	4 634,76
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 980,00	454,10
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	176,40	1 943,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	272,60	690,57
32	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=7,00 Коэффициент к материалам=7,21	100m2			<u>11 599,905</u> 2 877,524

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=7,00				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	50,75	2 877,52
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	7 352,38
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 980,00	212,86
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 100,00	1 157,14
33	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			<u>33 962,68</u> 8 297,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	50,75	8 297,64
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 000,00	15 760,00
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 100,00	2 170,80
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	100,00	4 635,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 980,00	464,88
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	176,40	1 943,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	272,60	690,24
34	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,09 Коэффициент к материалам=3,00	100m2			<u>4 862,68</u> 1 233,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	50,75	1 233,24
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	3 060,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 980,00	83,44
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 100,00	486,00
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			<u>47,594</u> 2,284
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,75	2,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,75	0,25
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	43,00	43,43
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	201023731	Distantieri	шт.	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			1 425,236 ----- 161,891
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	50,75	161,89
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	1 020,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 980,00	111,07
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,27
37	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			353,185 ----- 141,085
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	50,75	141,09
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	210,00	212,10
		1.2. G62 R16-Izvoare -Stolniceni-Sculeni-R16,km 0.45-5.5 (selectiv)				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,681 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 078,139 ----- 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	184,10	3 479,49
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,90	271,35
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	180,90	180,90
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	100,70	100,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	242,70	25,73
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			509,175

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,17
41	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
42	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,965 0,00
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0120	184,10	2,21
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,76
43	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			101,167 18,271
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	184,10	0,74
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
44	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			843,079 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,58
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			46,303 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,30
46	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			884,449 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,639 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	226,30	633,64
48	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,366 15,224
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	184,10	0,36
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
50	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,267 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,44
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		1.3. G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R 16, km 22,5-23,3				
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,68 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 796,099 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	171,50	3 241,35
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	168,50	252,75
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	168,50	168,50

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	87,80	87,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	242,70	25,73
53	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			509,174 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,17
54	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
55	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,794 0,00
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0120	171,50	2,05
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,75
56	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			101,114 18,273
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	171,50	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
57	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			843,115 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,93
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,60
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la	100m2			46,305

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,30
59	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			884,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45
60	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,64 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	226,30	633,64
61	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
62	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,35 15,225
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	171,50	0,34
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
63	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,97
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,41
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,42
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		1.4. G60 G58 -Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16,k m 23,7-24,9				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 818,499 ----- 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	172,50	3 260,25
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	169,50	254,25
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	169,50	169,50
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	88,80	88,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	242,70	25,73
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,176 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,18
67	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
68	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,831 ----- 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	172,50	2,07
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,76
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,126 ----- 18,269
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	172,50	0,70
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>843,056</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,57
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>46,305</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,30
72	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			<u>884,45</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45
73	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>633,64</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	226,30	633,64
74	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<u>9,21</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
75	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>83,353</u> 15,226
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	172,50	0,35
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
76	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			<u>5 711,272</u>

1	2	3	4	5	6	7
						1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,44
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		1.5. G60 G58 -Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16,k m 11,35-11.90				
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,68 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 534,219 ----- 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	159,80	3 020,22
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	157,00	235,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	157,00	157,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	75,80	75,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	242,70	25,73
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,207 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,21
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
81	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,68 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	159,80	1,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,74
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,094 18,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	159,80	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
83	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			843,133 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,61
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			46,305 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,30
85	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,288 1 928,502
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		2. Raionul Singerei 2.1. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13,km 27,17-29,64				
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			64,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 354,959 ----- 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,40	3 711,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	193,40	290,10
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	193,40	193,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	113,80	113,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	242,70	25,73
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,175 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,18
89	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
90	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			31,128 ----- 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	196,90	2,37
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,76
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,219 ----- 18,269

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	196,90	0,79
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			843,082 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,58
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			46,305 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,31
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,279 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,95
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		2.2. G29 R13 Alexandreni-Singerei Noi-G30, km 3,66-5,36				
95	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,68 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 532,939 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	157,60	2 978,64
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	164,40	246,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	164,40	164,40
	112020620	Savura	m3	1,0000	97,60	97,60

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	242,70	25,73
97	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			509,162 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,16
98	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
99	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,64 0,00
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0120	157,60	1,89
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,75
100	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			101,07 18,272
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	157,60	0,64
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
101	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			843,105 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,60
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,58
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la	100m2			46,305

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,30
103	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,285 ----- 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,95
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		2.3. G30 R6 Mindresti Noi -Singureii Noi-G50,km 9,20-11,85				
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,68 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 481,089 ----- 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,10	3 819,69
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	198,60	297,90
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	198,60	198,60
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	119,20	119,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	242,70	25,73
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			509,175 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,18
107	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
108	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			31,178 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	202,10	2,42
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,76
109	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,23 18,269
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	202,10	0,80
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
110	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			843,101 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,59
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			46,307 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,31
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,284 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,95
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		2.4. G50 Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 27,00-30,00				
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			64,68 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	245,00	64,68
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 646,699 ----- 250,705
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	209,50	3 959,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	205,90	308,85
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	205,90	205,90
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	126,70	126,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	103,90	116,37
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	156,00	422,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	295227000 76111	Distribuintor de criblura	h-ut	0,1060	242,70	25,73
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,175 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,30	509,17
116	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
117	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3			31,274 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria II				
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	209,50	2,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	205,40	28,76
118	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,266 ----- 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	209,50	0,84
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
119	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			843,08 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,50	250,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	222,80	265,58
120	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			46,305 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	245,00	46,30
121	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 711,284 ----- 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,95
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice ntionale cu
imbracaminte rutiera din
macadam in raioanele Faleati,
Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 749 502,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,60	50,75	284,20
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,898	50,75	248,57
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,527	50,75	3 579,25
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70	50,75	35,52
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 573,919	50,75	435 126,40
Total manopera						439 273,94

Materiale:

1.	111	Podet tubularTS10.25.3	шт.	6,00	6 655,00	39 930,00
2.	1111	Portal	шт.	2,00	3 844,50	7 689,00
3.	11111	Aripi	шт.	4,00	6 556,00	26 224,00
4.	1111111	Mortar de ciment	шт.	0,20	1 000,00	200,00
5.	11202062010361	Savura	m3	33,00	75,80	2 501,40
48,00				87,80	4 214,40	
72,00				88,80	6 393,60	
81,00				94,30	7 638,30	
102,00				97,60	9 955,20	
89,40				100,70	9 002,58	
148,20				113,80	16 865,16	
159,00				119,20	18 952,80	
				180,00	126,70	22 806,00
6.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,727	210,00	572,67
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	33,00	157,00	5 181,00
102,00				164,40	16 768,80	
48,00				168,50	8 088,00	
72,00				169,50	12 204,00	
81,00				174,70	14 150,70	
89,40				180,90	16 172,46	
148,20				193,40	28 661,88	
159,00				198,60	31 577,40	
				180,00	205,90	37 062,00
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,069	176,40	894,17
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 927,80	157,60	303 821,28
						623,70

				907,20	171,50	155 584,80
				1 360,80	172,50	234 738,00
				1 530,90	177,80	272 194,02
				1 689,66	184,10	311 066,41
				2 800,98	196,40	550 112,47
				3 005,10	202,10	607 330,71
				3 402,00	209,50	712 719,00
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,135	157,60	21,28
				0,059	159,80	9,43
				0,10	171,50	17,14
				0,141	172,50	24,33
				23,466	176,40	4 139,40
				0,128	184,10	23,56
				0,196	196,90	38,59
				0,209	202,10	42,24
				0,317	209,50	66,41
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	49,50	157,00	7 771,50
				153,00	164,40	25 153,20
				72,00	168,50	12 132,00
				108,00	169,50	18 306,00
				121,50	174,70	21 226,05
				134,10	180,90	24 258,69
				222,30	193,40	42 992,82
				238,50	198,60	47 366,10
				270,00	205,90	55 593,00
12.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	11,304	216,60	2 448,45
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	2 980,00	387,40
14.	2010237318750	Distantieri	шт.	42,00	5,00	210,00
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,768	4,00	15,07
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	4 000,00	8,00
17.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,261	28,00	63,31
18.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,476	8 100,00	3 855,60
19.	23203226000401	Bitum	t	0,078	8 100,00	631,80
20.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,652	8,10	45,78
21.	2663102100000	Beton	m3	8,445	1 000,00	8 445,00
22.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,161	1 500,00	241,50
23.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	7,954	12,00	95,45
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,70	12,00	8,40
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,40	14,00	19,60
26.	2873122000751	Piese forjate	kg	21,321	100,00	2 132,10
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	141,40	43,00	6 080,20
28.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,781	1 000,00	781,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 737,80	18,00	49 280,40
30.	4100126202818	Apa	m3	2,00	18,00	36,00
		Total materiale de constructii				3 924 906,27

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,40	100,70	845,88
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,20	236,40	992,88
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,038	100,00	3,80
4.	2922140007000	Macara	h-ut	19,683	300,00	5 904,90
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	512,168	245,00	125 481,15
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 473,146	156,00	385 810,77
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 022,112	103,90	106 197,44
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	119,201	210,50	25 091,82
9.	2952260003000	Excavator	h-ut	308,498	226,30	69 813,10
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	307,535	226,30	69 595,17

		0,40-0,70 mc				
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	402,571	205,40	82 688,08
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	205,40	271,13
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	66,276	205,40	13 613,11
14.	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	96,735	242,70	23 477,59
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	119,201	222,80	26 557,98
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	667,82	300,00	200 346,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	378,982	272,60	103 310,49
18.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 014,80	300,00	304 440,00
		Total utilaje de constructii				1 544 441,29

Total:

Прямые затраты	lei	5 908 621,50
Asigurari sociale	22,50 %	98 836,64
Total	100,00 +	6 007 458,14
Cheltuieli de regie	14,50 %	871 081,43
Total	100,00 +	6 878 539,57
Beneficiul	6,00 %	412 712,37
Total	100,00 +	7 291 251,94
TVA	20,00 %	1 458 250,39

Total deviz:

8 749 502,33

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0

_____ 0

(funcția, semnătura)



Aprob.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 59 din 20 noiembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Fălești, Sîngerei

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Fălești, Sîngerei, executate în cadrul contractului nr. 06-14/173 din 29.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Bălți” antreprenor or. Bălți.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 16-20 noiembrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I.Alexa* - *șef serviciu, supraveghere, Î.S. „ASD”*
V.Beresteanu - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
I.Railean - *director, S.A. „Drumuri - Bălți” (antreprenor)*
V.Rogovei - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Bălți*
O.Paciurca - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Fălești*
I.Popușoi - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Sîngerei*
Gh.Pleşca - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
V.Morgoci - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.A. „Drumuri Bălți”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iunie 2020* sfârșitul lucrărilor *septembrie 2020*

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **9 013 606, 30 lei, inclusiv LCM – 8 749 478, 40 lei, inclusiv drumul**
G 27 R 7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R 13 – **1 460 468, 05 lei**, G 29 R 13 – Alexăndreni – Sîngerei Noi – G 30 – **879 362, 99 lei**, G 30 R 6 – Mîndreștii Noi – Sîngerei Noi – G 50 – **1 596 999, 26 lei**, G 50 Florești – Nicolaevca – Sîngerei – **1 763 777, 19 lei**, G 60 G 58 – Călinești – Pruteni – Lucăceni – R 16 – **1 431 509, 47 lei**, G 61 G 58 – Albinețul Vechi – Cuzmenii Vechi – G 60 – **1 077 672, 08 lei**, G 62 R 16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R 16 – **803 817, 26 lei**.

4. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menționate, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi vineri
20 noiembrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte

I.Druce



Membri:

I.Alexa

O.Paciurca

V.Beresteanu


I.Popușoi

I.Railean

Gh.Pleşca

V.Rogovei

V.Morgoci



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră
din macadam în raioanele Fălești, Sângerei

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Bălți" Contract nr.06-14/173 din 29.05.20	8 749 478,40 8 749 478,40
2	Întreținerea beneficiarului	2,32% 202 987,90
3	Lucrări de proiectare Î.S."ASD" august 2020	61 140,00 61 140,00
	TOTAL:	9 013 606,30

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iunie 2020
septembrie 2020

G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13	1 460 468,05
G29 R13 – Alexăndreni – Sîngerei Noi – G30	879 362,99
G30 R6 – Mîndreștii Noi – Sîngerei Noi – G50	1 596 999,26
G50 Florești – Nicolaevca – Sîngerei	1 763 777,19
G60 G58 – Călinești – Pruteni – Lucăceni – R16	1 431 509,47
G61 G58 – Albinețul Vechi – Cuzmenii Vechi – G60	1 077 672,08
G62 R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16	803 817,26

Șef serviciul MP



S. Petrușanco

