

**Reparatie capitala si/sau reconstructie**  
**Cladirea nr. 01 UM (I.d.p. Floresti).**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №3**  
**СКУД**

**Valoarea de deviz: 252 338,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	<b>10-08-001-02</b>	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ASI6213S Controler faciala	buc	7,00	4 546,77 4 540,77	<b>31 827,39</b> <b>31 785,39</b>
2	<b>10-08-001-02</b>	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ASC3202B Controler de acces	buc	1,00	4 546,77 4 540,77	<b>4 546,77</b> <b>4 540,77</b>
3	<b>10-08-001-02</b>	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / HD - PB1001 17Ah РИП(10А)	buc	2,00	4 546,77 4 540,77	<b>9 093,54</b> <b>9 081,54</b>
4	<b>08-03-575-1</b>	Montarea in panou / DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth	buc	7,00	131,50 130,40	<b>920,51</b> <b>912,81</b>
5	<b>CK33C</b>	Lacata / YM-280N Lacat electromagnetic	buc	7,00	1 446,75 291,08	<b>10 127,22</b> <b>2 037,53</b>
6	<b>CK33A</b>	Dispozitiv automat / OTS 210 Amortizor usa	buc	7,00	1 159,87 228,20	<b>8 119,11</b> <b>1 597,42</b>
7	<b>08-02-413-1</b>	Conductor in tuburi din PVC (tub gofrat), cantitate conductori in tub pina la 2, sectiune conductor pina la 6 mm2	100 m	5,00	2 444,69 2 351,89	<b>12 223,43</b> <b>11 759,43</b>
8	<b>08-02-149-</b>	Cablu pina la 35 kV suspendate pe	100 m	1,00	2 102,95	<b>2 102,95</b>

	<b>1</b>	cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg			1 990,95	<b>1 990,95</b>	
9	<b>pret de piata</b>	VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm нєэкр	m	400,00	9,19 0,00	<b>3 676,00</b> <b>0,00</b>	
10	<b>pret de piata</b>	Q Fire JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm	m	200,00	5,52 0,00	<b>1 104,00</b> <b>0,00</b>	
11	<b>pret de piata</b>	Tub gofrat 750N 20 mm	m	600,00	5,33 0,00	<b>3 198,00</b> <b>0,00</b>	
12	<b>pret de piata</b>	Cablu de otel 3 mm 6x7 (tros)	m	100,00	2,92 0,00	<b>292,00</b> <b>0,00</b>	
		<i>Total</i>	lei				87 230,92
		<i>CASM</i>	24 %				15 289,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %				2 352,51
		<i>Total</i>					104 872,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %				48 416,44
		<i>Total</i>					153 289,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %				9 197,36
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>					<b>162 486,63</b> <b>63 705,84</b>
		<b>2. Utilaj</b>					
13	<b>pret furnizor</b>	DHI-ASI6213S Controler faciala	buc	7,00	4 801,67 0,00	<b>33 611,69</b> <b>0,00</b>	
14	<b>pret furnizor</b>	DHI-ASC3202B Controler de acces	buc	1,00	3 941,67 0,00	<b>3 941,67</b> <b>0,00</b>	
15	<b>pret furnizor</b>	HD - PB1001 17Ah PИП(10A)	buc	2,00	2 078,33 0,00	<b>4 156,66</b> <b>0,00</b>	
16	<b>pret furnizor</b>	DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth	buc	7,00	788,33 0,00	<b>5 518,31</b> <b>0,00</b>	

		<i>Total</i>	lei			47 228,33
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			566,74
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>47 795,07</b>

Total	lei	210 281,70
TVA	20 %	42 056,34
<b>Total deviz:</b>		<b>252 338,04</b>
<b>Inclusiv salariu</b>		<b>63 705,84</b>

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 3

СКУД

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz: 252 338,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	515,94	116,43	60 070,89
2.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,30	116,43	1 548,52
3.	7422010060100	Timplar	h-om	16,94	116,43	1 972,32
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98	116,43	114,10
<b>Total manopera</b>						<b>63 705,84</b>

### Materiale:

1.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,14	55,00	7,70
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,00	15,00	60,00
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,60	150,00	240,00
4.	161dhi	DHI-ARC9016C-V3 Controler	buc	7,00	4 801,67	33 611,69
5.	171dhi	DHI-ASC3202B Controler de acces	buc	1,00	3 941,67	3 941,67
6.	181dhi	HD - PB1001 17Ah РИП(10А)	buc	2,00	2 078,33	4 156,66
7.	191dhi	DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth	buc	7,00	788,33	5 518,31
8.	2863146310237 4	YM-280N Lacat electromagnetic	buc	7,00	1 146,67	8 026,69
9.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	42,00	1,50	63,00
10.	2952270007000 5	OTS 210 Amortizor usa	buc	7,00	931,67	6 521,69
11.	5009040	Cleme	100 buc	0,08	650,00	52,00
12.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,08	750,00	60,00
13.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,20	500,00	100,00
14.	5440089	Banda adeziva	kg	0,80	155,00	124,00
15.	8933943345084 cabluQfire	Q Fire JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm	m	200,00	5,52	1 104,00
16.	8933943345084 cabluVLG	VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкp	m	400,00	9,19	3 676,00
17.	8933943345084 gofra	Tub gofrat 750N 20 mm	m	600,00	5,33	3 198,00
18.	8933943345084 tros	Cablu de otel 3 mm 6x7 (tros)	m	100,00	2,92	292,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>70 753,41</b>
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,00</b>

Total	lei	210 281,70
TVA	20 %	42 056,34

**Total deviz:**

**252 338,04**

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: **Reparatie capitala si/sau reconstructie**  
**Cladirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti).**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**  
**СКУД**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	<b>10-08-001-02</b>	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ASI6213S Controler faciala	buc			<b>4 546,77</b> <b>4 540,77</b>
	1	Muncitor	h-om	39,0000	116,43	4 540,77
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
2	<b>10-08-001-02</b>	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ASC3202B Controler de acces	buc			<b>4 546,77</b> <b>4 540,77</b>
	1	Muncitor	h-om	39,0000	116,43	4 540,77
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
3	<b>10-08-001-02</b>	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / HD - PB1001 17Ah РІІІ(10А)	buc			<b>4 546,77</b> <b>4 540,77</b>
	1	Muncitor	h-om	39,0000	116,43	4 540,77
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
4	<b>08-03-575-1</b>	Montarea in panou / DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth	buc			<b>131,50</b> <b>130,40</b>
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
5	<b>CK33C</b>	Lacata / YM-280N Lacat electromagnetic	buc			<b>1 446,75</b> <b>291,08</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	116,43	281,76
	28631463102374	YM-280N Lacat electromagnetic	buc	1,0000	1 146,67	1 146,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
6	<b>CK33A</b>	Dispozitiv automat / OTS 210 Amortizor usa	buc			<b>1 159,87</b> <b>228,20</b>
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	116,43	221,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	116,43	6,99
	29522700070005	OTS 210 Amortizor usa	buc	1,0000	931,67	931,67
7	<b>08-02-413-1</b>	Conductor in tuburi din PVC (tub gofrat), cantitate conductori in tub pina la 2, sectiune conductor pina la 6 mm2	100 m			<b>2 444,69</b> <b>2 351,89</b>

	1	Muncitor	h-om	20,2000	116,43	2 351,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3200	150,00	48,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	500,00	20,00
	5440089	Banda adeziva	kg	0,1600	155,00	24,80
8	<b>08-02-149-1</b>	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			<b>2 102,95</b>
						<b>1 990,95</b>
	1	Muncitor	h-om	17,1000	116,43	1 990,95
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	650,00	52,00
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	750,00	60,00
9	<b>pret de piata</b>	VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкр	m			<b>9,19</b>
						<b>0,00</b>
	8933943345084ca bluVLG	VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкр	m	1,0000	9,19	9,19
10	<b>pret de piata</b>	Q Fire JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm	m			<b>5,52</b>
						<b>0,00</b>
	8933943345084ca bluQfire	Q Fire JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm	m	1,0000	5,52	5,52
11	<b>pret de piata</b>	Tub gofrat 750N 20 mm	m			<b>5,33</b>
						<b>0,00</b>
	8933943345084go fra	Tub gofrat 750N 20 mm	m	1,0000	5,33	5,33
12	<b>pret de piata</b>	Cablu de otel 3 mm 6x7 (tros)	m			<b>2,92</b>
						<b>0,00</b>
	8933943345084tr os	Cablu de otel 3 mm 6x7 (tros)	m	1,0000	2,92	2,92
		<b>2. Utilaj</b>				
13	<b>pret furnizor</b>	DHI-ASI6213S Controler faciala	buc			<b>4 801,67</b>
						<b>0,00</b>
	161dhi	DHI-ARC9016C-V3 Controler	buc	1,0000	4 801,67	4 801,67
14	<b>pret furnizor</b>	DHI-ASC3202B Controler de acces	buc			<b>3 941,67</b>
						<b>0,00</b>
	171dhi	DHI-ASC3202B Controler de acces	buc	1,0000	3 941,67	3 941,67
15	<b>pret furnizor</b>	HD - PB1001 17Ah РИП(10А)	buc			<b>2 078,33</b>
						<b>0,00</b>
	181dhi	HD - PB1001 17Ah РИП(10А)	buc	1,0000	2 078,33	2 078,33
16	<b>pret furnizor</b>	DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth	buc			<b>788,33</b>
						<b>0,00</b>
	191dhi	DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth	buc	1,0000	788,33	788,33

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)