

Reparatia unui sector a strazii Stefan Voda din s.Carpineni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 163 479,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 510*5,0m cu adaos de 10 cm 100*6,0 m				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Primele 100m*6,0m	m3	30,00	408,34 176,00	12 250,05 5 280,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	1 575,00 0,00	472,50 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	48,00	16,88 0,00	810,48 0,00
4		Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Primele 100m*6,0m scarificator si tractor se exclud 510*5,0m	m3	255,00	30,07 15,73	7 667,85 4 011,15
5	DA12A h=10 cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 100*6,0m; 506,0*5,0m	m3	313,00	899,02 88,00	281 394,82 27 544,00
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	3 130,00	16,56 4,18	51 820,28 13 083,40
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3 mm	kg	3 787,00	30,43 3,30	115 219,48 12 497,10
8	DI119	Fundatii monolite din beton C	m3	469,50	2 293,80	1 076 939,10

1	2	3	4	5	6	7
		30/37 la edificiile artificiale Exlus macara norma la schindura 0,0046 m3			350,90	164 747,55
		Total Drum din beton 510*5,0m cu adaos de 10 cm 100*6,0 m Inklusiv salariu				1 546 574,56 227 163,20
		2. Brodlotoc la str.Murafa 15*4,0m 20 cm				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Material nou	m3	9,00	714,50 33,00	6 430,50 297,00
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D16 A400 200x200	kg	711,00	30,43 3,30	21 632,18 2 346,30
11	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile k manopera 0,5	m2	2,00	239,40 110,00	478,80 220,00
12	DI119	Fundatii monolite din beton C 30/37 la edificiile artificiale Exlus macara norma la schindura	m3	9,00	2 268,50 350,90	20 416,50 3 158,10
		Total Brodlotoc la str.Murafa 15*4,0m 20 cm Inklusiv salariu				48 957,98 6 021,40
		3. Canal de scurgere din elemente de beton armat prefabricat 9,0 m				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,05	1 575,00 0,00	78,75 0,00
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	226,60 226,60	226,60 226,60
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,60	41,80 0,00	401,28 0,00
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60	778,70 108,90	467,22 65,34

1	2	3	4	5	6	7
17	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Montarea sectiilor de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700 mm V=0,6 m3 Fara elemente	m3	1,80	3 528,00 1 331,00	6 350,40 2 395,80
18	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Montarea placilor de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400 mm (Fuse gratar-30 buc) V=0,022 m3 Fara elemente	m3	0,66	1 267,36 638,00	836,46 421,08
19		Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700 mm	buc	3,00	8 000,00 0,00	24 000,00 0,00
20		Placi de rigola tip R-1 Nouconsat 300x400 mm(Fuse gratar)	buc	30,00	420,00 0,00	12 600,00 0,00
21	DI119	Fundatii monolite din beton C 30/37 la edificii artificiale Exlus macara norma la schindura	m3	1,00	2 758,52 350,90	2 758,52 350,90
		Total Canal de scurgere din elemente de beton armat prefabricat 9,0 m Inklusiv salariu				47 719,23 3 459,72

	Total	Lei	1 643 251,77
	Inklusiv salariul	100 %	236 644,32
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	56 794,64
	Total		1 700 046,41
	Cheltueli de regie	5 %	85 002,32
	Total		1 785 048,73
	Beneficiu de deviz	1 %	17 850,49
	Total		1 802 899,22
	TVA	20 %	360 579,84
	Total deviz: Inklusiv salariu		2 163 479,06 236 644,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia unui sector a strazii Stefan Voda din s.Carpineni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 163 479,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	112,45	110,00	12 369,50
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,82	110,00	200,20
3.	7129020012800	Pavator	h-om	359,52	110,00	39 547,20
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,174	110,00	1 669,14
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,67	110,00	2 493,70
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 639,678	110,00	180 364,58
Total manopera						236 644,32

Materialie:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	31,926	420,00	13 408,92
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	408,94	420,00	171 754,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,69	420,00	289,80
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	80,441	205,00	16 490,40
5.	1569	Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700 mm	buc	3,00	8 000,00	24 000,00
6.	16999	Placi de rigola tip R-1 Nouconsat 300x400 mm(Fuse gratar)	buc	30,00	420,00	12 600,00
7.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	2 278,64	17,00	38 736,88
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	5 500,00	33,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,2287	5 500,00	12 257,85
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 349,40	0,50	674,70
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,24	60,00	14,40
13.	2663102100000	Beton C30-37	m3	479,91	1 880,00	902 230,80
14.	2663102100000 F200	Beton C30-37 F200 W6	m3	9,18	1 880,00	17 258,40
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	22,49	25,00	562,26
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20	20,00	4,00
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,98	20,00	899,60
18.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 542,98	26,00	118 117,48
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,24	60,00	14,40
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10	60,00	6,00
21.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0816	1 200,00	97,92
22.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,70	20,00	1 574,00

23.	4100126202818	Apa	m3	0,06	20,00	1,20
Total materiale de construcții						1 331 037,81

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	23,25	200,00	4 650,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,252	320,00	80,64
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,126	240,00	30,24
4.	2922140007000	Macara	h-ut	9,712	650,00	6 312,80
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,1915	600,00	12 114,90
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	82,716	550,00	45 493,80
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7875	700,00	551,25
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	23,25	85,00	1 976,25
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7296	550,00	401,28
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4736	550,00	810,48
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,87	400,00	3 148,00
Total utilaje de construcții						75 569,64

Total	Lei	1 643 251,77
Inclusiv salariul	100 %	236 644,32
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	56 794,64
Total		1 700 046,41
Cheltueli de regie	5 %	85 002,32
Total		1 785 048,73
Beneficiu de deviz	1 %	17 850,49
Total		1 802 899,22
TVA	20 %	360 579,84

Total deviz:

2 163 479,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unui sector a strazii Stefan
Voda din s.Carpineni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 510*5,0m cu adaos de 10 cm 100*6,0 m				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Primele 100m*6,0m	m3			408,34 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	110,00	176,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	85,00	65,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			12 250,05
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,00
		<i>Total</i>	Lei			472,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	Lei			810,48
4		Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Primele 100m*6,0m scarificator si tractor se exclud 510*5,0m	m3			30,07 15,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	110,00	15,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
		<i>Total</i>	Lei			7 667,85
5	DA12A h=10 cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 100*6,0m; 506,0*5,0m	m3			899,02 88,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	110,00	88,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	205,00	52,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	420,00	42,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	400,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			281 394,82
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			16,56 4,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	110,00	0,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	110,00	3,74
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	17,00	12,38
		<i>Total</i>	Lei			51 820,28
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			30,43

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3 mm				3,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	110,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	110,00	0,55
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		<i>Total</i>	Lei			115 219,48
8	DI119	Fundatii monolite din beton C 30/37 la edificiile artificiale Exlus macara norma la schindura 0,0046 m3	m3			2 293,80 350,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	110,00	350,90
	2663102100000	Beton C30-37	m3	1,0200	1 880,00	1 917,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0046	5 500,00	25,30
		<i>Total</i>	Lei			1 076 939,10
		2. Brodlotoc la str.Murafa 15*4,0m 20 cm				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Material nou	m3			714,50 33,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	110,00	33,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	550,00	119,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			6 430,50
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D16 A400 200x200	kg			30,43 3,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	110,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	110,00	0,55
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		<i>Total</i>	Lei			21 632,18
11	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile k manopera 0,5	m2			239,40 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	110,00	9,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	110,00	100,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	60,00	3,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	60,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
		<i>Total</i>	Lei			478,80
12	DI119	Fundatii monolite din beton C 30/37 la edificiile artificiale Exlus macara norma la schindura	m3			2 268,50 350,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	110,00	350,90
	2663102100000 F200	Beton C30-37 F200 W6	m3	1,0200	1 880,00	1 917,60
		<i>Total</i>	Lei			20 416,50
		3. Canal de scurgere din elemente de beton armat prefabricat 9,0 m				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 575,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,00
		<i>Total</i>	Lei			78,75
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			226,60 ----- 226,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	110,00	226,60
		<i>Total</i>	Lei			226,60
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			41,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	Lei			401,28
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			778,70 ----- 108,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	110,00	108,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		<i>Total</i>	Lei			467,22
17	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Montarea sectiilor de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700 mm V=0,6 m3 Fara elemente	m3			3 528,00 ----- 1 331,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	110,00	1 331,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	650,00	2 197,00
		<i>Total</i>	Lei			6 350,40
18	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Montarea placilor de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400 mm (Fuse gratar-30 buc) V=0,022 m3 Fara elemente	m3			1 267,36 ----- 638,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	110,00	638,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 200,00	148,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	650,00	481,00
		<i>Total</i>	Lei			836,46
19		Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700 mm	buc			8 000,00 ----- 0,00
	1569	Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700 mm	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		<i>Total</i>	Lei			24 000,00
20		Placi de rigola tip R-1 Nouconsat 300x400 mm(Fuse gratar)	buc			420,00 ----- 0,00
	16999	Placi de rigola tip R-1 Nouconsat 300x400 mm(Fuse gratar)	buc	1,0000	420,00	420,00
		<i>Total</i>	Lei			12 600,00
21	DI119	Fundatii monolite din beton C 30/37 la edificiile artificiale Exlus macara norma la schindura	m3			2 758,52 ----- 350,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	110,00	350,90
	2663102100000	Beton C30-37	m3	1,0200	1 880,00	1 917,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,52
		<i>Total</i>	Lei			2 758,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.