

**Primaria s.Cusmirca,
r.Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Extinderea sistemului de iluminat stradal din s. Cusmirca r-l Soldanesti

Valoarea de deviz 136 070,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	612,234	31,93	19 548,631
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,927
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,064
Total manopera						19 770,63

Materiale:

1.	001216655	Contactator KMI 22510	buc	2,00	125,00	250,00
2.	001254565	Cablu AVVGng 3x4 mm2	m	80,00	3,10	248,00
3.	0012558845	Cablu AVVGng 2x25 mm2	m	20,00	11,50	230,00
4.	002565456	Intrerupator de sarcina BH32-1P-63A	buc	2,00	32,00	64,00
5.	003216666	bratară de stringere (CIA) (curea de stringere CSB)	buc	60,00	0,50	30,00
6.	00564564	Limitator OPS 1 B 1P	buc	2,00	160,00	320,00
7.	01234556456545	Corp de iluminat LED 30W	buc	40,00	335,00	13 400,00
8.	01245454	Panou metalic 300x250	buc	1,00	250,00	250,00
9.	012454575	Clema de ancora PA 1500	buc	58,00	15,00	870,00
10.	0136644	Cblu SIP 2x5 mm2	m	2 800,00	9,70	27 160,00
11.	0215456465	Contor monofazat ME 172 D1A, IF 220V 5-40V	buc	2,00	450,00	900,00
12.	0300005543657	Automat BA47-29 1P B40 A	buc	2,00	22,00	44,00
13.	03543657	Automat BA47-29 1P C 25A	buc	2,00	22,00	44,00
14.	0424575757	Dulap IIPh123-074 1P 54	buc	1,00	225,00	225,00
15.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0075	9 000,00	67,50
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0323	9 000,00	290,70
17.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	13,5946	20,00	271,892
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	23,20	20,00	464,00
19.	102015485	Consola metalica	buc	40,00	85,00	3 400,00
20.	10255	Automat BA47-29 1P B16 A	buc	2,00	22,00	44,00
21.	13543657	Automat BA47-29 1P B2A	buc	2,00	22,00	44,00
22.	1693575771	Fotoreleu F3-601	buc	2,00	80,00	160,00
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,034	8 500,00	289,00



		sudate, masa pina la 0,1 t				
24.	2663102100000	Beton	m3	1,0404	600,00	624,24
25.	32532643666	Cleme de filetare cu izolare ZOI 16-95/2.5-35 (R 645, R2H-95, SL)	buc	100,00	15,00	1 500,00
26.	346234634777	Clema pentru banda SG 20 (NC-20, A200)	buc	180,00	2,70	486,00
27.	355575773	Panou monofazat BZUM-TF-100/25 220V	buc	1,00	825,00	825,00
28.	43643264366	Banda de fixare, latimea 20mm. grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m	180,00	7,90	1 422,00
29.	44200353264377	Suport AL CS 1500	buc	42,00	10,00	420,00
30.	442353264377	Suport de ancorare KAM -4000(SA-1500/200, SO253) IEK	buc	58,00	29,50	1 711,00
31.	4546554	Cleme de sustinere PS 1500	buc	42,00	15,00	630,00
		Total materiale de constructii				56 684,33

Utilaje de constructii:

1.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	85,00	255,00
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	53,20	75,00	3 990,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	39,5047	25,00	987,618
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	25,00	16,50
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,9758	80,00	318,064
		Total utilaje de constructii				5 567,17

Total	Lei	113 392,49
TVA	20 %	22 678,50

Total deviz:

136 070,99

Intocmit

ZEPTO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Primaria s.Cusmirca, r.Soldanesti

Investitor Extinderea sistemului de
iluminat stradal din s. Cusmirca r-l
Soldanesti


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Sip 4 2x25	1000 m			11 783,113
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	0136644	Cblu SIP 2x5 mm2	m	1 000,00	9,70	9 700,00
2		Cleme de sustinere PS 1500	buc			15,00
	4546554	Cleme de sustinere PS 1500	buc	1,00	15,00	15,00
3		Suport AL CS 1500	buc			10,00
	44200353264377	Suport AL CS 1500	buc	1,00	10,00	10,00
4		Clema de ancora PA 1500	buc			15,00
	012454575	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	15,00	15,00
5		Suport de ancorare KAM -4000(SA-1500/200, SO253) IEK	buc			29,50
	442353264377	Suport de ancorare KAM -4000(SA-1500/200, SO253) IEK	buc	1,00	29,50	29,50
6		Banda de fixare, latimea 20mm. grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m			7,90
	43643264366	Banda de fixare, latimea 20mm. grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m	1,00	7,90	7,90
7		Clema pentru banda SG 20 (NC-20, A200)	buc			2,70
	346234634777	Clema pentru banda SG 20 (NC-20, A200)	buc	1,00	2,70	2,70
8		Cleme de filetare cu izolare ZOI 16-95/2.5-35 (R 645, R2H-95, SL)	buc			15,00
	32532643666	Cleme de filetare cu izolare ZOI 16-95/2.5-35 (R 645, R2H-95, SL)	buc	1,00	15,00	15,00
9		bratară de stringere (CIA) (curea de stringere CSB)	buc			0,50
	003216666	bratară de stringere (CIA) (curea de stringere CSB)	buc	1,00	0,50	0,50
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			846,231
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,025	600,00	624,24
		2. Lucrari de montare electrica				
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30W	buc			408,12
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	01234556456545	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,00	335,00	335,00
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat.	buc			108,524
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10	20,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	20,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,07	80,00	5,60
13	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc			115,656

1	2	3	4	5	6	7
		monofaza				
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	80,00	0,80
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			129,694
	1	Muncitor	h-om	2,81	31,93	89,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	20,00	1,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	20,00	9,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	8 500,00	25,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	25,00	3,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	80,00	0,72
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,101
	1	Muncitor	h-om	1,56	31,93	49,81
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	20,00	1,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	20,00	0,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	8 500,00	8,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	25,00	3,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	80,00	0,16
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			103,728
	1	Muncitor	h-om	2,32	31,93	74,08
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	20,00	1,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	20,00	7,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	8 500,00	17,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	25,00	3,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	80,00	0,40
17	08-03-529-1	Contacto de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			198,52
	1	Muncitor	h-om	3,42	31,93	109,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	20,00	1,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	20,00	7,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	8 500,00	76,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14	25,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	80,00	0,56
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			63,86
	1	Muncitor	h-om	2,00	31,93	63,86
19	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set			855,713
	1	Muncitor	h-om	14,10	31,93	450,21
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	9 000,00	99,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,20	20,00	44,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,10	20,00	162,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,74	25,00	68,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,40	80,00	32,00
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC 2	buc			297,231
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	20,00	2,00
	102015485	Consola metalica	buc	1,00	85,00	85,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	75,00	99,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	80,00	1,60
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,70	31,93	1 107,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	9 000,00	463,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	20,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,90	25,00	447,50



1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	80,00	17,60
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			108,524
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	20,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	20,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	80,00	5,60
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			682,132
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	85,00	255,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	80,00	31,20
24		Cablu AVVGng 3x4 mm2	m			3,10
	001254565	Cablu AVVGng 3x4 mm2	m	1,00	3,10	3,10
25		Cablu AVVGng 2x25 mm2	m			11,50
	0012558845	Cablu AVVGng 2x25 mm2	m	1,00	11,50	11,50
26	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			2 471,78
	1	Muncitor	h-om	67,50	31,93	2 155,28
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,00	20,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	25,00	160,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,45	80,00	116,00
27	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 767,78
	1	Muncitor	h-om	47,40	31,93	1 513,48
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	20,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	25,00	160,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,91	80,00	72,80
28	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			708,024
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,66
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,60	20,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	25,00	78,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	80,00	11,12
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			355,00
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	20,00	15,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	80,00	11,20
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			833,405
	1	Muncitor	h-om	21,30	31,93	680,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 000,00	36,10
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	20,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	80,00	15,20
31	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			843,888
	1	Muncitor	h-om	16,60	31,93	530,04
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	20,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	25,00	78,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	80,00	17,60
		3. Utilaj				



1	2	3	4	5	6	7
32		Panou monofazat BZUM-TF-100/25 220V	buc			825,00
	355575773	Panou monofazat BZUM-TF-100/25 220V	buc	1,00	825,00	825,00
33		Panou metalic 300x250	buc			250,00
	01245454	Panou metalic 300x250	buc	1,00	250,00	250,00
34		Contor monofazat ME 172 D1A, IF 220V 5-40V	buc			450,00
	0215456465	Contor monofazat ME 172 D1A, IF 220V 5-40V	buc	1,00	450,00	450,00
35		Înterupător de sarcină BH32-1P-63A	buc			32,00
	002565456	Înterupător de sarcină BH32-1P-63A	buc	1,00	32,00	32,00
36		Automat BA47-29 1P C 25A	buc			22,00
	03543657	Automat BA47-29 1P C 25A	buc	1,00	22,00	22,00
37		Automat BA47-29 1P B16 A	buc			22,00
	10255	Automat BA47-29 1P B16 A	buc	1,00	22,00	22,00
38		Automat BA47-29 1P B2A	buc			22,00
	13543657	Automat BA47-29 1P B2A	buc	1,00	22,00	22,00
39		Automat BA47-29 1P B40 A	buc			22,00
	0300005543657	Automat BA47-29 1P B40 A	buc	1,00	22,00	22,00
40		Contactator KMI 22510	buc			125,00
	001216655	Contactator KMI 22510	buc	1,00	125,00	125,00
41		Fotoreleu F3-601	buc			80,00
	1693575771	Fotoreleu F3-601	buc	1,00	80,00	80,00
42		Limitator OPS 1 B 1P	buc			160,00
	00564564	Limitator OPS 1 B 1P	buc	1,00	160,00	160,00
43		Dulap ІІІРН123-074 1P 54	buc			225,00
	0424575757	Dulap ІІІРН123-074 1P 54	buc	1,00	225,00	225,00

APROBAT:

Intocmit
ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Primaria s.Cusmirca,
r.Soldanesti**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Extinderea sistemului de iluminat stradal din s. Cusmirca r-l Soldanesti

Valoarea de deviz 136 070,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Sip 4 2x25	1000 m	2,80	11 783,113	32 992,717
	1	Muncitor	h-om	182,672	31,93	5 832,717
	0136644	Cblu SIP 2x5 mm2	m	2 800,00	9,70	27 160,00
2		Cleme de sustinere PS 1500	buc	42,00	15,00	630,00
	4546554	Cleme de sustinere PS 1500	buc	42,00	15,00	630,00
3		Suport AL CS 1500	buc	42,00	10,00	420,00
	44200353264377	Suport AL CS 1500	buc	42,00	10,00	420,00
4		Clema de ancora PA 1500	buc	58,00	15,00	870,00
	012454575	Clema de ancora PA 1500	buc	58,00	15,00	870,00
5		Suport de ancorare KAM - 4000(SA-1500/200, SO253) IEK	buc	58,00	29,50	1 711,00
	442353264377	Suport de ancorare KAM -4000(SA-1500/200, SO253) IEK	buc	58,00	29,50	1 711,00
6		Banda de fixare, latimea 20mm. grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m	180,00	7,90	1 422,00
	43643264366	Banda de fixare, latimea 20mm. grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m	180,00	7,90	1 422,00
7		Clema pentru banda SG 20 (NC-20, A200)	buc	180,00	2,70	486,00



1	2	3	4	5	6	7
	346234634777	Clema pentru banda SG 20 (NC-20, A200)	buc	180,00	2,70	486,00
8		Cleme de filetare cu izolare ZOI 16-95/2.5-35 (R 645, R2H-95, SL)	buc	100,00	15,00	1 500,00
	32532643666	Cleme de filetare cu izolare ZOI 16-95/2.5-35 (R 645, R2H-95, SL)	buc	100,00	15,00	1 500,00
9		bratară de stringere (CIA) (curea de stringere CSB)	buc	60,00	0,50	30,00
	003216666	bratară de stringere (CIA) (curea de stringere CSB)	buc	60,00	0,50	30,00
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,00	846,231	846,231
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,064
	2663102100000	Beton	m3	1,0404	600,00	624,24
		<i>Total</i>	Lei			40 907,948
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 362,309
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			2 439,727
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			6 482,947
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 071,577
		<i>Total</i>				54 264,508
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				54 264,508 6 054,708
		2. Lucrari de montare electrica				
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30W	buc	40,00	408,12	16 324,788
	1	Muncitor	h-om	91,60	31,93	2 924,788
	01234556456545	Corp de iluminat LED 30W	buc	40,00	335,00	13 400,00
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat.	buc	2,00	108,524	217,048
	1	Muncitor	h-om	4,74	31,93	151,348
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,20	20,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20	20,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,42	25,00	35,50



1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	25,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	80,00	11,20
13	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00	11,656	23,312
	1	Muncitor	h-om	0,68	31,93	21,712
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	80,00	1,60
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,00	129,694	259,387
	1	Muncitor	h-om	5,62	31,93	179,447
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,14	20,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,91	20,00	18,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	8 500,00	51,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,018	80,00	1,44
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	64,101	384,605
	1	Muncitor	h-om	9,36	31,93	298,865
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,42	20,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,294	20,00	5,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	8 500,00	51,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,78	25,00	19,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	80,00	0,96
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	103,728	207,455
	1	Muncitor	h-om	4,64	31,93	148,155
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,14	20,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,76	20,00	15,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	8 500,00	34,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	80,00	0,80
17	08-03-529-1	Contacto de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,00	198,52	397,041
	1	Muncitor	h-om	6,84	31,93	218,401
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,14	20,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,736	20,00	14,72
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,018	8 500,00	153,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu	h-ut	0,28	25,00	7,00



1	2	3	4	5	6	7
		arc electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014	80,00	1,12
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,00	63,86	127,72
	1	Muncitor	h-om	4,00	31,93	127,72
19	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	2,00	855,713	1 711,426
	1	Muncitor	h-om	28,20	31,93	900,426
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,022	9 000,00	198,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,40	20,00	88,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	16,20	20,00	324,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,48	25,00	137,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,80	80,00	64,00
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC 2	buc	40,00	297,231	11 889,252
	1	Muncitor	h-om	136,40	31,93	4 355,252
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,00	20,00	80,00
	102015485	Consola metalica	buc	40,00	85,00	3 400,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	53,20	75,00	3 990,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,80	80,00	64,00
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,20	2 057,57	411,514
	1	Muncitor	h-om	6,94	31,93	221,594
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0103	9 000,00	92,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,21	20,00	4,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,58	25,00	89,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,044	80,00	3,52
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	108,524	108,524
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,674
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	20,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	20,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	80,00	5,60
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,00	682,132	682,132
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,932
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	85,00	255,00



1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	80,00	31,20
24		Cablu AVVGng 3x4 mm2	m	80,00	3,10	248,00
	001254565	Cablu AVVGng 3x4 mm2	m	80,00	3,10	248,00
25		Cablu AVVGng 2x25 mm2	m	20,00	11,50	230,00
	0012558845	Cablu AVVGng 2x25 mm2	m	20,00	11,50	230,00
26	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,10	2 471,78	247,178
	1	Muncitor	h-om	6,75	31,93	215,528
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,20	20,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,642	25,00	16,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,145	80,00	11,60
27	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10	1 767,78	176,778
	1	Muncitor	h-om	4,74	31,93	151,348
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,105	20,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,642	25,00	16,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,091	80,00	7,28
28	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,041	708,024	29,029
	1	Muncitor	h-om	0,779	31,93	24,873
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0246	20,00	0,492
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1283	25,00	3,208
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0057	80,00	0,456
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	7,20	355,00	2 555,998
	1	Muncitor	h-om	59,688	31,93	1 905,838
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,616	20,00	112,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,288	25,00	457,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,008	80,00	80,64
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,87	833,405	1 558,468
	1	Muncitor	h-om	39,831	31,93	1 271,804
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0075	9 000,00	67,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,683	20,00	33,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2832	25,00	157,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3553	80,00	28,424
31	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint:	100 m	0,24	643,888	154,533



1	2	3	4	5	6	7
		priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2				
	1	Muncitor	h-om	3,984	31,93	127,209
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,216	20,00	4,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7512	25,00	18,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0528	80,00	4,224
		<i>Total</i>	Lei			37 944,188
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 086,081
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			1 306,276
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			10 424,095
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 165,639
		<i>Total</i>				55 926,279
		Total Lucrari de montare electrica Inclusiv salariu				55 926,279 13 715,914
		3. Utilaj				
32		Panou monofazat BZUM-TF-100/25 220V	buc	1,00	825,00	825,00
	355575773	Panou monofazat BZUM-TF-100/25 220V	buc	1,00	825,00	825,00
33		Panou metalic 300x250	buc	1,00	250,00	250,00
	01245454	Panou metalic 300x250	buc	1,00	250,00	250,00
34		Contor monofazat ME 172 D1A, IF 220V 5-40V	buc	2,00	450,00	900,00
	0215456465	Contor monofazat ME 172 D1A, IF 220V 5-40V	buc	2,00	450,00	900,00
35		Intrerupator de sarcina BH32-1P-63A	buc	2,00	32,00	64,00
	002565456	Intrerupator de sarcina BH32-1P-63A	buc	2,00	32,00	64,00
36		Automat BA47-29 1P C 25A	buc	2,00	22,00	44,00
	03543657	Automat BA47-29 1P C 25A	buc	2,00	22,00	44,00
37		Automat BA47-29 1P B16 A	buc	2,00	22,00	44,00
	10255	Automat BA47-29 1P B16 A	buc	2,00	22,00	44,00
38		Automat BA47-29 1P B2A	buc	2,00	22,00	44,00
	13543657	Automat BA47-29 1P B2A	buc	2,00	22,00	44,00
39		Automat BA47-29 1P B40 A	buc	2,00	22,00	44,00
	0300005543657	Automat BA47-29 1P B40 A	buc	2,00	22,00	44,00
40		Contacto KMI 22510	buc	2,00	125,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
	001216655	Contactator KMI 22510	buc	2,00	125,00	250,00
41		Fotoreleu F3-601	buc	2,00	80,00	160,00
	1693575771	Fotoreleu F3-601	buc	2,00	80,00	160,00
42		Limitator OPS 1 B 1P	buc	2,00	160,00	320,00
	00564564	Limitator OPS 1 B 1P	buc	2,00	160,00	320,00
43		Dulap ЩРН123-074 1P 54	buc	1,00	225,00	225,00
	0424575757	Dulap ЩРН123-074 1P 54	buc	1,00	225,00	225,00
		<i>Total</i>	Lei			3 170,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			31,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 201,70

		Total	Lei	113 392,49
		TVA	20 %	22 678,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		136 070,99

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

