

**Lucrari de amenajare a
iluminatului pe teritoriul
adiacent Centrului Cultural s.
Gura Galbena**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 236 298,36 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	70,000	109,72	7 680,75
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	70,000	25,57	1 790,25
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,700	1 351,06	945,74
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj)	buc	30,000	393,00	11 790,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	0,400	2 687,22	1 074,89

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		<i>Total</i>	lei			23 281,63
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			4 682,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			159,08
		<i>Cheltuieli de aprovizionare depozitare</i>	2,00 %			31,82
		<i>Total</i>	100,00 +			28 155,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			2 815,55
		<i>Total</i>	100,00 +			30 971,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 858,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				32 829,32 19 512,41
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
6	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,500	928,23	3 248,80
7		Cablu VVGng 3x6mm2	m	350,000	52,00	18 200,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	1 374,51	2 061,77
9		Cablu VVGng 3x4mm2	m	150,000	35,00	5 250,00
10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,300	1 283,02	1 667,93
11		Cablu VVGng 2x1.5mm2	m	130,000	11,50	1 495,00
		Total Cabluri Inclusiv salariu				31 923,50 4 892,25
		2.2. Panouri de distributie, echipamente				
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,000	576,59	576,59

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600				
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	194,73	778,91
14	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	1,000	129,75	129,75
15	RpEQ06A k=0.4	Montarea clemelor CDD-45	buc	320,000	6,60	2 112,00
16		Clema p/u conectarea cablului	buc	320,000	2,30	736,00
		Total Panouri de distributie, echipamente Inklusiv salariu				4 333,25 2 946,90
		2.3. Tevi si manusi				
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,150	11 380,53	1 707,08
18		Teava PVH d=20mm	m	150,000	5,75	862,50
19	08-02-172-1	Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice)	buc	80,000	171,78	13 742,00
20		Manusa 1F	buc	80,000	35,00	2 800,00
		Total Tevi si manusi Inklusiv salariu				19 111,58 9 499,88
		<i>Total</i>	lei			55 368,33
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			4 161,37
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 426,36
		<i>Cheltuieli de aprovizionare depozitare</i>	2,00 %			685,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			8 669,51
		<i>Total</i>	100,00 +			72 310,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 338,65
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				76 649,49 17 339,03
		3. Valoarea utilajului				
21		Panou Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm	buc	1,000	450,00	450,00
22		Automat 1P BA47-29 10A C	buc	4,000	35,00	140,00
23		Taimer	buc	1,000	525,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli	buc	30,000	2 860,00	85 800,00
		<i>Total</i>	lei			86 915,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,60 %			521,49
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				87 436,49

		Total	lei		196 915,30
		TVA	20,00 %		39 383,06
		Total deviz: Inclusiv salariu	236 298,36		

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
iluminatului pe teritoriul
adiacent Centrului Cultural s.
Gura Galbena**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 236 298,36 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	298,570	82,50	24 632,025
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,380	82,50	113,850
3.	7137010011500	Electrician	h-om	8,400	82,50	693,000
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	25,600	82,50	2 112,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,574	82,50	9 287,355
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	82,50	13,200
Total manopera						36 851,44

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	22 000,00	0,000
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,012	30 000,00	360,000
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,001	12 000,00	12,000
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	35 000,00	0,000
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,600	45,00	27,000
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
7.	1010013	Azbotextolit, marca "Г"	t	0,008	10 000,00	80,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,005	13 000,00	65,000
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	35 000,00	0,000
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	12 000,00	12,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,430	55,00	23,650
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	45,00	0,180
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,366	35,00	12,810
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880	5,00	24,400
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	100,00	5,600
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	5,00	24,400
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024	125,00	3,000
19.	1019852	Vopsea	kg	0,174	58,00	10,092
20.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	25,00	1,050

21.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,012	5 100,00	61,200
22.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	220,00	0,000
23.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	1,20	0,000
24.	110-9126	Placi metalice	buc	3,000	40,00	120,000
25.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,003	12 000,00	36,000
26.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	20,00	0,000
27.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	25,00	0,000
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,019	20 000,00	380,000
29.	25465784414	Taimer	buc	1,000	525,00	525,000
30.	25465878544	Clema p/u conectarea cablului	buc	320,000	2,30	736,000
31.	2548284551	Automat 1P BA47-29 10A C	buc	4,000	35,00	140,000
32.	25484578442	Manusa 1F	buc	80,000	35,00	2 800,000
33.	2548745467	Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP552700K 220-400V 2.7m Fumagalli	buc	30,000	2 860,00	85 800,000
34.	25487747854	Cablu VVGng 3x6mm2	m	350,000	52,00	18 200,000
35.	25487854445	Teava PVH d=20mm	m	150,000	5,75	862,500
36.	254878787811	Рапоу Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm	buc	1,000	450,00	450,000
37.	254887858712	Cablu VVGng 2x1.5mm2	m	130,000	11,50	1 495,000
38.	25489788457	Cablu VVGng 3x4mm2	m	150,000	35,00	5 250,000
39.	2663102100000	Beton	m3	0,416	2 200,00	915,200
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041	15,53	0,637
41.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	2 900,00	0,000
42.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	20,00	0,000
43.	5009031	Scoabe	10 buc	2,340	25,00	58,500
44.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400	1,20	29,280
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	8,00	32,000
46.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,068	1 000,00	68,000
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,356	120,00	42,720
48.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	40,00	0,160
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,382	200,00	76,400
50.	5079100	Sirma din cupru pentru legare la pamint	kg	190,400	20,00	3 808,000
51.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,838	35,00	99,330
52.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	150,000	0,00	0,000
53.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	3,000	40,00	120,000
54.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024	25,00	0,600
55.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048	35,00	1,680
Total materiale de constructii						122 769,39

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,331	200,00	1 266,200
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	14,060	20,00	281,200
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	14,060	20,00	281,200
4.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,290	25,00	32,250
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	23,400	0,00	0,000
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240	50,00	12,000
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,273	60,00	436,380
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160	35,00	5,600
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100	200,00	20,000
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,700	300,00	1 710,000

11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,331	300,00	1 899,300
		Total utilaje de construcții				5 944,13

Total		lei				196 915,30
TVA		20,00 %				39 383,06

Total deviz: **236 298,36**

Intocmit SRL "Capital"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a iluminatului pe teritoriul adiacent Centrului Cultural s. Gura Galbena

Investitor Primaria com. Gura Galbenei r-nul Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			109,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	82,50	99,825
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	82,50	9,900
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	82,50	25,575
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 351,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,50	727,650
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	60,00	623,400
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj)	buc			393,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	82,50	313,500
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	35 000,00	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	18 000,00	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	220,00	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	20,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	40,00	4,000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	45,00	0,900
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	12 000,00	0,400
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	30 000,00	12,000
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	40,00	4,000
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	12 000,00	1,200
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,20	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	20,00	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	25,00	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	2 900,00	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	0,00	0,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	300,00	57,000
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 687,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	82,50	284,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	82,50	33,000
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 200,00	2 288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,53	1,592
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabluri				
6	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			928,23
	1	Muncitor	h-om	7,3200	82,50	603,900
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	13 000,00	11,143
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	12 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,286
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	120,00	4,800
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	200,00	19,200
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	20,00	34,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	20,00	34,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,000
7		Cablu VVGng 3x6mm2	m			52,00
	25487747854	Cablu VVGng 3x6mm2	m	1,0000	52,00	52,000
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 374,51
	1	Muncitor	h-om	12,4000	82,50	1 023,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	13 000,00	8,667
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	12 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,480
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,867
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,000
9		Cablu VVGng 3x4mm2	m			35,00
	25489788457	Cablu VVGng 3x4mm2	m	1,0000	35,00	35,000
10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 283,02
	1	Muncitor	h-om	11,6000	82,50	957,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	20 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	13 000,00	10,000
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00011	35 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	12 000,00	9,231
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	25,00	45,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,769
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	200,00	4,923
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600	35,00	9,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	20,00	55,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	20,00	55,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	300,00	63,000
11		Cablu VVGng 2x1.5mm2	m			11,50
	254887858712	Cablu VVGng 2x1.5mm2	m	1,0000	11,50	11,500
		2.2. Panouri de distributie, echipamente				
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc			576,59

1	2	3	4	5	6	7
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	82,50	191,400
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	55,00	8,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,950
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	58,00	1,740
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			194,73
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,50	128,700
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,850
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	125,00	0,750
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	58,00	2,088
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,320
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	8,00	8,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	40,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
14	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc			129,75
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,50	128,700
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,050
15	RpEQ06A k=0,4	Montarea clemelor CDD-45	buc			6,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	82,50	6,600
16		Clema p/u conectarea cablului	buc			2,30
	25465878544	Clema p/u conectarea cablului	buc	1,0000	2,30	2,300
		2.3. Tevi si manusi				
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			11 380,53
	1	Muncitor	h-om	133,0000	82,50	10 972,500
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	22 000,00	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	5 100,00	408,000
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	0,00	0,000
18		Teava PVH d=20mm	m			5,75
	25487854445	Teava PVH d=20mm	m	1,0000	5,75	5,750
19	08-02-172-1	Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice)	buc			171,78
	1	Muncitor	h-om	1,1900	82,50	98,175
	5079100	Sirma din cupru pentru legare la pamint	kg	2,3800	20,00	47,600
	1010013	Azbotextolit, marca "Г"	t	0,0001	10 000,00	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0500	200,00	10,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	300,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
20		Manusa 1F	buc			35,00
	25484578442	Manusa 1F	buc	1,0000	35,00	35,000
		3. Valoarea utilajului				
21		Ранов Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm	buc			450,00
	254878787811	Ранов Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm	buc	1,0000	450,00	450,000
22		Automat 1P BA47-29 10A C	buc			35,00
	2548284551	Automat 1P BA47-29 10A C	buc	1,0000	35,00	35,000
23		Taimer	buc			525,00
	25465784414	Taimer	buc	1,0000	525,00	525,000
24		Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli	buc			2 860,00
	2548745467	Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP552700K 220-400V 2.7m Fumagalli	buc	1,0000	2 860,00	2 860,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.