

**Reparatii curente a cabinetelor
sin incinta I.P. Liceul Teoretic
Ion Creanga Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 03
Lucrari de reparatie a cabinetului N209**

Valoarea de deviz 15 231,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cab 209 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Cabinetul 209 1.1.1.1. Demontari				
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var (Tavan)	m2	36,0000	13,72 8,02	493,88 288,68
		<i>Total</i>	lei			493,88
		Total Demontari Inclusiv salariu				493,88 288,68
		1.1.1.2. Tavan				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betongrund	m2	36,0000	5,02 1,09	180,67 39,37
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,0000	72,71 55,77	2 617,60 2 007,67
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,0000	16,68 7,29	600,66 262,44
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,0000	24,09 20,05	867,10 721,71
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari	m	24,0000	40,86 16,40	980,70 393,66

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, tavane				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,0000	4,79 1,09	172,57 39,37
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000	33,17 20,05	1 194,03 721,71
		<i>Total</i>	lei			6 613,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 613,33 4 185,93
		<i>Total</i>	lei			7 107,21
		Total Cabinetul 209 Inclusiv salariu				7 107,21 4 474,61
		<i>Total</i>	lei			7 107,21
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			1 006,79
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			23,29
		<i>Total</i>				8 137,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			81,37
		<i>Total</i>				8 218,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			82,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 300,84 4 474,61
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Sistemul electric cabinetul 209				
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	8,02 8,02	64,15 64,15
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800	4 840,25 4 228,25	387,22 338,26
11		Corp de iluminat LED LPO 2*36	buc	8,0000	320,00 0,00	2 560,00 0,00
12		Lampa LED 36	buc	16,0000	75,30 0,00	1 204,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 216,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul electric cabinetul 209 Inclusiv salariu				4 216,17 402,41
		<i>Total</i>	lei			4 216,17
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			90,54
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			38,14
		<i>Total</i>				4 344,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			4,02
		<i>Total</i>				4 348,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			43,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 392,36 402,41
		<i>Total</i>	lei			12 693,20
		Total Cab 209 Inclusiv salariu				12 693,20 4 877,02

		Total	lei			12 693,20
		TVA	20 %			2 538,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				15 231,84
						4 877,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii curente a cabinetelor
sin incinta I.P. Liceul Teoretic
Ion Creanga Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 03
Lucrari de reparatie a cabinetului N209**

Valoarea de deviz 15 231,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,2800	36,45	338,26
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,2000	36,45	262,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,2000	36,45	590,49
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,0800	36,45	2 007,67
5.	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,6000	36,45	349,92
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	36,45	64,15
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,9600	36,45	800,45
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000	36,45	174,96
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9200	36,45	288,68
Total manopera						4 877,02

Materiale:

1.	14-1	Corp de iluminat LED LPO 2*36	buc	8,0000	320,00	2 560,00
2.	15-1	Lampa LED 36	buc	16,0000	75,30	1 204,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8000	1,00	1,80
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4000	23,50	126,90
5.	24165861053031	betongrund	kg	5,4000	25,00	135,00
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,4000	28,00	403,20
7.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4000	11,30	61,02
8.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	39,6000	7,00	277,20
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,1600	2,00	76,32
10.	2653102100831	Amestec uscat	kg	257,0400	2,00	514,08
11.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,9764	3,80	144,31
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,0000	3,50	63,00
13.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	25,6800	20,00	513,60
14.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1632	300,00	48,96
15.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6000	3,50	12,60
Total materiale de constructii						6 142,79

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9280	30,00	87,84
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7020	15,00	10,53
3.	3410520005701	Autoturn	h-ut	6,8400	30,00	205,20
Total utilaje de constructii						303,57

Total	lei	12 693,20
TVA	20 %	2 538,64

Total deviz:

15 231,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Obiect Reparatii curente a cabinetelor sin
incinta I.P. Liceul Teoretic Ion Creanga Soroca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cab 209				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Cabinetul 209				
		1.1.1.1. Demontari				
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var (Tavan)	m2			13,72
						8,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	30,00	5,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,88
		1.1.1.2. Tavan				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betongrund	m2			5,02
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	24165861053031	betongrund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,67
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,71
						55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 617,60
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,68
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,30	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,66
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,09
						20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			867,10
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			40,86
						16,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,00	3,00
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	20,00	21,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			980,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,79 ----- 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,57
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,17 ----- 20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 194,03
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Sistemul electric cabinetul 209				
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,02 ----- 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,15
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 840,25 ----- 4 228,25
	1	Muncitor	h-om	116,0000	36,45	4 228,25
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,00	612,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,22
11		Corp de iluminat LED LPO 2*36	buc			320,00 ----- 0,00
	14-1	Corp de iluminat LED LPO 2*36	buc	1,0000	320,00	320,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 560,00
12		Lampa LED 36	buc			75,30 ----- 0,00
	15-1	Lampa LED 36	buc	1,0000	75,30	75,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 204,80

APROBAT:
Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.