

CAIET DE SARCINI
Lucrări

Obiectul **Lucrări de reparație str.Păcii (prelungire) com.Iabloana, r.Gloden**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria com.Iabloana, r.Gloden**

(denumirea, adresa)

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. 1. Strada Pacii				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,62
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	180,00
4	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00
5	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,82
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00
7	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00
8	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,82
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00
10	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	308,00