

**Lucrări de reparație curentă a
unor porțiuni de drum L210 R20
Cinișeuți –Echimăuți**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 777 895,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L210 R20 - Cinișeuți - Echimăuți (asfalt, 0,52 km) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 1.1. Sistemul rutier.				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 200,00	4,21 3,46	13 464,82 11 070,72
2	DA12C	Amenajarea stratului din piatra sparta calcaroasa h=12 cm	m3	384,00	397,27 20,76	152 549,82 7 970,92
3	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,6 l/mp	t	1,92	8 226,48 0,00	15 794,85 0,00
4	DB12B	Strat de legatura de piatra anrobata M600, h=7 cm, executat la cald, cu asternere mecanica	t	224,00	1 056,47 28,37	236 648,96 6 354,71
5	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,3 l/mp	t	0,96	8 228,39 0,00	7 899,25 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,00	132,52 3,46	424 069,47 11 070,72
		<i>Total</i>	Ler			850 427,17
		Total Sistemul rutier.				850 427,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				36 467,07
		1.2. L210 R20 - Ciniseuti - Echimausti (pietris, 1,0 km)				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,00	140,99 0,00	8 459,45 0,00
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H 12 cm	m3	720,00	514,33 55,35	370 318,99 39 854,59
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,00	100,94 0,00	6 056,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			384 834,89
		Total L210 R20 - Ciniseuti - Echimausti (pietris, 1,0 km) Inclusiv salariu				384 834,89 39 854,59
		<i>Total</i>	Lei			1 235 262,06
		Total L210 R20 - Ciniseuti - Echimausti (asfalt, 0,52 km) Inclusiv salariu				1 235 262,06 76 321,66

		Total	Lei	1 235 262,06
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	17 172,37
		Total		1 252 434,43
		Cheltuieli de regie	11,6 %	145 282,39
		Total		1 397 716,82
		Beneficiu de deviz	6 %	83 863,01
		Total		1 481 579,83
		TVA	20 %	296 315,97
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 777 895,80 76 321,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de reparație curentă a
unor porțiuni de drum L210 R20
Cinișeuți –Echimăuți**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 777 895,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	829,44	57,66	47 825,51
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	302,21	57,66	17 425,43
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	192,00	57,66	11 070,72
		Total manopera				76 321,66

Materiale:

1.	111100010001	Piatra anrobata M600	t	224,67	950,00	213 436,50
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	307,20	1 250,00	384 000,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	73,44	235,00	17 258,40
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 402,08	210,00	294 436,80
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	185,04	130,00	24 055,20
6.	23203226000401	Emulsie de bitum	t	2,97	7 850,00	23 314,50
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	199,20	18,00	3 585,60
		Total materiale de construcții				960 087,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,04	365,00	379,60
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	93,64	445,00	41 669,80
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,18	355,00	11 423,90
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	355,54	325,00	115 550,50
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,18	745,00	23 974,10
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,90	245,00	5 855,50
		Total utilaje de construcții				198 853,40



Total	Lei	1 235 262,06
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	17 172,37
Total		1 252 434,43
Cheltuieli de regie	11,6 %	145 282,39
Total		1 397 716,82
Beneficiu de deviz	6 %	83 863,01
Total		1 481 579,83
TVA	20 %	296 315,97

Total deviz:


1 777 895,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrări de reparație curentă a unor porți Investiții
iuni de drum L210 R20 Cinișeuți –Echimăuți**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L210 R20 - Cinișeuți - Echimăuți (asfalt, 0,52 km) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
		1.1. Sistemul rutier.				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	445,00	0,75
2	DA12C	Amenajarea stratului din piatra sparta calcaroasa h=12 cm	m3			397,27
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	210,00	266,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	445,00	22,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	325,00	85,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	245,00	1,47
3	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,6 l/mp	t			8 226,48
	23203226000401	Emulsie de bitum	t	1,0300	7 850,00	8 095,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	365,00	131,17
4	DB12B	Strat de legatura de piatra anrobata M600, h=7 cm, executat la cald, cu asternere mecanica	t			1 056,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	28,37
	111100010001	Piatra anrobata M600	t	1,0030	950,00	952,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	325,00	17,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	355,00	18,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	745,00	39,35
5	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,3 l/mp	t			8 228,39
	23203226000401	Emulsie de bitum	t	1,0300	7 850,00	8 095,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	365,00	133,07
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0960	1 250,00	120,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	2,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,00	4,74
		1.2. L210 R20 - Cinișeuți - Echimăuți (pietris, 1,0 km)				



1	2	3	4	5	6	7
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			140,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	445,00	140,99
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H 12 cm	m3			514,33 55,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	55,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	130,00	33,41
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	235,00	23,97
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	210,00	266,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	18,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	445,00	22,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	245,00	7,35
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			100,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	445,00	100,94

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

