

**Lucrari de amenajarea a  
terenului de langa Monumentul  
Eroilor cazuti in al 2-lea Razboi  
Mondial din s. Larga Noua,  
r.Cahul**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 270 119,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de amenajare</b>						
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	58,00	19,20 19,20	1 113,60 1 113,60
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или бульжника, уложенных на песок)	m2	98,00	7,80 7,80	764,40 764,40
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,39	2 370,59 0,00	924,53 0,00
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	2,64	502,80 502,80	1 327,39 1 327,39
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 м3	0,069	2 575,51	177,71

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoiului cu excavatorul 0,25m3) (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)			0,00	0,00
6	TrB22F1A D	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется более 1,5 т)	t	7,00	13,20 4,20	92,40 29,40
7	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, легкий грунт)	m3	1,40	90,60 90,60	126,84 126,84
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=8mm (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg	30,00	21,38 2,58	641,40 77,40
9	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=12mm (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg	18,60	21,62 2,10	402,19 39,06
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele	m2	6,50	271,90 102,00	1 767,34 663,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)				
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Fundatia pentru 2 monumente proiectate) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	2,68	1 888,02 342,00	5 059,89 916,56
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 H=10cm (Слой основания из бута)	m3	26,44	677,35 59,40	17 909,14 1 570,54
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	83,00	216,14 40,20	17 939,29 3 336,60
14	DE11A	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50mm (Канализационный сток, установленный на бетоне 1000x100x50 мм)	m	9,00	348,61 18,00	3 137,45 162,00
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (H=10cm Nisip 26,44m3) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	26,44	563,74 22,20	14 905,25 586,97
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	264,40	232,10 35,76	61 366,16 9 454,94

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (H=4,0cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
17	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	4,00	3 007,00 432,00	12 028,00 1 728,00
18	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	4,00	1 725,00 354,00	6 900,00 1 416,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3	0,13	362,00 264,00	47,06 34,32
20	RpCR29A	Curatarea cu spraciu a vopselei vechi, inclusiv spalarea suprafetelor la memoriajul existent (Удаление старой краски, включая мытье поверхностей существующего мемориала.)	m2	14,00	35,20 13,80	492,80 193,20
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	14,00	8,35 1,80	116,90 25,20
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	14,00	188,43 73,20	2 638,02 1 024,80
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска	m2	14,00	45,98 19,80	643,79 277,20

1	2	3	4	5	6	7
		вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)				
24	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (Облицовка порцеланатной плиткой частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности наружных стен, колонн и балок, на склеивающую пасту, включая заделку швов фугой, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре)	m2	20,55	701,83 390,00	14 422,64 8 014,50
		<i>Total</i>	Lei			164 944,19
		<b>Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>164 944,19 32 881,92</b>

		Total	Lei	164 944,19
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 891,66
		Cheltuieli de transport	10 %	12 629,40
		Cheltuieli directe		185 465,25
		Cheltuieli de regie	14,5 %	26 892,46
		Total		212 357,71
		Beneficiu de deviz	6 %	12 741,46
		Total		225 099,17
		TVA	20 %	45 019,83
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>270 119,00 32 881,92</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajarea a  
terenului de langa Monumentul  
Eroilor cazuti in al 2-lea Razboi  
Mondial din s. Larga Noua,  
r.Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 270 119,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente 07.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,0800	60,00	1 024,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	14,2040	60,00	852,24
3.	7123011000200	Betonist	h-om	38,8000	60,00	2 328,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9410	60,00	116,46
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,4250	60,00	565,50
6.	7129020012800	Pavator	h-om	207,9677	60,00	12 478,06
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	113,0250	60,00	6 781,50
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,2600	60,00	495,60
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,3048	60,00	6 378,29
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,2470	60,00	1 394,82
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7775	60,00	466,65
<b>Total manopera</b>						<b>32 881,92</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	1,2000	20,00	24,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	30,4060	500,00	15 203,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8361	500,00	918,05
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7740	350,00	270,90
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,6349	350,00	12 822,22
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3220	350,00	462,70
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,3163	350,00	3 960,70
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,3000	1,00	6,30
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0130	6 400,00	83,20
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300	6 400,00	832,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0130	6 400,00	83,20
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	427,4400	0,05	21,37
13.	2030112931102	Urne	buc	4,0000	1 200,00	4 800,00
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7800	40,00	31,20
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1000	42,00	88,20
16.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	5,6000	65,00	364,00
17.	24302261000001	Fuga	kg	7,0528	38,00	268,01
18.	2430226109307	Diluant decapant	kg	7,0000	42,00	294,00
19.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	94,0368	4,00	376,15

20.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,0000	2 500,00	10 000,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	272,2900	2,30	626,26
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	423,0400	2,30	972,99
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
24.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	922,1478	2,30	2 120,94
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 080,8280	2,30	4 785,90
26.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,2348	5,00	96,17
27.	26531021008311	Tink	kg	32,2000	50,00	1 610,00
28.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare H=4,0cm	m2	268,3660	155,00	41 596,73
29.	2663102100000	Beton	m3	0,4800	2 000,00	960,00
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,1670	2 000,00	8 334,00
31.	2666122800286-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200	m	83,4150	75,00	6 256,13
32.	2666122800325-pl	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50mm	m	9,0450	230,00	2 080,35
33.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	23,0818	200,00	4 616,36
34.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,1860	35,00	6,51
35.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	30,7500	18,00	553,50
36.	2710602000081-12	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D =12mm	kg	19,0650	18,00	343,17
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9750	35,00	34,12
38.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,3000	35,00	10,50
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6250	25,00	40,62
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,2880	25,00	132,20
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,1341	20,00	122,68
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3279	20,00	26,56
43.	4100126202818	Apa	m3	2,7000	20,00	54,00
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7000	5,00	3,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>126 294,00</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,1048	65,00	721,81
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,5524	65,00	360,91
3.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0651	50,00	3,26
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6165	50,00	30,83
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2691	550,00	698,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,0453	300,00	1 213,59
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0412	540,00	1 102,24
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6080	25,00	40,20
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,2475	35,00	323,66
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8710	65,00	56,62
11.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,3083	25,00	7,71
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,6370	20,00	12,74

13.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0521	35,00	1,82
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0840	25,00	2,10
15.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	10,2750	25,00	256,88
16.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	8,2200	50,00	411,00
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1586	450,00	71,37
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6700	450,00	301,50
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6081	250,00	152,03
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 768,27</b>

Total	Lei	164 944,19
Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 891,66
Cheltuieli de transport	10 %	12 629,40
Cheltuieli directe		185 465,25
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 892,46
Total		212 357,71
Beneficiu de deviz	6 %	12 741,46
Total		225 099,17
TVA	20 %	45 019,83

**Total deviz: 270 119,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajarea a terenului de  
langa Monumentul Eroilor cazuti in al 2-lea  
Razboi Mondial din s. Larga Noua, r.Cahul**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			19,20 19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2			7,80 7,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	60,00	7,80
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 370,59 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	540,00	2 370,59
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			502,80 502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoiului cu excavatorul 0,25m3) (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 575,51 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 575,51
6	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется более 1,5 т)	t			13,20 4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	60,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
7	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, легкий грунт)	m3			90,60 90,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	60,00	90,60
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=8mm (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg			21,38 2,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,00	2,58
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
9	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=12mm (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg			21,62 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	60,00	2,10
	2710602000081-12	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D =12mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	50,00	0,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,00	0,45
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			271,90 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 400,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 400,00	12,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 400,00	128,00
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Fundatia pentru 2 monumente proiectate) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3			1 888,02 342,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	60,00	318,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,30	791,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,55
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	500,00	342,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 H=10cm (Слой основания из бута)	m3			677,35 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30

1	2	3	4	5	6	7
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			216,14 40,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200	m	1,0050	75,00	75,38
14	DE11A	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50mm (Канализационный сток, установленный на бетоне 1000x100x50 мм)	m			348,61 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-pl	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50mm	m	1,0050	230,00	231,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (H=10cm Nisip 26,44m3) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			563,74 22,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (H=4,0cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			232,10 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare H=4,0cm	m2	1,0150	155,00	157,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
17	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			3 007,00 432,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
18	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			1 725,00 354,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	2 000,00	168,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3			362,00 264,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	60,00	264,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	20,00	98,00
20	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi, inclusiv spalarea suprafetelor la memorialul existent (Удаление старой краски, включая мытье поверхностей существующего мемориала.)	m2			35,20 13,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			8,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			188,43 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	50,00	115,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)	m2			45,98 19,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	60,00	19,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
24	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (Облицовка порцеланатной плиткой частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности наружных стен, колонн и балок, на склеивающую пасту, включая заделку швов фугой, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре)	m2			701,83 390,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5000	60,00	330,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	200,00	224,64

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,68
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	4,00	18,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	13,04
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	25,00	12,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	35,00	15,75
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	50,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.