

## Deviz local

Reparatia strazii Bisericii, s. Rosu, r.  
Cahul - varianta alba

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 1 024 684 lei

Întocmit in prețuri curente 26.08.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Constructia sistemului rutier L=1000m, B=5,5m</b>						
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (largire partii carosabile)	100 m3	0,50	1 438,50 0,00	719,25 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	82,50	10,00 0,00	825,00 0,00
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	20,00	255,16 72,08	5 103,30 1 441,50
4	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon PC 0+00 -10+00	100 m3	2,75	1 268,00 0,00	3 487,00 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II PC 0+00 -10+00	100m2	55,00	75,60 0,00	4 158,00 0,00
6	TsA01G1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare	m3	82,50	105,52 105,52	8 705,22 8 705,22
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 instalarea bordurilor	m3	27,50	343,38 57,08	9 443,04 1 569,79
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Бр 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 375,00	171,55 38,63	235 881,52 53 119,28
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (7 cm) PC 5+00 -10+00 L=500m	m3	192,50	346,42 21,33	66 685,89 4 106,83
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm PC 0+00 -5+00; L=500m	100m2	27,50	3 866,16 189,89	106 319,43 5 222,08



*Handwritten signature*