

Directia regională căutare-salvare nr.1 a IGSU al MAI	
(denumirea obiectivului)	

Calet de sarcini

**pentru efectuarea lucrărilor de reparație a obiectului “Depozit”
din str. Alba Iulia 75/3, mun. Chișinău, a Direcției regionale căutare-salvare nr.1 a IGSU al MAI**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	volum
1	2	3	4
	1.Reparație depozit		
	1.1 Pereti		
1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,000
2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,000
3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,500
4	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,300
5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,300
	1.2 Tavan		
6	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,000
7	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,600
8	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,600

	1.3 Pardoseli		
9	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	150,000
10	Pardoseli din beton gata preparat clasa B20 in grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	75,000
11	Pardoseli din beton simplu clasa B20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Se adauga 2 cm)	m2	75,000
12	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 TOPING	m2	75,000

Întocmit:

Şef adjunct DRCS nr.1
locotenent-colonel al serviciului intern

Serghei MIHAILOV

Şef al Direcţiei logistică a IGSU
colonel al serviciului intern

Vlad GOLBAN