

Reparatie capitala si/sau reconstructie
Cladirea nr. 01 UM (I.d.p. Floresti).
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №1
Sistema de PAZA

Valoarea de deviz: 54 221,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ARC9016C-V3 Controller	buc	1,00	4 546,77 4 540,77	4 546,77 4 540,77
2	08-03-575-1	Montarea in panou / DHI-ARK50C-R Keyboard	buc	1,00	131,50 130,40	131,50 130,40
3	08-01-121-6	Acumulator acid stationar, tip: UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,00	599,61 599,61	599,61 599,61
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie / AUSL-100 Сирена со стробоскопом	buc	1,00	116,43 116,43	116,43 116,43
5	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / AUIMS-12S (WH/BR) Магнито-контактный	buc	14,00	121,93 116,43	1 707,02 1 630,02
6	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла	buc	9,00	121,93 116,43	1 097,37 1 047,87
7	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: din panouri de tip Sandwich	100 m	3,50	1 956,02 1 956,02	6 846,08 6 846,08
8	pret de piata	Cablu UTP cat. 5e	m	350,00	8,67 0,00	3 034,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 079,28

		CASM	24 %			3 578,68
		Cheltuieli de transport	10 %			316,81
		Total				21 974,77
		Cheltuieli de regie	76 %			11 332,50
		Total				33 307,27
		Beneficiu de de viz	6 %			1 998,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				35 305,71 14 911,18
		2. Utilaj				
9	pret furnizor	DHI-ARC9016C-V3 Controller	buc	1,00	3 296,67 0,00	3 296,67 0,00
10	pret furnizor	DHI-ARK50C-R Keyboard	buc	1,00	1 075,00 0,00	1 075,00 0,00
11	pret furnizor	UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,00	258,00 0,00	258,00 0,00
12	pret furnizor	AUSL-100 Сирена со стробоскопом	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
13	pret furnizor	AUMS-12S (WH/BR) Магнито- контактный	buc	14,00	35,83 0,00	501,62 0,00
14	pret furnizor	LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла	buc	9,00	501,67 0,00	4 515,03 0,00
		Total	lei			9 761,32
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			117,14
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 878,46

Total	lei	45 184,17
TVA	20 %	9 036,83
Total de viz:		54 221,00
Inclusiv salariu		14 911,18

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1

Sistema de PAZA

Valoarea de deviz: 54 221,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	128,07	116,43	14 911,19
		Total manopera				14 911,18

Materiale:

1.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	55 000,00	126,50
2.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,02	55,00	1,10
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	15,00	6,00
4.	161	DHI-ARC9016C-V3 Controller	buc	1,00	3 296,67	3 296,67
5.	171	DHI-ARK50C-R Keyboard	buc	1,00	1 075,00	1 075,00
6.	181	UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,00	258,00	258,00
7.	1811	AUSL-100 Сирена со стробоскопом	buc	1,00	115,00	115,00
8.	191	AUMS-12S (WH/BR) Магнито-контактный	buc	14,00	35,83	501,62
9.	211	LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла	buc	9,00	501,67	4 515,03
10.	8933943345084 cablu	Cablu UTP cat. 5e	m	350,00	8,67	3 034,50
		Total materiale de construcții				12 929,42
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	45 184,17
TVA	20 %	9 036,83

Total deviz:

54 221,00

Intocmit:

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: **Reparatie capitala si/sau reconstructie**
Cladirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti).

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

Sistema de PAZA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ARC9016C-V3 Controller	buc			4 546,77
						4 540,77
	1	Muncitor	h-om	39,0000	116,43	4 540,77
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
2	08-03-575-1	Montarea in panou / DHI-ARK50C-R Keyboard	buc			131,50
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
3	08-01-121-6	Acumulator acid stationar, tip: UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			599,61
						599,61
	1	Muncitor	h-om	5,1500	116,43	599,61
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie / AUSL-100 Сирена со стробоскопом	buc			116,43
						116,43
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
5	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / AUMS-12S (WH/BR) Магнито-контактный	buc			121,93
						116,43
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	55 000,00	5,50
6	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла	buc			121,93
						116,43
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	55 000,00	5,50
7	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: din panouri de tip Sandwich	100 m			1 956,02
						1 956,02
	1	Muncitor	h-om	16,8000	116,43	1 956,02
8	pret de piata	Cablu UTP cat. 5e	m			8,67

						0,00
	8933943345084ca blu	Cablu UTP cat. 5e	m	1,0000	8,67	8,67
		2. Utilaj				
9	pret furnizor	DHI-ARC9016C-V3 Controller	buc			3 296,67
						0,00
	161	DHI-ARC9016C-V3 Controller	buc	1,0000	3 296,67	3 296,67
10	pret furnizor	DHI-ARK50C-R Keyboard	buc			1 075,00
						0,00
	171	DHI-ARK50C-R Keyboard	buc	1,0000	1 075,00	1 075,00
11	pret furnizor	UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			258,00
						0,00
	181	UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,0000	258,00	258,00
12	pret furnizor	AUSL-100 Сирена со стробоскопом	buc			115,00
						0,00
	1811	AUSL-100 Сирена со стробоскопом	buc	1,0000	115,00	115,00
13	pret furnizor	AUMS-12S (WH/BR) Магнито- контактный	buc			35,83
						0,00
	191	AUMS-12S (WH/BR) Магнито- контактный	buc	1,0000	35,83	35,83
14	pret furnizor	LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла	buc			501,67
						0,00
	211	LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла	buc	1,0000	501,67	501,67

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)