


DEVIZ LOCAL Капитальный ремонт Т.Л. им. Ф. Яниогло (кап.ремонт пищеблока) с. Чок-майдан АТО Гагаузия

Valoarea de deviz 205 775,33 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы №2-1 Раздел : 1 Демонтажные работы				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Разборка метлаской плитки с полов.	m2	61,8600	34,641	2 142,892
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,5580	57,66	1 070,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5580	57,66	1 070,054
	4100126202818	Apa	m3	0,1856	15,00	2,784
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	21,2700	12,108	257,544
	7422010060100	Timplar	h-om	2,2333	57,66	128,772
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2333	57,66	128,772
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (дерев. оконные блоки.)	m2	0,9000	12,109	10,898
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0945	57,66	5,449
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0945	57,66	5,449
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) .	m2	62,6800	34,641	2 171,298
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,8040	57,66	1 084,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,8040	57,66	1 084,239
	4100126202818	Apa	m3	0,1880	15,00	2,820
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2	150,0600	8,159	1 224,355

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на внутренних стенах .)				
	7122050013400	Zidar	h-om	9,0036	57,66	519,148
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2545	57,66	648,934
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7515	15,00	56,273
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5006	0,00	0,000
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	20,0000	11,855	237,108
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000	57,66	219,108
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,0000	18,00	18,000
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	3,0000	6,919	20,758
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,758
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	3,5000	45,551	159,430
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7650	57,66	159,430
1	CK23A	Общестроительные работы №2-2 Раздел 1. Общестроительные работы Раздел 1.1 Оконные и дверные блоки Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocuiului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,82* 1,1м	m2	0,9000	1 257,454	1 131,709



1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7650	57,66	44,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0810	57,66	4,670
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,9000	1 150,00	1 035,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,6000	0,80	2,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	0,6345	71,00	45,049
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)Осткление дверей согласовать с заказчиком.	m2	17,5000	1 333,850	23 342,380
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,7750	57,66	736,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,724
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,5000	1 250,00	21 875,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,0000	0,80	28,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	8,7500	71,00	621,250
3	CN53A	Раздел 1.2 Стены и откосы Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)- Бетоноконттакт .	m2	158,7900	5,342	848,224
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7637	57,66	274,675
	2416586105303	Бетоноконттакт	kg	23,8185	24,08	573,549
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	158,7900	145,747	23 143,206

1	2	3	4	5	6	7
		impletuturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)- штукатурка по маячкам				
	7122050013400	Zidar	h-om	117,1050	57,66	6 752,274
	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,5765	57,66	3 204,541
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,6370	57,66	2 746,749
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,7637	26,00	123,856
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 587,9000	1,76	2 794,704
	2652102100737	Var hidratat	kg	142,9110	4,50	643,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8752	250,00	1 468,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5879	15,00	23,819
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	60,3402	11,00	663,742
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	373,1565	12,10	4 515,194
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,9395	26,00	206,427
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен .)- Бетоноконттакт .	m2	158,7900	5,342	848,224
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7637	57,66	274,675
	2416586105303	Бетоноконттакт	kg	23,8185	24,08	573,549
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)(Облицовка стен и откосов , керамической плиткой на клею дизаин плитки согласовать с заказчиком. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	158,7900	215,559	34 228,587
	9310060019930	Muncitor	h-om	192,7700	57,66	11 115,118



1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	163,5855	121,00	19 793,845
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	593,3982	2,65	1 572,505
	2430226100000 1	Fuga	kg	75,3776	22,00	1 658,307
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7,0000	12,00	84,000
	4100126202818	Apa	m3	0,3208	15,00	4,812
7	CK28B	Раздел 1.3 Потолки Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки , с сборкой каркаса из металлических профилей .) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	61,8600	199,589	12 346,592
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,0930	57,66	178,342
	7422010060100	Timplar	h-om	93,1800	57,66	5 372,759
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2700	57,66	130,888
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	66,7067	72,30	4 822,894
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	162,0021	4,50	729,009
	231231654564	Саморезы	buc	320,0000	0,50	160,000
	5115365465465 4	Профеля металлические СД	m	125,0000	4,90	612,500
	231321564564	Профеля металлические УД	m	42,0000	8,10	340,200
8	CG01A	Раздел 1.4 Полы Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) добрать толщину до 5 см.	m2	61,8600	73,892	4 570,955
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,1160	57,66	2 140,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1860	57,66	356,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	804,1800	1,76	1 415,357
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5981	250,00	649,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6186	15,00	9,279
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3	m2	61,6800	49,933	3 079,845



1	2	3	4	5	6	7
		см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)к=4				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,6720	57,66	1 422,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9344	57,66	284,518
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	530,4480	1,76	933,588
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7270	250,00	431,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4934	15,00	7,401
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)Дизаин согласовать с заказчиком	m2	61,8600	264,271	16 347,825
	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,7200	57,66	5 749,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,9394	57,66	1 034,386
	5645642313213 21	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,7158	128,00	8 155,622
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	250,5330	2,65	663,912
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,5580	22,00	408,276
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000	12,00	24,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	55,6740	5,60	311,774
1	SB08C	Внутренне инженерные сети №2-3. Раздел 1 Внутренняя канализация . Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,0000	32,881	131,524
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,1200	17,80	73,336
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160	33,00	0,528
2	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75	buc	2,0000	143,121	286,243

1	2	3	4	5	6	7
		MM) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	57,66	33,443
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200	125,00	252,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091	33,00	0,300
3	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50*100 " бутылка"	buc	1,0000	25,915	25,915
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2523156721037	Переход ПЕ50*100	buc	1,0000	12,90	12,900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	33,00	0,330
4	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90град.	buc	1,0000	29,800	29,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	5652231231321	Переход ПЕ 100,90 град.	buc	1,0000	12,50	12,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	33,00	1,155
5	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Отвод дм. 50мм 90град.	buc	4,0000	23,615	94,461
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	57,66	50,741
	2132121231231	Отвод дм . 50, 90град.	buc	4,0000	10,60	42,400
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400	33,00	1,320

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCU05G	Раздел 2 Внутренний водопровод и отопление (холодная и горячая вода) Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в фундаменте толщ. 50см дм. 40мм	buc	2,0000	33,154	66,309
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,426
7	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба дм. 25мм, для горячей и холодной воды .	m	30,0000	70,976	2 129,274
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,9000	57,66	1 089,774
	2521216717050	Teava din material plastic ППР25мм	m	30,6000	26,00	795,600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,0000	3,80	79,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	13,5000	4,20	56,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,0000	3,80	11,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,0000	3,20	96,000
8	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный дм. 25мм. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	3,0000	62,973	188,919
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450	45,00	137,025
9	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (	buc	1,0000	307,691	307,691

1	2	3	4	5	6	7
		Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж болера на 110л ранее демонтированного				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	57,66	128,005
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	57,66	60,543
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	25,60	51,200
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,10	10,860
10	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) * ранее демонтированные	m2	3,0000	24,536	73,608
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,192
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1380	32,00	4,416
11	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) 1шт	m2	1,0000	1 344,536	1 344,536
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	6532132132132 1321	Радиатор чугунный	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	32,00	1,472
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) муфты нир, дм .25мм	buc	20,0000	26,789	535,776
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000	57,66	207,576
	2875274110102	Муфты нир. дм . 25мм	buc	20,0000	15,40	308,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000	28,00	11,200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3600	25,00	9,000
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2	buc	12,0000	29,389	352,666

1	2	3	4	5	6	7
		стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) отвод нир, дм .25мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600	57,66	124,546
	5432132132123 1	Отвод нир. дм . 25мм	buc	12,0000	18,00	216,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400	28,00	6,720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2160	25,00	5,400
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник ППР 25*25*15мм	buc	10,0000	22,389	223,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	57,66	103,788
	545323265654	Тройник ппр 25*25*15мм	buc	10,0000	11,00	110,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000	28,00	5,600
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1800	25,00	4,500
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1") кран обратки	buc	4,0000	58,542	234,167
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000	44,00	176,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600	32,00	5,120
16	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1") кран подачи	buc	4,0000	58,542	234,167
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000	44,00	176,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600	32,00	5,120
		<i>Total</i>	Lei			132 370,774
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 073,733
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 640,893
		<i>Total</i>				146 085,400
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			2 921,708
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			2 980,142
		<i>TVA</i>	20 %			30 397,451
		Total Inclusiv salariu				182 384,701 50 307,220
		2. Электрика №2-4 Раздел 1 Электрика				
1	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Демонтаж вводно-распределительного шкафа)	buc	1,0000	461,280	461,280
	7137010011510	Electromontor	h-om	8,0000	57,66	461,280
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	1,0000	117,626	117,626
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0400	57,66	117,626
3	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare (Демонтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу)	buc	1,0000	23,064	23,064
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	57,66	23,064
4	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (Демонтаж трехполюрных: выключателей рычажных на 25-100-200 А или лестничных автоматических выключателей, защитных автоматов на 25-350 А, воздушных или масляных контактов на 25-63-100-200А)	buc	7,0000	16,721	117,050



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0300	57,66	117,050
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	10,0000	12,685	126,852
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000	57,66	126,852
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	56,0000	2,306	129,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2400	57,66	129,158
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	56,0000	7,811	437,409
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,8080	57,66	219,569
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	95,2000	2,20	209,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5600	15,00	8,400
8	08-02-403-3	Прокладка провод а ВВГ нг. 3*6 в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку в штрабе в гофре с дозкоробкой бшт	100 m	0,3600	1 910,278	687,700
	1	Затраты труда	h-om	6,6600	57,66	384,016
	321321654564	Гофра	m	36,0000	5,50	198,000
	53131654654	Дозкоробки	buc	6,0000	10,00	60,000
	1019105	Дюбели	kg	0,6480	65,00	42,120
	1019852	Краска	kg	0,1080	33,00	3,564
9	цена рыночная	Провод электрический ВВГ нг. сечением 3*6мм2	m	36,0000	31,000	1 116,000
	21321321231	Пповод эл. ВВГ сеч. 3*6мм2	m	36,0000	31,00	1 116,000
10	08-02-403-3	Прокладка провода ПВС 3*2,5 в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку в штрабе в гофре с дозкоробкой бшт	100 m	0,7300	1 825,801	1 332,835
	1	Затраты труда	h-om	13,5050	57,66	778,698
	321321654564	Гофра	m	73,0000	5,50	401,500
	53131654654	Дозкоробки	buc	6,0000	10,00	60,000
	1019105	Дюбели	kg	1,3140	65,00	85,410
	1019852	Краска	kg	0,2190	33,00	7,227
11	цена рыночная	Провод электрический ПВС . сечением 3*2,5мм2	m	73,0000	15,300	1 116,900
	564231231231	Пповод эл. ПВС сеч. 3*2,5мм2	m	73,0000	15,30	1 116,900
12	08-02-403-3	Прокладка провода ПВС 3*1,5 в защитной оболочке или	100 m	0,5700	1 848,874	1 053,858

1	2	3	4	5	6	7
		кабель двух-трехжильные: под штукатурку в штрабе в гофре с дозкоробкой бшт				
	1	Затраты труда	h-om	10,5450	57,66	608,025
	321321654564	Гофра	m	57,0000	5,50	313,500
	53131654654	Дозкоробки	buc	6,0000	10,00	60,000
	1019105	Дюбели	kg	1,0260	65,00	66,690
	1019852	Краска	kg	0,1710	33,00	5,643
13	цена рыночная	Провод электрический ПВС . сечением 3*1,5мм2	m	57,0000	6,800	387,600
	54546231231654	Пповод эл. ПВС сеч. 3*1,5мм2	m	57,0000	6,80	387,600
14	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	buc	1,0000	140,161	140,161
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,771
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	36,00	5,400
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,990
15	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита на 24 групп.	buc	1,0000	145,561	145,561
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,771
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	36,00	10,800
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,990
16	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата однополюсный 1, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16 А, 25А ВА47-29/ IP.	buc	7,0000	44,975	314,824
	1	Затраты труда	h-om	5,4600	57,66	314,824
17	08-03-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на 63А	buc	1,0000	133,771	133,771
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,771
18	08-03-526-1	Монтаж УЗО ВД -1-63	buc	2,0000	44,975	89,950
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	89,950
19	08-03-591-3	Установка выключателя 2-х клавишный	100 buc	0,0200	4 382,150	87,643
	1	Затраты труда	h-om	1,5200	57,66	87,643
20	Цена рыночная	Выключатель двух клавишный	buc	0,0200	3 400,000	68,000
	564564532	Выключатель одноклавишный	buc	2,0000	34,00	68,000

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-591-2	Установка выключателя одноклавишный	100 buc	0,0300	1 856,667	55,700
	1	Затраты труда	h-om	0,9660	57,66	55,700
22	Цена рыночная	Выключатель одноклавишный	buc	3,0000	34,000	102,000
	2231321321	Выключатель одноклавишный	buc	3,0000	34,00	102,000
23	08-03-591-8	Установка розетки спаренной	100 buc	0,1600	2 990,912	478,546
	1	Затраты труда	h-om	6,9120	57,66	398,546
	5009126	Розетка спаренная	buc	16,0000	5,00	80,000
24	цена рыночная	Розетка спаренная	buc	16,0000	33,000	528,000
	5645642323	Розетка спаренная	buc	16,0000	33,00	528,000
25	08-03-593-6	Светильник потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый - плафон на 1 лампу	100 buc	0,0400	5 091,375	203,655
	1	Затраты труда	h-om	3,5320	57,66	203,655
26	Цена рыночная	Светильник потолочный на 1 лампу	buc	4,0000	238,000	952,000
	5642312313212311	Светильник потолочный	buc	4,0000	238,00	952,000
27	08-03-593-6	Светильник потолочный герметичный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (на кухне)	100 buc	0,0600	5 091,383	305,483
	1	Затраты труда	h-om	5,2980	57,66	305,483
28	Цена рыночная	Светильник потолочный на 1 лампу	buc	6,0000	169,000	1 014,000
	46552321321654	Светильник потолочный	buc	6,0000	169,00	1 014,000
		Total	Lei			11 726,626
		Asigurarea sociala	24 %			1 157,388
		Transportarea materialelor	2 %			138,083
		Total				13 022,097
		Cheltueli de regie	76 %			3 665,064
		Beneficiul de deviz	2 %			333,744
		TVA	20 %			3 404,182
		Total Электрика Раздел 1 Электрика				20 425,087 4 822,452



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Оборудование Раздел : Оборудование				
1	Цена рыночная	Вводный щит	buc	1,0000	823,000	823,000
	231231321	Вводный щит	buc	1,0000	823,00	823,000
2	08-03-572- 8	Щиток на 24 групп.	buc	1,0000	205,000	205,000
	546561321213	Щиток на 24 групп	buc	1,0000	205,00	205,000
3	цена рыночная	Автомат выключатель однотолусный ВА47-29/ IP 16А	buc	2,0000	78,000	156,000
	655321231231	Автомат выключатель однотолусный ВА47-29/ IP 25А	buc	2,0000	78,00	156,000
4	Цена рыночная	Автомат выключатель однотолусный ВА47-29/ IP 25А	buc	5,0000	88,000	440,000
	321231231231	Автомат выключатель однотолусный ВА47-29/ IP 25А	buc	5,0000	88,00	440,000
5	цена рыночная	Автомат выключатель трехполусный 63А	buc	1,0000	110,000	110,000
	321321321564	Автомат выключатель трехполусный 63А	buc	1,0000	110,00	110,000
6	цена рыночная	Устройство защитного отключения УЗО ВД -1-63	buc	2,0000	354,000	708,000
	231321321321	Устройство защитного отключения УЗО ВД 1-63	buc	2,0000	354,00	708,000
		<i>Total</i>	Lei			2 442,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,2 %			29,304
		<i>TVA</i>	20 %			494,261
		Total Оборудование Раздел : Оборудование Inclusiv salariu				2 965,565

	Total	Lei	205 775,33
	Total deviz: Inclusiv salariu		205 775,33

Intocmit

Беспридан Велар Аршин
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

