

**Alimentarea cu apa. evacuarea si
epurarea apelor uzate din s.
Corteni-Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-3
Площадка №1 Хлордозаторная Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 336 187,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Установка для хлорирования ; - дозировочный (мембранный насос с комплектующими,инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня)	buc	1,000	172,540 148,200	172,540 148,200
2	SE54A	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100)	buc	1,000	287,800 114,400	287,800 114,400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,340
		<i>Asigurare Sociala</i>	24,00 %			63,024
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			3,815
		<i>Total</i>	100,00 +			527,179
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			52,520
		<i>Total</i>	100,00 +			579,699
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			11,594

		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				591,293 262,600
		2. Valoarea utilajului				
3		Установка для хлорирования ; - дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 - 1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25- 1шт:- кабина 1200x850x2150- 1шт	set	1,000	276 250,000 0,000	276 250,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276 250,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 315,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				279 565,000

		Cheltuieli directe	lei	280 156,28
		TVA	20,00 %	56 031,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		336 187,54 262,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa. evacuarea si
epurarea apelor uzate din s.
Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-3

Площадка №1 Хлордозаторная Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 336 187,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-3:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	52,00	114,400
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,850	52,00	148,200
		Total manopera				262,60

Materiale:

1.	060703	Установка для хлорирования ; - дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200x850x2150-1шт	set	1,000	276 250,00	276 250,000
2.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,204	85,00	17,340
3.	2875274121723	Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"	buc	2,040	85,00	173,400
		Total materiale de construcții				276 440,74

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,200	35,00	7,000
		Total utilaje de construcții				7,00

Cheltuieli directe	lei	280 156,28
TVA	20,00 %	56 031,26

Total deviz:

336 187,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Alimentarea cu apa. evacuarea si
epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul
Taracia

Investitor

Obiect №209-2017/24

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Установка для хлорирования ; - дозировочный (мембранный насос с комплектующими,инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня)	buc			172,540 148,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8500	52,00	148,200
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,2000	85,00	17,340
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	35,00	7,000
2	SE54A	Rezervor tampon din material plastic avind caracitatea de 250 l (Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100)	buc			287,800 114,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	52,00	114,400
	2875274121723	Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"	buc	2,0000	85,00	173,400
		2. Valoarea utilajului				
3		Установка для хлорирования ; - дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603- 1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200x850x2150-1шт	set			276 250,000 0,000
	060703	Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200x850x2150-1шт	set	1,0000	276 250,00	276 250,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.