

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП - 2 strat Material marunt=1,0550	m2	491,5000	69,543 23,760	34 180,144 11 678,040
82	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500	m	88,5000	73,957 27,540	6 545,238 2 437,290
83	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m	26,5000	90,198 30,780	2 390,248 815,670
84	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	115,0000	13,437 11,340	1 545,204 1 304,100
85	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	9,0000	36,720 36,720	330,480 330,480
86	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t	9,0000	78,138 0,000	703,242 0,000
		Total	Lei			117 438,560
		Total Capitolul 6. Acoperis IET nr.180 Inclusiv salariu				117 438,560 48 064,081
		7. Capitolul 7. Acoperis IET nr.181				
87	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	115,0000	3,800 3,780	437,000 434,700
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	32,2000	10,989	353,852