

Consolidarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Taraclia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7 Sectorul Nr7Lucrari hidrotehnice

Valoarea de deviz 1 980 614,71 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate din beton armat	m3	194,00	698,43 520,30	135 496,39 100 938,20
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3	1,16	16 937,36 1 186,28	19 647,34 1 376,09
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300 pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3	0,39	93 265,80 11 162,80	36 373,66 4 353,49
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BDT 300 Mpz 150,W6	100 m3	1,36	234 285,09 18 863,24	318 627,72 25 654,01
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t	0,0449	2 188 857,50 184 470,00	98 279,70 8 282,70
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BDT 300 Mpz 150,W6	100 m3	1,94	234 285,09 18 863,24	454 513,07 36 594,69
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	47,25	312,00 189,20	14 742,00 8 939,70
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	155,40	23,03 4,07	3 578,91 632,14
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu	100 m3	0,0168	223 417,59	3 753,42

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6			18 863,24	316,90
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,206	5 760,36	1 186,63
					5 401,66	1 112,74
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,206	25 235,91	5 198,60
					6 654,16	1 370,76
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	0,824	13 605,24	11 210,72
					1 398,19	1 152,11
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2	168,75	312,00	52 650,00
					189,20	31 927,50
14	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	555,00	23,03	12 781,82
					4,07	2 257,63
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3	0,06	223 417,59	13 405,06
					18 863,24	1 131,79
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,375	5 760,36	2 160,14
					5 401,66	2 025,62
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,375	25 235,91	9 463,47
					6 654,16	2 495,31
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	1,50	13 605,24	20 407,87
					1 398,19	2 097,28
		<i>Total</i>	lei			1 213 476,50
		Total Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice Inklusiv salariu				1 213 476,50 232 658,66

	Total	lei	1 213 476,50
	CASM	24 %	55 838,08
	Total		1 269 314,58
	Transportarea materialelor	10 %	90 586,76
	Total		1 359 901,34
	Cheltuieli de regie	14,5 %	197 185,69
	Total		1 557 087,03
	Beneficiu	6 %	93 425,22

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				1 650 512,26	
		TVA	20 %				330 102,45
		Total deviz:				1 980 614,71	
		Inclusiv salariu				232 658,66	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Consolidarea taluzului amonte a
barajului lacului de acumulare
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7
Sectorul Nr7Lucrari hidrotehnice**

Valoarea de deviz 1 980 614,71 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-7:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	929,8467	94,60	87 963,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	776,00	94,60	73 409,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,5472	94,60	2 889,77
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,505	94,60	804,57
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	307,125	94,60	29 054,03
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	407,37	94,60	38 537,20
Total manopera						232 658,66

Materiale:

1.	101-15131	Electrozii E42, diametru 4 mm	t	0,0383	56 250,00	2 156,88
2.	101-1757	Cirpe	kg	0,3486	25,00	8,71
3.	101-1805	Cuie de constructii	kg	8,1043	30,00	243,13
4.	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	2,3937	5 670,00	13 572,39
5.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	1,7222	5 670,00	9 764,69
6.	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,1462	5 670,00	828,73
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,648	5 670,00	3 674,16
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,456	5 670,00	19 595,52
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,216	5 670,00	1 224,72
10.	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	4,49	18 500,00	83 065,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	25,92	15,00	388,80
12.	26631021000001	Beton M200, Mpz150,W6	m3	7,9488	1 895,00	15 062,98
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	728,16	18,50	13 470,96
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,60	27,50	594,00
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,92	30,00	777,60
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,80	25,00	270,00
17.	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	341,55	2 000,00	683 100,00
18.	407-90851	Nisip	m3	119,48	125,00	14 935,00
19.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)M1400 ,Mpz300	m3	40,17	770,00	30 930,90
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,70	10,20	98,94
21.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0465	17 000,00	790,16

22.	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0465	17 000,00	790,16
23.	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,3254	18 550,00	6 035,43
24.	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	0,703	6 385,00	4 488,72
Total materiale de construcții						905 867,58

Utilaje de construcții:

1.	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	2,3452	420,00	984,98
2.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	28,8686	475,00	13 712,59
3.	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	43,1799	265,63	11 469,88
4.	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	26,2665	150,00	3 939,97
5.	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	5,4404	455,63	2 478,81
6.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	119,5387	36,00	4 303,39
7.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,7437	70,00	52,06
8.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	1,2085	227,50	274,93
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	67,90	452,50	30 724,75
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	38,80	35,00	1 358,00
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	67,90	35,00	2 376,50
12.	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,6149	495,00	3 274,39
Total utilaje de construcții						74 950,26

Total	lei	1 213 476,50
CASM	24 %	55 838,08
Total		1 269 314,58
Transportarea materialelor	10 %	90 586,76
Total		1 359 901,34
Cheltuieli de regie	14,5 %	197 185,69
Total		1 557 087,03
Beneficiu	6 %	93 425,22
Total		1 650 512,26
TVA	20 %	330 102,45

Total deviz:

1 980 614,71

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Consolidarea taluzului amonte a
barajului lacului de acumulare Taraclia****Investitor IPAN "Apele Moldovei"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate dim bweton armat	m3			698,43 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	452,50	158,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3			16 937,36 1 186,28
	1	Muncitor	h-om	12,5400	94,60	1 186,28
	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,1260	5 670,00	714,42
	407-90851	Nisip	m3	103,0000	125,00	12 875,00
	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	4,6900	455,63	2 136,90
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	495,00	24,75
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300 pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3			93 265,80 11 162,80
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,80
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)M1400 ,Mpz300	m3	103,0000	770,00	79 310,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	475,00	2 793,00
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BDT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t			2 188 857,50 184 470,00
	1	Muncitor	h-om	1 950,0000	94,60	184 470,00
	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,8540	56 250,00	48 037,50
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	100,0000	18 500,00	1 850 000,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	16,0000	420,00	6 720,00
	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	585,0000	150,00	87 750,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	24,0000	495,00	11 880,00
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BDT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24

1	2	3	4	5	6	7
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			312,00 189,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	26631021000001	Beton M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2			312,00 189,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
14	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	2663102100000 1	Beton M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.