

**Constructia stadionului de fotbal
din orasul Soldanesti (la cerintele
Federatiei Moldovneasca de
Fotbal dupa vizita in teren)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2*

**Amenajarea fundatiei terenului de fotbal la cerintele Federatiei Moldovneasca de
Fotbal**

Valoarea de deviz 1 482 830,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire teren de fotbal				
1	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica strat din piatra 40-20 mm gr. 100 mm K comp=1,24	m3	756,00	636,19 18,00	480 956,96 13 608,00
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica strat din piatra 5-20 mm gr. 50 mm K comp=1,24	m3	378,00	636,18 18,00	240 477,02 6 804,00
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1-5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm Kcomp=1.24	m3	226,80	1 442,25 84,00	327 103,18 19 051,20
		<i>Total</i>	lei			1 048 537,16
		Total Acoperire teren de fotbal Inclusiv salariu				1 048 537,16 39 463,20

	Total	lei	1 048 537,16
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	9 471,17
	Cheltuieli de transport	5 %	52 426,86
	Total		1 110 435,19

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7 %			77 730,46
		Total				1 188 165,65
		Beneficiu de deviz	4 %			47 526,63
		Total				1 235 692,28
		TVA	20 %			247 138,46
		Total deviz:				1 482 830,74
		Inclusiv salariu				41 436,36

Intocmit Administrator Vasile Cojocaru
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția stadionului de fotbal
 din orasul Soldanesti (la cerintele
 Federatiei Moldovneasca de
 Fotbal dupa vizita in teren)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2 suplimentar
 Amenajarea fundatiei terenului de fotbal la cerintele Federatiei Moldovneasca de
 Fotbal**

Valoarea de deviz 1 482 830,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2 suplimentar:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	657,72	60,00	39 463,20
		Total manopera				41 436,36

Materiale:

1.	1411122201642	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20mm	m3	595,27	300,00	178 581,00
----	---------------	--	----	--------	--------	------------

2.	1411122201665	Savura de granit fr. 1.5 mm	m3	357,16	800,00	285 728,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-20mm	m3	1 190,55	300,00	357 165,00
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	84,37	8,00	674,96
Total materiale de construcții						863 256,41

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	47,63	550,00	26 196,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	286,67	550,00	157 668,50
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,80	450,00	3 060,00
Total utilaje de construcții						196 271,25

Total	lei	1 048 537,16
Asigurarea socială și medicală	24 %	9 471,17
Cheltuieli de transport	5 %	52 426,86
Total		1 110 435,19
Cheltuieli de regie	7 %	77 730,46
Total		1 188 165,65
Beneficiu de deviz	4 %	47 526,63
Total		1 235 692,28
TVA	20 %	247 138,46

Total deviz:

1 482 830,74

Intocmit

Administrator

Vasile

Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția stadionului de fotbal din orasul Soldanesti (la cerințele Federației Moldovneasca de Fotbal după vizita în teren)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire teren de fotbal				
1	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica strat din piatra 40-20 mm gr. 100 mm K comp=1,24	m3			636,19 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	60,00	18,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-20mm	m3	1,27	300,00	472,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	8,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	550,00	119,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			480 956,96
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica strat din piatra 5-20 mm gr. 50 mm K comp=1,24	m3			636,18 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	60,00	18,00
	1411122201642	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20mm	m3	1,27	300,00	472,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	8,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	550,00	119,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			240 477,02
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1-5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm Kcomp=1.24	m3			1 442,25 84,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	60,00	84,00
	1411122201665	Savura de granit fr. 1.5 mm	m3	1,27	800,00	1 259,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	8,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	550,00	95,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,24
		<i>Total</i>	lei			327 103,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Administrator

Vasile Cojocar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.