

IMSP AMT Centru Lucrari de
reparatie a laboratorului et.4

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 515 864,54 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1 Cabinet 417				
		1.1. Capitolul 1. 1. 1. Pereti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,79	80,03 80,00	1 663,82 1 663,20
2	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	5,52 5,50	5,52 5,50
3	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	19,96	28,20 11,50	562,97 229,54
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,23	13,52 13,50	165,35 165,10
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	40,75	17,30 7,00	704,83 285,25
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	12,23	118,49 85,00	1 449,17 1 039,55
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se coordonaza cu beneficiarul)	m2	40,75	221,17 82,50	9 012,85 3 361,88

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	85,92 11,00	85,92 11,00
		Total Capitolul 1. 1. 1. Pereti Inklusiv salariu				13 650,44 6 761,02
		1.2. Capitolul 1.1.2. Glafuri b=170mm				
9	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,44	28,20 11,50	40,62 16,56
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,44	17,30 7,00	24,91 10,08
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude : Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78.}	m	8,48	53,54 25,00	454,01 212,00
12	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,48	58,39 18,00	495,18 152,64
		Total Capitolul 1.1.2. Glafuri b=170mm Inklusiv salariu				1 014,71 391,28
		1.3. Capitolul 1.1.3. Tavan				
13	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	6,02	28,20 11,50	169,79 69,23
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	2,58	13,52 13,50	34,88 34,83
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,60	17,30 7,00	148,75 60,20
16	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	2,58	133,50 100,00	344,43 258,00
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	8,60	94,24 76,50	810,48 657,90
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	8,60	22,67 10,00	194,99 86,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
19	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	8,60	95,21 77,50	818,80 666,50
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	8,60	69,31 55,00	596,02 473,00
21	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	8,60	49,45 32,50	425,23 279,50
		Total Capitolul 1.1.3. Tavan Inclusiv salariu				3 543,37 2 585,16
		1.4. Capitolul 1.1.4. Usi				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	2,10	1 807,37 40,50	3 795,47 85,05
		Total Capitolul 1.1.4. Usi Inclusiv salariu				3 839,57 129,15
		1.5. Capitolul 1.1.5. Pardoseli				
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	8,60	23,06 23,00	198,32 197,80

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,58	15,08 15,00	38,91 38,70
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,60	17,30 7,00	148,75 60,20
27	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	2,58	77,73 30,00	200,53 77,40
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,60	311,40 145,00	2 678,04 1 247,00
		Total Capitolul 1.1.5. Pardoseli Inklusiv salariu				3 264,55 1 621,10
		1.6. Capitolul 1.1.6 Incalzirea				
29	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	6,00 6,00	6,00 6,00
30	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	5,00 5,00	10,00 10,00
31	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(se exclude ; Cinepa fuior}	m	2,30	22,80 15,00	52,43 34,50
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	20,44 10,00	40,88 20,00
33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiatoe otel 22 PKKP 500x1000mm	buc	1,00	1 277,40 25,00	1 277,40 25,00
34	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	2,00	29,37 15,00	58,74 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR d-16mm				
35	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Fitinghi PPR d-16mm (40% din volumul tevilor)	m	0,80	29,37 15,00	23,49 12,00
		Total Capitolul 1.1.6 Incalzirea Inklusiv salariu				1 468,95 137,50
		<i>Total</i>	lei			26 781,57
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 790,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			605,79
		<i>Total</i>	100,00 +			30 177,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 207,10
		<i>Total</i>	100,00 +			31 384,51
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			313,85
		<i>Total</i>	100,00 +			31 698,35
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1 Cabinet 417 Inklusiv salariu				31 698,35 11 625,21
		2. Capitolul 1.2. Cabinet 417a				
		2.1. Capitolul 1. 2. 1. Pereti				
36	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	5,00	32,28 32,00	161,40 160,00
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,18	80,03 80,00	974,77 974,40
38	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	12,54	28,20 11,50	353,69 144,21
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,42	13,52 13,50	100,32 100,17
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,72	17,30 7,00	427,57 173,04

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	7,42	<u>118,49</u> 85,00	<u>879,21</u> 630,70
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,72	<u>221,17</u> 82,50	<u>5 467,42</u> 2 039,40
		Total Capitolul 1. 2. 1. Pereti Inklusiv salariu				8 364,37 4 221,92
		2.2. Capitolul 1.2.2. Tavan				
43	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	3,90	<u>28,20</u> 11,50	<u>110,00</u> 44,85
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	1,17	<u>13,52</u> 13,50	<u>15,82</u> 15,79
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	3,90	<u>17,30</u> 7,00	<u>67,46</u> 27,30
46	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	1,17	<u>133,50</u> 100,00	<u>156,19</u> 117,00
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	3,90	<u>94,24</u> 76,50	<u>367,54</u> 298,35
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,90	<u>22,67</u> 10,00	<u>88,42</u> 39,00
49	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	3,90	<u>95,21</u> 77,50	<u>371,32</u> 302,25

1	2	3	4	5	6	7
50	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	3,90	69,31 55,00	270,29 214,50
51	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	3,90	49,45 32,50	192,84 126,75
		Total Capitolul 1.2.2. Tavan Inklusiv salariu				1 639,87 1 185,80
		2.3. Capitolul 1.2.3. Usi				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	2,10	1 807,37 40,50	3 795,47 85,05
		Total Capitolul 1.2.3. Usi Inklusiv salariu				3 839,57 129,15
		2.4. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	3,90	23,06 23,00	89,93 89,70
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,17	15,08 15,00	17,64 17,55
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	3,90	17,30 7,00	67,46 27,30
57	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	1,17	77,71 30,00	90,92 35,10

1	2	3	4	5	6	7
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,90	311,40 145,00	1 214,46 565,50
		Total Capitolul 1.2.4. Pardoseli Inklusiv salariu				1 480,42 735,15
		2.5. Capitolul 1.2.5. Santehnica				
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,50 47,50	47,50 47,50
60	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	50,00 50,00	50,00 50,00
61	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	15,00 15,00	45,00 45,00
62	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,50	32,00 32,00	48,00 48,00
63	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	988,04 115,00	988,04 115,00
64	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Tip Delimano	buc	1,00	597,83 100,00	597,83 100,00
65	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	186,63 60,00	186,63 60,00
66	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in	m	3,00	97,46 80,00	292,38 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fitingur-0,4m/m				
67	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	18,74 14,00	112,43 84,00
68	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	41,82 15,00	62,73 22,50
69	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	1,00	19,24 13,00	19,24 13,00
		Total Capitolul 1.2.5. San tehnica Inclusiv salariu				2 449,78 825,00
		<i>Total</i>	lei			17 774,01
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 703,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			426,91
		<i>Total</i>	100,00 +			19 904,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			796,17
		<i>Total</i>	100,00 +			20 700,38
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			207,00
		<i>Total</i>	100,00 +			20 907,38
		Total Capitolul 1.2. Cabinet 417a Inclusiv salariu				20 907,38 7 097,02
		3. Capitolul 1.3 Cabinet 418				
		3.1. Capitolul 1.3.1. Pereti				
70	RpCR29Aa	Curatarea vopselei pe pereti	m2	19,86	28,20	560,15

1	2	3	4	5	6	7
	pl				11,50	228,39
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	19,86	17,30 7,00	343,51 139,02
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-gr.10mm.	m2	19,86	78,74 61,00	1 563,74 1 211,46
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	19,86	69,31 55,00	1 376,40 1 092,30
74	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	19,86	49,45 32,50	981,99 645,45
75	RpCG32A apl	Umplerea cu fuga a rosturilor (se exclude: Mortar ciment 100,-T{pt. informatie) , Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Nisip nespalat de riu 0.0-3.0mm; se include fuga-0.1kg.	m	114,08	8,79 7,20	1 002,76 821,38
		Total Capitolul 1. 3. 1. Pereti Inklusiv salariu				5 828,55 4 137,99
		3.2. Capitolul 1.3.2. Glafuri				
76	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,44	28,20 11,50	40,62 16,56
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,44	17,30 7,00	24,91 10,08
78	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,44	69,31 55,00	99,80 79,20
79	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1,	m2	1,44	49,45 32,50	71,20 46,80

1	2	3	4	5	6	7
		Ipsos pentru constructii tip A)				
		Total Capitolul 1.3.2. Glafuri Inclusiv salariu				236,52 152,64
		3.3. Capitolul 1.3.3. Usi				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	2,10	1 807,37 40,50	3 795,47 85,05
		Total Capitolul 1.3.3. Usi Inclusiv salariu				3 839,57 129,15
		3.4. Capitolul 1.3.4. Tavan				
82	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	11,80	28,20 11,50	332,82 135,70
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,80	17,30 7,00	204,10 82,60
84	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	11,80	69,31 55,00	817,80 649,00
85	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se excluce: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	11,80	49,45 32,50	583,46 383,50
		Total Capitolul 1.3.4. Tavan Inclusiv salariu				1 938,17 1 250,80
		3.5. Capitolul 1.3.5. Pardoseli				
86	RpIzC25C	Ecrane termoizolante, executat din folii de polietilena. (Folie polietilena tubulare -1,08 m2/m2	m2	11,80	109,40 13,00	1 290,92 153,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3.5. Pardoseli Inclusiv salariu				1 290,92 153,40
		3.6. Capitolul 1.3.6 Incalzirea				
87	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	6,00 6,00	6,00 6,00
88	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	5,00 5,00	10,00 10,00
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(se exclude ; Cinepa fuior}	m	3,10	22,80 15,00	70,66 46,50
90	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	20,44 10,00	40,88 20,00
91	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiatoe otel 22 PKKP 500x1000mm	buc	1,00	1 277,40 25,00	1 277,40 25,00
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR d-16mm	m	3,00	29,37 15,00	88,11 45,00
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Fitinghi PPR d-16mm (40% din volumul tevilor)	m	1,20	29,37 15,00	35,24 18,00
		Total Capitolul 1.3.6 Incalzirea Inclusiv salariu				1 528,30 170,50
		<i>Total</i>	lei			14 662,03
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 438,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			346,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			16 447,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			657,89
		<i>Total</i>	100,00 +			17 105,05
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			171,05
		<i>Total</i>	100,00 +			17 276,10
		Total Capitolul 1.3 Cabinet 418 Inclusiv salariu				17 276,10 5 994,48
		4. Capitolul 1.4 Cabinet 418a.				
		4.1. Capitolul 1.4.1. Pereti				
94	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama	buc	2,00	82,50 82,50	165,00 165,00
95	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	29,42	28,20 11,50	829,79 338,33
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	29,72	17,30 7,00	514,05 208,04
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-	m2	29,72	78,74 61,00	2 340,11 1 812,92
98	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	29,72	69,31 55,00	2 059,74 1 634,60
99	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A) Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	29,72	49,45 32,50	1 469,52 965,90
100	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei	m2	4,71	28,20 11,50	132,85 54,16
101	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin- vopsitul conductei	m2	4,71	51,32 40,50	241,73 190,75

1	2	3	4	5	6	7
		de gunoi (se exclude : Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2)				
102	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)- Dulap poj. metal SP-600x800 (se exclude: Geam tras mat pt. hidrant de incendiu; se include : stvol -1.0 buc/buc	buc	2,00	4 899,28 240,00	9 798,56 480,00
		Total Capitolul 1. 4. 1. Pereti Inklusiv salariu				17 551,34 5 849,71
		4.2. Capitolul 1.4.2. Glafuri				
103	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,44	28,20 11,50	40,62 16,56
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,44	17,30 7,00	24,91 10,08
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	1,44	78,74 61,00	113,38 87,84
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,44	22,67 10,00	32,65 14,40
107	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	1,44	77,76 60,00	111,97 86,40
108	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,44	69,31 55,00	99,80 79,20
109	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1,	m2	1,44	49,45 32,50	71,20 46,80

1	2	3	4	5	6	7
		Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se va coordona cu beneficiarul				
		Total Capitolul 1.4.2. Glafuri Inclusiv salariu				494,53 341,28
		4.3. Capitolul 1.4.3. Usi				
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
111	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	2,10	1 807,37 40,50	3 795,47 85,05
		Total Capitolul 1.4.3. Usi Inclusiv salariu				3 839,57 129,15
		4.4. Capitolul 1.4.4. Tavan				
112	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	5,40	28,20 11,50	152,31 62,10
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	1,62	13,52 13,50	21,90 21,87
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	5,40	17,30 7,00	93,40 37,80
115	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli scivisite la tavane	m2	1,62	133,49 100,00	216,25 162,00
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	5,40	94,24 76,50	508,91 413,10
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	5,40	22,67 10,00	122,43 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
118	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	5,40	95,21 77,50	514,13 418,50
119	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	5,40	69,31 55,00	374,25 297,00
120	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	5,40	49,45 32,50	267,01 175,50
		Total Capitolul 1.4.4. Tavan Inclusiv salariu				2 270,58 1 641,87
		4.5. Capitolul 1.4.5. Pardoseli				
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,40	39,10 39,00	211,14 210,60
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,62	15,08 15,00	24,43 24,30
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	5,40	17,30 7,00	93,40 37,80
124	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,62	89,71 42,00	145,34 68,04
125	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500x500 mm Marimeasi culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	5,40	201,71 55,00	1 089,25 297,00
		Total Capitolul 1.4.5. Pardoseli Inclusiv salariu				1 563,55 637,74

1	2	3	4	5	6	7
		4.6. Capitolul 1.4.6. Ventilarea				
126	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi. vopsitul canalelor de ventilare (se exclude :Chit de cutit C891-1)	m2	2,10	97,82 87,50	205,42 183,75
		Total Capitolul 1.4.6. Ventilarea Inklusiv salariu				205,42 183,75
		<i>Total</i>	lei			25 924,99
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 108,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			685,29
		<i>Total</i>	100,00 +			28 718,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 148,73
		<i>Total</i>	100,00 +			29 867,05
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			298,67
		<i>Total</i>	100,00 +			30 165,72
		Total Capitolul 1.4 Cabinet 418a. Inklusiv salariu				30 165,72 8 783,50
		5. Capitolul 1.5 Cabinet 419				
		5.1. Capitolul 1. 5. 1. Pereti				
127	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	2,00	5,52 5,50	11,04 11,00
128	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	18,36	28,20 11,50	517,84 211,14
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,39	17,30 7,00	318,08 128,73
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-gr.10mm.	m2	18,39	78,74 61,00	1 448,00 1 121,79
131	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	18,39	69,31 55,00	1 274,52 1 011,45
132	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2	18,39	49,45	909,30

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A) Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul			32,50	597,67
133	RpCG32A apl	Umplerea cu fuga a rosturilor (se exclude: Mortar ciment 100,-T{pt. informatie) , Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Nisip nespalat de riu 0.0-3.0mm; se include fuga-0.1kg.	m	120,00	8,79 7,20	1 054,80 864,00
134	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	2,00	85,58 11,00	171,16 22,00
		Total Capitolul 1. 5. 1. Pereti Inklusiv salariu				5 704,75 3 967,78
		5.2. Capitolul 1.5.2. Glafuri				
135	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,44	28,20 11,50	40,62 16,56
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,44	17,30 7,00	24,91 10,08
137	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,44	69,31 55,00	99,80 79,20
138	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	1,44	49,45 32,50	71,20 46,80
		Total Capitolul 1.5.2. Glafuri Inklusiv salariu				236,52 152,64
		5.3. Capitolul 1.5.3. Usi				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,10	1 807,37 40,50	3 795,47 85,05

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul				
		Total Capitolul 1.5.3. Usi Inclusiv salariu				3 839,57 129,15
		5.4. Capitolul 1.5.4. Tavan				
141	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,41	28,20 11,50	350,02 142,72
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,41	17,30 7,00	214,65 86,87
143	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,41	69,31 55,00	860,08 682,55
144	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	12,41	49,45 32,50	613,62 403,32
		Total Capitolul 1.5.4. Tavan Inclusiv salariu				2 038,36 1 315,46
		5.5. Capitolul 1.5.5. Pardoseli				
145	RpIzC25C	Ecrane termoizolante, executat din folii de polietilena. (Folie polietilena tubulare -1,08 m2/m2	m2	12,41	109,40 13,00	1 357,65 161,33
		Total Capitolul 1.5.5. Pardoseli Inclusiv salariu				1 357,65 161,33
		5.6. Capitolul 1.5.6 Incalzirea				
146	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	6,00 6,00	6,00 6,00
147	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	5,00 5,00	10,00 10,00
148	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru	m	6,78	22,80	154,55

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(se exclude ; Cinepa fuior}			15,00	101,70
149	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	20,44 10,00	40,88 20,00
150	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiatoe otel 22 PKKP 500x1000mm	buc	1,00	1 277,40 25,00	1 277,40 25,00
151	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR d-16mm	m	6,50	29,37 15,00	190,90 97,50
152	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Fitinghi PPR d-16mm (40% din volumul tevilor)	m	2,60	29,37 15,00	76,36 39,00
		Total Capitolul 1.5.6 Incalzirea Inklusiv salariu				1 756,09 299,20
		<i>Total</i>	lei			14 932,94
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 446,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			356,06
		<i>Total</i>	100,00 +			16 735,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			669,41
		<i>Total</i>	100,00 +			17 404,54
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			174,05
		<i>Total</i>	100,00 +			17 578,59
		Total Capitolul 1.5 Cabinet 419 Inklusiv salariu				17 578,59 6 025,56
		6. Capitolul 1.6 Cabinet 420				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Capitolul 1. 6. 1. Pereti				
153	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime , gol pentru usa	m2	2,10	$\frac{66,12}{66,00}$	$\frac{138,85}{138,60}$
154	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ,cutiilor de ventilare	m2	2,27	$\frac{32,28}{32,00}$	$\frac{73,28}{72,64}$
155	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm , tuburilor de ventilare	m2	2,01	$\frac{32,28}{32,00}$	$\frac{64,88}{64,32}$
156	RCsB29P K=2,8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm -forarea vgaurii pentru tubul de ventilare cu lungimea 300mm (K=1.0+0.9*2=2.8)	buc	1,00	$\frac{35,39}{34,00}$	$\frac{35,39}{34,00}$
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,30	$\frac{80,03}{80,00}$	$\frac{2\ 264,85}{2\ 264,00}$
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,30	$\frac{13,52}{13,50}$	$\frac{382,62}{382,05}$
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	28,30	$\frac{17,30}{7,00}$	$\frac{489,49}{198,10}$
160	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr3cm	m2	28,30	$\frac{118,49}{85,00}$	$\frac{3\ 353,37}{2\ 405,50}$
161	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2	28,30	$\frac{131,59}{115,00}$	$\frac{3\ 724,01}{3\ 254,50}$
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	28,30	$\frac{221,17}{82,50}$	$\frac{6\ 259,23}{2\ 334,75}$

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
163	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm	m	4,00	132,91 65,00	531,64 260,00
		Total Capitolul 1. 6. 1. Pereti Inklusiv salariu				17 317,61 11 408,46
		6.2. Capitolul 1.6.2. Glafuri b=170mm				
164	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,44	28,20 11,50	40,62 16,56
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,44	17,30 7,00	24,91 10,08
166	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude : Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78.)	m	8,48	53,54 25,00	454,01 212,00
167	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,48	58,39 18,00	495,18 152,64
		Total Capitolul 1.6.2. Glafuri b=170mm Inklusiv salariu				1 014,71 391,28
		6.3. Capitolul 1.6.3. Tavan				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	7,33	13,52 13,50	99,10 98,95
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	7,33	17,30 7,00	126,78 51,31
170	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	7,33	133,49 100,00	978,51 733,00
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	7,33	94,24 76,50	690,79 560,75

1	2	3	4	5	6	7
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,33	22,67 10,00	166,19 73,30
173	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	7,33	95,21 77,50	697,88 568,08
174	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	7,33	69,31 55,00	508,01 403,15
175	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	7,33	49,45 32,50	362,44 238,22
		Total Capitolul 1.6.3. Tavan Inclusiv salariu				3 629,70 2 726,76
		6.4. Capitolul 1.6.4. Usi				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
177	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	4,20	1 807,37 40,50	7 590,93 170,10
		Total Capitolul 1.6.4. Usi Inclusiv salariu				7 635,03 214,20
		6.5. Capitolul 1.6.5. Pardoseli				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	7,33	39,10	286,60

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			39,00	285,87
179	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,33	15,08 15,00	110,54 109,95
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	7,33	17,30 7,00	126,78 51,31
181	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	7,33	77,72 30,00	569,71 219,90
182	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude- Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)	m2	7,33	281,85 145,00	2 065,96 1 062,85
		Total Capitolul 1.6.5. Pardoseli Inklusiv salariu				3 159,59 1 729,88
		6.6. Capitolul 1.6.6. Santehnica				
183	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	15,00 15,00	45,00 45,00
184	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	32,00 32,00	96,00 96,00
185	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,50 47,50	47,50 47,50
186	RpSD35A K=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Se exclude toate materialele)	buc	1,00	50,00 50,00	50,00 50,00
187	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	988,04 115,00	988,04 115,00
188	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	1,00	597,83 100,00	597,83 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Tip Delimano				
189	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	$\frac{186,63}{60,00}$	$\frac{186,63}{60,00}$
190	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	3,00	$\frac{97,46}{80,00}$	$\frac{292,38}{240,00}$
191	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	$\frac{18,74}{14,00}$	$\frac{112,43}{84,00}$
192	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	$\frac{41,82}{15,00}$	$\frac{62,73}{22,50}$
193	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	1,00	$\frac{19,24}{13,00}$	$\frac{19,24}{13,00}$
		Total Capitolul 1.6.6. Santehnica Inklusiv salariu				2 497,78 873,00
		6.7. Capitolul 1.6.7. Incalzirea				
194	RpIB12B apl	Demontari radiatoare	buc	1,00	$\frac{6,00}{6,00}$	$\frac{6,00}{6,00}$
195	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	$\frac{5,00}{5,00}$	$\frac{10,00}{10,00}$
196	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru	m	2,27	$\frac{22,80}{51,74}$	$\frac{51,74}{51,74}$

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(se exclude ; Cinepa fuior}			15,00	34,05
197	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	31,20 25,00	31,20 25,00
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	20,44 10,00	40,88 20,00
199	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR d-16mm	m	2,27	29,37 15,00	66,67 34,05
200	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Fitinghi PPR d-16mm (40% din volumul tevilor)	m	0,91	29,37 15,00	26,73 13,65
		Total Capitolul 1.6.7. Incalzirea Inklusiv salariu				233,22 142,75
		<i>Total</i>	lei			35 487,64
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 196,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			719,44
		<i>Total</i>	100,00 +			40 403,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 616,15
		<i>Total</i>	100,00 +			42 019,95
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			420,20
		<i>Total</i>	100,00 +			42 440,15
		Total Capitolul 1.6 Cabinet 420 Inklusiv salariu				42 440,15 17 486,33
		7. Capitolul 1.7. Cabinet 420a				

1	2	3	4	5	6	7
		(WC-Laborator)				
		7.1. Capitolul 1. 7. 1. Pereti				
201	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ,cutiilor de ventilare	m2	2,80	32,28 32,00	90,38 89,60
202	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime , gol pentru usa	m2	11,10	66,12 66,00	733,93 732,60
203	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,60	80,03 80,00	1 248,47 1 248,00
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,13	13,52 13,50	461,44 460,75
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	34,13	17,30 7,00	590,32 238,91
206	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr3cm	m2	34,13	118,49 85,00	4 044,18 2 901,05
207	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2	34,13	131,59 115,00	4 491,18 3 924,95
208	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,40	366,96 127,50	1 981,60 688,50
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,13	221,17 82,50	7 548,67 2 815,72
		Total Capitolul 1. 7. 1. Pereti Inclusiv salariu				21 190,18 13 100,09

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Capitolul 1.7.2. Glafuri b=170mm				
210	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,44	28,20 11,50	40,62 16,56
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,44	17,30 7,00	24,91 10,08
212	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude : Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78.)	m	8,48	53,54 25,00	454,01 212,00
213	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,48	58,39 18,00	495,18 152,64
		Total Capitolul 1.7.2. Glafuri b=170mm Inclusiv salariu				1 014,71 391,28
		7.3. Capitolul 1.7.3. Tavan				
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	8,80	13,52 13,50	118,98 118,80
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,80	17,30 7,00	152,21 61,60
216	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	8,80	133,49 100,00	1 174,74 880,00
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	8,80	94,24 76,50	829,33 673,20
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,80	22,67 10,00	199,52 88,00
219	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	8,80	95,21 77,50	837,84 682,00

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga K=5)				
220	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	8,80	69,31 55,00	609,88 484,00
221	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A)	m2	8,80	49,45 32,50	435,12 286,00
		Total Capitolul 1.7.3. Tavan Inklusiv salariu				4 357,62 3 273,60
		7.4. Capitolul 1.7.4. Usi				
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,20	21,00 21,00	88,20 88,20
223	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	4,20	1 807,37 40,50	7 590,93 170,10
		Total Capitolul 1.7.4. Usi Inklusiv salariu				7 679,13 258,30
		7.5. Capitolul 1.7.5. Pardoseli				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,80	39,10 39,00	344,08 343,20
225	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,80	15,08 15,00	132,70 132,00
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,80	17,30 7,00	152,21 61,60
227	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari	m2	8,80	77,72 30,00	683,95 264,00

1	2	3	4	5	6	7
		noi				
228	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude- Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)	m2	8,80	281,85 145,00	2 480,28 1 276,00
		Total Capitolul 1.7.5. Pardoseli Inklusiv salariu				3 793,22 2 076,80
		7.6. Capitolul 1.7.6 Incalzirea				
229	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	20,44 10,00	40,88 20,00
230	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiatoe otel 22 PKKP 500x1000mm	buc	1,00	1 277,40 25,00	1 277,40 25,00
231	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR d-16mm	m	1,50	29,37 15,00	44,05 22,50
232	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Fitinghi PPR d-16mm (40% din volumul tevilor)	m	0,75	29,37 15,00	22,03 11,25
		Total Capitolul 1.7.6 Incalzirea Inklusiv salariu				1 384,36 78,75
		7.7. Capitolul 1.7.7. Santehnica				
233	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,00	3,00 3,00	36,00 36,00
234	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	6,00	32,00 32,00	192,00 192,00

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
235	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	55,00 55,00	110,00 110,00
236	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,50	39,50 39,50	138,25 138,25
237	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	988,04 115,00	988,04 115,00
238	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" -montarea bateriei medicinale cu cot	buc	1,00	597,83 100,00	597,83 100,00
239	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	186,63 60,00	186,63 60,00
240	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	8,00	97,46 80,00	779,68 640,00
241	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	41,82 15,00	334,54 120,00
242	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	3,00	19,24 13,00	57,72 39,00

1	2	3	4	5	6	7
243	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-teu 50*50*50	buc	3,00	19,24 13,00	57,72 39,00
244	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Revizia d-50	buc	1,00	19,24 13,00	19,24 13,00
		Total Capitolul 1.7.7. Santehnica Inklusiv salariu				3 497,65 1 602,25
		<i>Total</i>	lei			42 916,88
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 987,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			884,75
		<i>Total</i>	100,00 +			48 789,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 951,56
		<i>Total</i>	100,00 +			50 740,65
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			507,41
		<i>Total</i>	100,00 +			51 248,06
		Total Capitolul 1.7. Cabinet 420a (WC-Laborator) Inklusiv salariu				51 248,06 20 781,07
		8. Capitolul 1.8. WC				
		8.1. Capitolul 1.8. 1. Pereti				
245	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime , demontarea perete despartitor	m2	4,10	66,12 66,00	271,09 270,60
246	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ,cutiilor de ventilare	m2	1,20	32,28 32,00	38,74 38,40
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,60	80,03 80,00	1 248,47 1 248,00
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,13	13,52 13,50	461,44 460,75

1	2	3	4	5	6	7
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	34,13	17,30 7,00	590,32 238,91
250	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr3cm	m2	34,13	118,49 85,00	4 044,18 2 901,05
251	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2	34,13	131,59 115,00	4 491,18 3 924,95
252	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (marimea si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,13	221,17 82,50	7 548,67 2 815,72
		Total Capitolul 1. 8. 1. Pereti Inklusiv salariu				18 694,10 11 898,39
		8.2. Capitolul 1.8.2. Glafuri b=170mm				
253	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,44	28,20 11,50	40,62 16,56
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,44	17,30 7,00	24,91 10,08
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude : Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78.)	m	8,48	53,54 25,00	454,01 212,00
256	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,48	58,39 18,00	495,18 152,64
		Total Capitolul 1.8.2. Glafuri b=170mm Inklusiv salariu				1 014,71 391,28
		8.3. Capitolul 1.8.3. Tavan				
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	8,80	13,52 13,50	118,98 118,80
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,80	17,30 7,00	152,21 61,60

1	2	3	4	5	6	7
259	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	8,80	133,49 100,00	1 174,74 880,00
260	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	8,80	94,24 76,50	829,33 673,20
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,80	22,67 10,00	199,52 88,00
262	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	8,80	95,21 77,50	837,84 682,00
263	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	8,80	69,31 55,00	609,88 484,00
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	8,80	3,44 1,50	30,25 13,20
265	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,80	46,26 34,50	407,13 303,60
		Total Capitolul 1.8.3. Tavan Inclusiv salariu				4 359,88 3 304,40
		8.4. Capitolul 1.8.4. Usi				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	8,40	21,00 21,00	176,40 176,40
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,10	1 807,37 40,50	3 795,47 85,05

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul				
268	RpCQ01J	Inlocuirea geamurilor prelucrate, la ochiuri sub 0,50 mp, cu chit, cuie si baghete din lemn, montate pe timplarie de lemn, la suprafete de peste 5 mp (se exclude : Chit alb pentru jeamuri c.101-1 NTR 6149-69, Baghete din lemn sau metalice pt.geam, Cuie pt. geamuri (tinta fara cap)- sticla riflata (desenul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,82	255,03 41,00	464,15 74,62
269	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (partitii di placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia)	m2	9,00	2 366,99 66,50	21 302,91 598,50
		Total Capitolul 1.8.4. Usi Inklusiv salariu				25 738,93 934,57
		8.5. Capitolul 1.8.5. Pardoseli				
270	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,80	39,10 39,00	344,08 343,20
271	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,80	15,08 15,00	132,70 132,00
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,80	17,30 7,00	152,21 61,60
273	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	8,80	77,72 30,00	683,95 264,00
274	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude- Fixator pentru	m2	8,80	281,85 145,00	2 480,28 1 276,00

1	2	3	4	5	6	7
		consolidare si izolare strat suport)				
		Total Capitolul 1.8.5. Pardoseli Inclusiv salariu				3 793,22 2 076,80
		8.6. Capitolul 1.8.6 Incalzirea				
275	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	20,44 10,00	40,88 20,00
276	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiatoe otel 22 PKKP 500x1000mm	buc	1,00	1 277,40 25,00	1 277,40 25,00
277	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR d-16mm	m	1,50	29,37 15,00	44,05 22,50
278	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Fitinghi PPR d-16mm (40% din volumul tevilor)	m	0,75	29,37 15,00	22,03 11,25
		Total Capitolul 1.8.6 Incalzirea Inclusiv salariu				1 384,36 78,75
		8.7. Capitolul 1.8.7. Santehnica				
279	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare -demontarea cronsteinelor la lavuar	buc	2,00	5,00 5,00	10,00 10,00
280	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Se exclude; rezervor de apa, Tragator pt.closet, Rama cu capac pt.closet; se include; teava gofrata -1,0 buc/buc	buc	2,00	2 116,16 280,00	4 232,31 560,00

1	2	3	4	5	6	7
281	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	988,04 115,00	988,04 115,00
282	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	597,83 100,00	597,83 100,00
283	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	73,83 18,00	73,83 18,00
284	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00	160,25 27,00	160,25 27,00
285	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Fitinguri 40%) (se exclude :Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu dinPVC rigid, tip greu (G), Mufa mixta din PVC rigid tip G, Niplu din fonta maleabila N8DS, zincata , se include fittingur-0,4m/m	m	8,00	97,46 80,00	779,68 640,00
286	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	88,78 19,00	177,56 38,00
287	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-cot	buc	1,00	36,61 17,00	36,61 17,00
288	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-teu	buc	1,00	36,61 17,00	36,61 17,00
289	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	1,00	36,61	36,61

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-teu 110*50			17,00	17,00
290	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	41,82 15,00	62,73 22,50
291	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot	buc	2,00	19,24 13,00	38,48 26,00
		Total Capitolul 1.8.7. Santehnica Inklusiv salariu				7 230,54 1 607,50
		<i>Total</i>	lei			62 215,74
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 870,01
		<i>Cheltuieli de trasnport</i>	4,00 %			1 676,30
		<i>Total</i>	100,00 +			68 762,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			2 750,48
		<i>Total</i>	100,00 +			71 512,53
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			715,13
		<i>Total</i>	100,00 +			72 227,65
		Total Capitolul 1.8. WC Inklusiv salariu				72 227,65 20 291,69
		9. Capitolul 1.9 Coridor				
		9.1. Capitolul 1. 9. 1. Pereti				
292	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	7,00	81,92 5,50	573,44 38,50
293	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	142,36	28,20 11,50	4 015,26 1 637,14
294	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,71	13,52 13,50	577,44 576,59
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	142,36	17,30 7,00	2 462,31 996,52
296	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	42,71	118,49 85,00	5 060,87 3 630,35

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-				
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-gr.10mm.	m2	142,36	78,74 61,00	11 209,20 8 683,96
298	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,36	22,67 10,00	3 227,73 1 423,60
299	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	142,36	77,76 60,00	11 069,77 8 541,60
300	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	142,36	69,31 55,00	9 866,26 7 829,80
301	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	142,36	49,45 32,50	7 039,06 4 626,70
302	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- astuparea golului in canalul de ventilare.	m2	0,28	366,96 127,50	102,75 35,70
303	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude: Ciment, piatra de freat, nisip, Aracet tip EP50,Prenadez 300NII 2829-70, Diluant	m	9,20	32,15 15,00	295,78 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu- 2 buc/m				
		Total Capitolul 1. 9. 1. Pereti Inklusiv salariu				55 499,86 38 158,46
		9.2. Capitolul 1.9.2. Glafuri				
304	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	3,26	28,20 11,50	91,95 37,49
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	3,26	17,30 7,00	56,39 22,82
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	3,26	78,74 61,00	256,69 198,86
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,26	22,67 10,00	73,91 32,60
308	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	3,26	77,76 60,00	253,49 195,60
309	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	3,26	69,31 55,00	225,93 179,30
310	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3,26	49,45 32,50	161,19 105,95
311	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include:	m	16,29	58,39 18,00	951,23 293,22

1	2	3	4	5	6	7
		silicon -0.05kg)				
		Total Capitolul 1.9.2. Glafuri Inclusiv salariu				2 070,79 1 065,84
		9.3. Capitolul 1.9.3. Tavan				
312	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	43,96	28,20 11,50	1 239,89 505,54
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	13,19	13,52 13,50	178,33 178,06
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	43,96	17,30 7,00	760,35 307,72
315	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	13,19	133,49 100,00	1 760,77 1 319,00
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	43,96	94,24 76,50	4 142,87 3 362,94
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,96	22,67 10,00	996,71 439,60
318	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	41,96	95,21 77,50	3 994,97 3 251,90
319	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	43,96	69,31 55,00	3 046,65 2 417,80
320	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos- vopsea MATA de ulei (se exclude: Chit de cutit C891-1,	m2	43,96	49,45 32,50	2 173,62 1 428,70

1	2	3	4	5	6	7
		Ipsos pentru constructii tip A)				
		Total Capitolul 1.9.3. Tavan Inclusiv salariu				18 294,16 13 211,26
		9.4. Capitolul 1.9.4.. Usi				
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	7,35	21,00 21,00	154,35 154,35
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul.	m2	5,67	1 807,36 40,50	10 247,76 229,63
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul. Usa dulapului tehnic inclusiv pervazul	m2	1,29	1 807,36 40,50	2 331,50 52,24
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul. Usa cutiei electrice inclusiv pervazul	m2	0,39	1 807,36 40,50	704,87 15,79
325	CK11A	Vitrine gata confectionate,	m2	5,28	1 860,20	9 821,86

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel-vitraj (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice. Apa pentru mortare si betoane, Automacara: se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg/m2.			107,50	567,60
		Total Capitolul 1.9.4.. Usi Inklusiv salariu				23 260,33 1 019,63
		9.5. Capitolul 1.9.5.. Pardoseli				
326	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	47,00	7,02 7,00	329,94 329,00
327	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78}	m	47,00	54,14 25,00	2 544,50 1 175,00
		Total Capitolul 1.9.5.. Pardoseli Inklusiv salariu				2 874,44 1 504,00
		<i>Total</i>	lei			101 999,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			13 190,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 877,04
		<i>Total</i>	100,00 +			117 066,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			4 682,67
		<i>Total</i>	100,00 +			121 749,50
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			1 217,49
		<i>Total</i>	100,00 +			122 967,00
		Total Capitolul 1.9 Coridor Inklusiv salariu				122 967,00 54 959,18
		10. Capitolul 1.10. Alte lucrari				
328	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea	t	6,80	62,50 62,50	425,00 425,00

1	2	3	4	5	6	7
		gunoiului de constructii.				
329	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	6,80	68,00 68,00	462,40 462,40
330	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 30 km	t	6,80	130,23 0,00	885,57 0,00
331	TsH93A apl	Descarcarea din auto: materiale de constructii	t	13,50	30,00 30,00	405,00 405,00
332	TsH92A	Incarcarea in lada-a materialelor de constructie pentru ridicarea cu automacaraua	t	13,50	68,00 68,00	918,00 918,00
333	calcul	Inchiriere macara camion	h-ut.	5,00	500,00 0,00	2 500,00 0,00
334	TsH93A apl	Descarcarea din auto: materiale de constructii la etaj	t	13,50	30,00 30,00	405,00 405,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,97
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			627,70
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			100,00
		<i>Total</i>	100,00 +			6 728,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			269,15
		<i>Total</i>	100,00 +			6 997,81
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			69,98
		<i>Total</i>	100,00 +			7 067,79
		Total Capitolul 1.10. Alte lucrari Inklusiv salariu				7 067,79 2 615,40
		11. Capitol 2. Lucrari electrice				
		11.1. Capitolul 2.1.Cabinet 417				
335	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	15,00 15,00	45,00 45,00
336	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,00	3,00 3,00	6,00 6,00
337	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
338	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau	m	16,00	2,00 2,00	32,00 32,00

1	2	3	4	5	6	7
		tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp				
339	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	5 963,20 5 800,00	119,26 116,00
340		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	161,25 0,00	322,50 0,00
341		Lampa LED 2*36	buc	4,00	33,75 0,00	135,00 0,00
342	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,02	1 610,00 1 610,00	32,20 32,20
343		Intrerupator alb 1 Kl	buc	2,00	18,38 0,00	36,76 0,00
344		Rama 1 loc	buc	2,00	21,75 0,00	43,50 0,00
345	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,03	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
346		Priza alba	buc	3,00	24,00 0,00	72,00 0,00
347	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	100 m	0,28	1 199,68 1 190,00	335,91 333,20

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
348		Teava PVC d-16	m	28,00	2,25 0,00	63,00 0,00
349	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferitedestinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226,Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t,Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,28	680,00 620,00	190,40 173,60
350		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	11,48 0,00	68,88 0,00
351		Cablu VVG 3*2.5	m	22,00	16,33 0,00	359,26 0,00
		Total Capitolul 2.1.Cabinet 417 Inklusiv salariu				1 921,82 798,15
		11.2. Capitolul 2.2.Cabinet 417a				
352	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	15,00 15,00	15,00 15,00
353	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	19,00	2,00 2,00	38,00 38,00
354	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto,	100 buc	0,01	5 963,20 5 800,00	59,63 58,00

1	2	3	4	5	6	7
		tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)				
355		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	1,00	161,25 0,00	161,25 0,00
356		Lampa LED 2*36	buc	2,00	33,75 0,00	67,50 0,00
357	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
358		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	18,38 0,00	18,38 0,00
359		Rama 1 loc	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
360	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,02	1 905,00 1 905,00	38,10 38,10
361		Priza alba	buc	2,00	24,00 0,00	48,00 0,00
362	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,19	1 199,68 1 190,00	227,94 226,10
363		Teava PVC d-16	m	19,00	2,25 0,00	42,75 0,00
364	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferite destinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de	100 m	0,19	680,00 620,00	129,20 117,80

1	2	3	4	5	6	7
		montaj Fise de marcare, Banda K226, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
365		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	11,48 0,00	68,88 0,00
366		Cablu VVG 3*2.5	m	13,00	16,33 0,00	212,29 0,00
		Total Capitolul 2.2.Cabinet 417a Inclusiv salariu				1 164,77 509,10
		11.3. Capitolul 2.3.Cabinet 418				
367	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	15,00 15,00	45,00 45,00
368	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
369	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
370	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,03	5 963,20 5 800,00	178,90 174,00
371		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	3,00	161,25 0,00	483,75 0,00
372		Lampa LED 2*36	buc	6,00	33,75 0,00	202,50 0,00
373	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
374		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
375		Rama 1 loc	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
376	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 905,00 1 905,00	19,05 19,05
377		Priza alba	buc	1,00	24,00 0,00	24,00 0,00
		Total Capitolul 2.3.Cabinet 418 Inklusiv salariu				1 019,10 260,45
		11.4. Capitolul 2.4.Cabinet 418a				
378	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	15,00 15,00	15,00 15,00
379	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
380	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,01	5 963,20 5 800,00	59,63 58,00
381		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	1,00	161,25 0,00	161,25 0,00
382		Lampa LED 2*36	buc	2,00	33,75 0,00	67,50 0,00
383	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
384		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	18,38 0,00	18,38 0,00
385		Rama 1 loc	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
		Total Capitolul 2.4.Cabinet 418a Inklusiv salariu				362,61 92,10
		11.5. Capitolul 2.5.Cabinet 419				
386	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi				
387	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi- demontarea lampei de quart	buc	1,00	15,00 15,00	15,00 15,00
388	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
389	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,00	3,00 3,00	6,00 6,00
390	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,03	5 963,20 5 800,00	178,90 174,00
391		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	161,25 0,00	322,50 0,00
392		Lampa LED 2*36	buc	4,00	33,75 0,00	135,00 0,00
393		Lampa bactericida in complex cu corpul	buc	1,00	156,75 0,00	156,75 0,00
394	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
395		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
396		Rama 1 loc	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
397	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,02	1 905,00 1 905,00	38,10 38,10
398		Priza alba	buc	2,00	24,00 0,00	48,00 0,00
		Total Capitolul 2.5.Cabinet 419 Inklusiv salariu				993,15 282,50
		11.6. Capitolul 2.6.Cabinet 420				

1	2	3	4	5	6	7
399	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	15,00 15,00	15,00 15,00
400	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi- demontarea lampei de quart	buc	1,00	15,00 15,00	15,00 15,00
401	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
402	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	3,00	3,00 3,00	9,00 9,00
403	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	5 963,20 5 800,00	119,26 116,00
404		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	1,00	161,25 0,00	161,25 0,00
405		Lampa LED 2*36	buc	2,00	33,75 0,00	67,50 0,00
406		Lampa bactericida in complect cu corpul	buc	1,00	156,75 0,00	156,75 0,00
407	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
408		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	18,38 0,00	18,38 0,00
409		Rama 1 loc	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
410	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,05	1 905,00 1 905,00	95,25 95,25
411		Priza alba	buc	5,00	24,00 0,00	120,00 0,00
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,36	1 199,68 1 190,00	431,88 428,40

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
413		Teava PVC d-16	m	36,00	2,25 0,00	81,00 0,00
414	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferite destinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb, marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,36	680,00 620,00	244,80 223,20
415		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	11,48 0,00	68,88 0,00
416		Cablu VVG 3*2.5	m	30,00	16,33 0,00	489,90 0,00
		Total Capitolul 2.6.Cabinet 420 Inklusiv salariu				2 134,71 920,95
		11.7. Capitolul 2.7. Cabinet 420a (WC-Laborator)				
417	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00
418	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : intrerupatoare			3,00	3,00
419	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,03	5 963,20 5 800,00	178,90 174,00
420		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	161,25 0,00	322,50 0,00
421		Lampa LED 2*36	buc	4,00	33,75 0,00	135,00 0,00
422		Lampa bactericida in complex cu corpul	buc	1,00	156,75 0,00	156,75 0,00
423	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
424		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
425		Rama 1 loc	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
426	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,03	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
427		Priza alba	buc	3,00	24,00 0,00	72,00 0,00
428	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	100 m	0,28	1 199,68 1 190,00	335,91 333,20

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t)				
429		Teava PVC d-16	m	28,00	2,25 0,00	63,00 0,00
430	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferitedestinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226,Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t,Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,28	680,00 620,00	190,40 173,60
431		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	11,48 0,00	68,88 0,00
432		Cablu VVG 3*2.5	m	22,00	16,33 0,00	359,26 0,00
		Total Capitolul 2.7. Cabinet 420a (WC-Laborator) Inklusiv salariu				2 032,65 787,35
		11.8. Capitolul 2.8. WC				
433	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	15,00 15,00	30,00 30,00
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
435	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	5 963,20 5 800,00	119,26 116,00
436		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	161,25	322,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
437		Lampa LED 2*36	buc	4,00	33,75 0,00	135,00 0,00
438	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
439		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
440		Rama 1 loc	buc	1,00	21,75 0,00	21,75 0,00
441	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 905,00 1 905,00	19,05 19,05
442		Priza alba	buc	1,00	24,00 0,00	24,00 0,00
443	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,28	1 199,68 1 190,00	335,91 333,20
444		Teava PVC d-16	m	28,00	2,25 0,00	63,00 0,00
445	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferite destinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226,Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t,Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane	100 m	0,28	680,00 620,00	190,40 173,60

1	2	3	4	5	6	7
		electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
446		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	11,48 0,00	68,88 0,00
447		Cablu VVG 3*2.5	m	22,00	16,33 0,00	359,26 0,00
		Total Capitolul 2.8. WC Inclusiv salariu				1 730,16 691,25
		11.9. Capitolul 2.9. Coridor				
448	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,00	15,00 15,00	90,00 90,00
449	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,00 3,00	3,00 3,00
450	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,06	5 963,20 5 800,00	357,79 348,00
451		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	6,00	161,25 0,00	967,50 0,00
452		Lampa LED 2*36	buc	12,00	33,75 0,00	405,00 0,00
453	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,02	1 610,00 1 610,00	32,20 32,20
454		Intrerupator alb 1 Kl	buc	2,00	18,38 0,00	36,76 0,00
455		Rama 1 loc	buc	2,00	21,75 0,00	43,50 0,00
		Total Capitolul 2.9. Coridor Inclusiv salariu				1 935,75 473,20
		<i>Total</i>	lei			13 294,72
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 155,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			253,99
		<i>Total</i>	100,00 +			14 704,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			1 444,52
		<i>Total</i>	100,00 +			16 148,83
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			161,49
		<i>Total</i>	100,00 +			16 310,32
		Total Capitol 2. Lucrari electrice Inclusiv salariu				16 310,32 4 815,05

		Total	lei	429 887,12
		TVA	20,00 %	85 977,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		515 864,54 160 474,50

Intocmit

SRL Consprimfort

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)