

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor: **Executarea lucrărilor de restabilire a pavajului**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Restabilirea Pavajului p/u 1m2 | | | | |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 1,0000 |
| 2 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat(k=0.5 pentru curatare pavaj) | buc | 50,0000 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0030 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1000 |
| 5 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0000 |
| 6 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Placi de trotuar -existent) | m2 | 1,0000 |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,0100 |
| 2. Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2 | | | | |
| 8 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,1000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0030 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|----|--------|
| 11 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,1000 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,1000 |
| | | 3. Instalarea borduri | | |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (fara bordura) | m | 1,0000 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (cu bordura) | m | 1,0000 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (fara bordura) | m | 1,0000 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura) | m | 1,0000 |