

# Lucrari de replanificare a Centralei termice LT A.Puskin din or.Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 39-20240154

**Centrala termica. Incalzire.**

**Valoarea de deviz 25 469,75 Lei**

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complet: dearator, elemete, "Korado" RK 33-500x1600)	buc	1,00	2 377,10 56,00	2 377,10 56,00
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complet: dearator, elemete, "Korado" RK 33-500x1100) (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc	2,00	1 861,15 45,50	3 722,31 91,00
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (regulator automat de temperatura direct, P=10 bar) (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	3,00	513,57 10,50	1 540,71 31,50
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet pentru radiator RETUR, direct P=10 bar) (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	3,00	163,57 10,50	490,71 31,50
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	3,00	157,50 7,00	472,50 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (cap termostatic) (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")				
6	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm (Прокладка стальных черных продольносварных труб, с резьбой и муфтой, для связи приборов отопления систем центрального отопления, диаметр 1/2"- 3/4 ")	m	29,00	143,40 63,00	4 158,63 1 827,00
7	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )	m	29,00	10,30 6,30	298,70 182,70
8	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	29,00	5,60 5,60	162,40 162,40
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg	19,00	37,10 16,10	704,90 305,90
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	29,00	51,92 35,70	1 505,75 1 035,30

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm (izolata cu FLEXOROCK gr.=30 mm, acoperita cu folie de protectie) (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм)				

		Total	Lei	15 433,71
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	898,63
		Cheltuieli de transport	10 %	1 155,34
		Cheltuieli directe		17 487,68
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 535,71
		Total		20 023,39
		Beneficiu de deviz	6 %	1 201,40
		Total		21 224,79
		TVA	20 %	4 244,96
		<b>Total deviz:</b>		<b>25 469,75</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>3 744,30</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a  
Centralei termice LT A.Puskin  
din or.Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 39-20240154  
Centrala termica. Incalzire.**

**Valoarea de deviz 25 469,75 Lei**

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39-20240154:				

**Manopera :**

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	38,70	70,00	2 709,00
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,79	70,00	1 035,30
		<b>Total manopera</b>				<b>3 744,30</b>

**Materiale:**

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,219	145,00	31,74
2.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,058	49,00	2,84
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,45	28,00	12,61
4.	252121670115	Teava din otel Dn15 mm	m	29,00	70,00	2 030,00
5.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,30	5,00	1,50
6.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	19,00	21,00	399,00
7.	272120411015	Reductie fonta Dn15 mm	buc	0,58	18,00	10,44
8.	272120411515	Teu din fonta maleabila, zincat Dn15 mm	buc	2,90	42,00	121,80
9.	272120412015	Mufa fonta maleabila Dn15 mm	buc	4,93	18,00	88,74
10.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,087	35,00	3,04
11.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15	12,00	1,80
12.	282211570511	Radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complex: dearator, elemete, RK 33-500x1100	buc	2,00	1 800,00	3 600,00
13.	282211570516	Radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complex: dearator, elemete, RK 33-500x1600	buc	1,00	2 300,00	2 300,00
14.	287527411715	Cot fonta maleabila Dn15 mm	buc	2,03	13,20	26,80
15.	287527412215	Racord olandez Dn15 mm	buc	0,58	36,50	21,17
16.	287527412315	Dop din fonta maleabila Dn15 mm	buc	0,58	6,00	3,48
17.	287527420415	Robinet pentru radiator RETUR, direct P=10 bar, Dn15 mm	buc	3,00	150,00	450,00
18.	287527420515	Regulator automat de temperatura direct, P=10 bar, Dn15 mm	buc	3,00	500,00	1 500,00
19.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	14,00	2,00	28,00
20.	291313450015	Cap termostatic Dn15 mm	buc	3,00	150,00	450,00
21.	33205173515	Izolata gr.=30 mm, acoperita cu folie de protectie, Dn15 mm	m	31,3635	15,00	470,45
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>11 553,41</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,16	100,00	116,00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,80	25,00	20,00

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>136,00</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	15 433,71
Asigurarea sociale si medicale	24 %	898,63
Cheltuieli de transport	10 %	1 155,34
Cheltuieli directe		17 487,68
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 535,71
Total		20 023,39
Beneficiu de deviz	6 %	1 201,40
Total		21 224,79
TVA	20 %	4 244,96

**Total deviz: 25 469,75**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a Centralei  
termice LT A.Puskin din or.Basarabeasca**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complet: dearator, elemete, "Korado" RK 33-500x1600)	buc			2 377,10 56,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	282211570516	Radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complet: dearator, elemete, RK 33-500x1600	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	145,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	28,00	0,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complet: dearator, elemete, "Korado" RK 33-500x1100) (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм)	buc			1 861,15 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	70,00	45,50
	282211570511	Radiator de incalzire de tip panel, conectarea laterala, in complet: dearator, elemete, RK 33-500x1100	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	145,00	0,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	28,00	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (regulator automat de temperatura direct, P=10 bar) (Проеходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			513,57 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287527420515	Regulator automat de temperatura direct, P=10 bar, Dn15 mm	buc	1,0000	500,00	500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	145,00	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,90
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet pentru radiator RETUR, direct P=10 bar) (Проеходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			163,57 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287527420415	Robinet pentru radiator RETUR, direct P=10 bar, Dn15 mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	145,00	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,90
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (cap termostatic) (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc			157,50 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	70,00	7,00
	291313450015	Cap termostatic Dn15 mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
6	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm (Прокладка стальных черных продольносварных труб, с резьбой и муфтой, для связи приборов отопления систем центрального отопления, диаметр 1/2" - 3/4" )	m			143,40 63,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	70,00	63,00
	252121670115	Teava din otel Dn15 mm	m	1,0000	70,00	70,00
	272120412015	Mufa fonta maleabila Dn15 mm	buc	0,1700	18,00	3,06
	287527411715	Cot fonta maleabila Dn15 mm	buc	0,0700	13,20	0,92
	272120411015	Reductie fonta Dn15 mm	buc	0,0200	18,00	0,36
	287527412215	Racord olandez Dn15 mm	buc	0,0200	36,50	0,73
	272120411515	Teu din fonta maleabila, zincat Dn15 mm	buc	0,1000	42,00	4,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	35,00	0,10
	287527412315	Dop din fonta maleabila Dn15 mm	buc	0,0200	6,00	0,12
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	145,00	0,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	28,00	0,22
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020	49,00	0,10
7	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )	m			10,30 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,00
8	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )	m			5,60 5,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	70,00	5,60
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg			37,10 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	21,00	21,00
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm (izolata cu FLEXOROCK gr.=30 mm, acoperita cu folie de protectie) (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм)	m			51,92 35,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	70,00	35,70
	33205173515	Izolata gr.=30 mm, acoperita cu folie de protectie, Dn15 mm	m	1,0300	15,00	16,22

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.