

**Lucrări de reparație a
drumurilor locale din raionul
Briceni pentru anul 2026.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Uzinelor or. Briceni				
		1.1. Lucrari de pregatitoare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 470,00	30,27 — 30,27	44 499,84 — 44 499,84
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcea bordurelor de la demontare)	100 m3	0,88	1 125,00 — 0,00	990,00 — 0,00
3	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	193,60	18,90 — 0,00	3 658,95 — 0,00
4	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,67	3 275,67 — 177,91	2 194,70 — 119,20
		<i>Total</i>	lei			51 343,49
		Total Lucrari de pregatitoare Inclusiv salariu				51 343,49 44 619,04
		1.2. Montarea bordurelor si a gratarelor de scurgere				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	44,76	598,46 — 93,65	26 786,88 — 4 191,92
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x150x300, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 492,00	287,11 — 63,38	428 363,64 — 94 565,94
7	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor,	m3	0,30	619,73 — 319,73	185,92 — 95,92

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri				
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,20	199,61 — 199,61	239,53 — 239,53
9	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	103,90	25,32 — 1,89	2 630,96 — 196,58
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	8,00	158,46 — 87,98	1 267,69 — 703,82
11	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,38	2 142,04 — 203,39	2 956,02 — 280,68
12	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm	m	10,00	349,22 — 18,64	3 492,21 — 186,36
13	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc	6,00	5 660,55 — 200,55	33 963,31 — 1 203,31
		<i>Total</i>	lei			499 886,16
		Total Montarea bordurelor si a gratarelor de scurgere Inklusiv salariu				499 886,16 101 664,06
		1.3. Amenajarea sistemului rutier L-735 m.l.				
14	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	6 738,00	23,31 — 0,85	157 080,29 — 5 736,73
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	990,00	35,07 — 3,30	34 723,39 — 3 268,52
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	198,00	372,71 —	73 797,26 — 10 920,06

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			55,15	
17	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	65,00	416,07 — 37,84	27 044,29 — 2 459,60
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	147,70	13,81 — 0,00	2 040,30 — 0,00
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,90	9,98 — 0,00	98,80 — 0,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminosa) 0,6 l/mp	t	0,594	14 043,94 — 0,00	8 342,10 — 0,00
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisip bitumat si otel patrat)	m2	990,00	228,30 — 5,68	226 020,96 — 5 619,24
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	77,28	10,00 — 0,00	772,80 — 0,00
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminosa) 0,3 l/mp	t	2,318	14 042,60 — 0,00	32 550,75 — 0,00
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	126,32	2 108,51 — 19,87	266 346,39 — 2 509,45
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma beton asfaltic 0,097 tn	m2	7 728,00	205,17 — 4,73	1 585 522,13 — 36 553,44
		<i>Total</i>	lei			2 414 339,46
		Total Amenajarea sistemului rutier L-735 m.l. Inklusiv salariu				2 414 339,46 67 067,04
		1.4. Instalatii de semnalizare rutiera				
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru	buc	20,00	678,94	13 578,88

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial			103,11	2 062,28
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.1-6 buc, 5.50.2-6 buc	buc	12,00	1 203,62 41,62	14 443,48 499,48
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1- 6 buc	buc	6,00	813,62 41,62	4 881,74 249,74
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.3 -6 buc	buc	6,00	813,62 41,62	4 881,74 249,74
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.4 -2 buc	buc	2,00	813,62 41,62	1 627,24 83,24
31	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	230,15	167,64 56,76	38 582,10 13 063,31
		<i>Total</i>	lei			77 995,18
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				77 995,18 16 207,79
		1.5. Consolidarea zonei verzi strat vegetal h=0,15m cu insamintare				
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,39	974,82 0,00	1 355,00 0,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	194,60	13,81 0,00	2 688,30 0,00
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (deplasarea opamintului	m3	139,50	17,03 17,03	2 375,41 2 375,41

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal in grosime de 15 cm, manual)				
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	9,30	623,92 — 491,92	5 802,46 — 4 574,86
		<i>Total</i>	lei			12 221,17
		Total Consolidarea zonei verzi strat vegetal h=0,15m cu insamintare Inklusiv salariu				12 221,17 6 950,27
		<i>Total</i>	lei			3 055 785,46
		Total str. Uzinelor or. Briceni Inklusiv salariu				3 055 785,46 236 508,20
		2. L27 Lipcani-Larga				
		2.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament)	100 m3	2,08	2 003,48 — 0,00	4 167,24 — 0,00
37	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	332,80	15,53 — 0,00	5 166,90 — 0,00
38	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,50	117,00 — 0,00	877,50 — 0,00
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	7,50	480,00 — 0,00	3 600,00 — 0,00
40	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,50	903,71 — 162,71	3 162,99 — 569,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 974,63
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				16 974,63 569,49
		2.2. Sector 1 L= 130 m.l.				
		2.2.1. Amenajarea sisitemului rutier				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,99	$\frac{10,02}{0,00}$	$\frac{60,00}{0,00}$
42	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,60	$\frac{2\ 021,92}{325,42}$	$\frac{3\ 235,08}{520,68}$
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,179	$\frac{14\ 012,85}{0,00}$	$\frac{2\ 508,30}{0,00}$
44	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 599 m2	t	43,50	$\frac{2\ 108,51}{19,87}$	$\frac{91\ 720,33}{864,17}$
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,179	$\frac{14\ 012,85}{0,00}$	$\frac{2\ 508,30}{0,00}$
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	599,00	$\frac{205,96}{4,73}$	$\frac{123\ 367,29}{2\ 833,27}$
		<i>Total</i>	lei			223 399,30
		Total Amenajarea sisitemului rutier Inclusiv salariu				223 399,30 4 218,12
		<i>Total</i>	lei			223 399,30
		Total Sector 1 L= 130 m.l. Inclusiv salariu				223 399,30 4 218,12
		2.3. Sector 2 L=135 m.l.				
		2.3.1. Frezarea stratului de uzura hmed=5,0cm				

1	2	3	4	5	6	7
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: hmed=5 cm	m2	607,50	$\frac{35,07}{3,30}$	$\frac{21\ 306,72}{2\ 005,71}$
48	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	60,75	$\frac{15,53}{0,00}$	$\frac{943,20}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			22 249,92
		Total Frezarea stratului de uzura hmed=5,0cm Inclusiv salariu				22 249,92 2 005,71
		2.3.2. Amenajarea sistemului rutier				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,075	$\frac{10,01}{0,00}$	$\frac{60,80}{0,00}$
50	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,30	$\frac{2\ 021,92}{325,42}$	$\frac{2\ 628,50}{423,05}$
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,182	$\frac{14\ 006,87}{0,00}$	$\frac{2\ 549,25}{0,00}$
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 607,5 m2	t	41,20	$\frac{2\ 108,51}{19,87}$	$\frac{86\ 870,62}{818,48}$
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,182	$\frac{14\ 006,87}{0,00}$	$\frac{2\ 549,25}{0,00}$
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	607,50	$\frac{205,95}{4,73}$	$\frac{125\ 116,04}{2\ 873,48}$
		<i>Total</i>	lei			219 774,46
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				219 774,46 4 115,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			242 024,38
		Total Sector 2 L=135 m.l. Inclusiv salariu				242 024,38 6 120,72
		2.4. Sector 3 L =100, m.l.				
		2.4.1. Demolarea sistemului rutier				
55	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	480,00	<u>58,38</u> — 5,50	<u>28 024,39</u> — 2 638,20
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3	48,00	<u>38,72</u> — 13,53	<u>1 858,44</u> — 649,33
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	<u>1 125,00</u> — 0,00	<u>1 350,00</u> — 0,00
58	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	264,00	<u>15,52</u> — 0,00	<u>4 098,60</u> — 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 331,43
		Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu				35 331,43 3 287,53
		2.4.2. Amenajarea sistemului rutier				
59	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	4,80	<u>117,00</u> — 0,00	<u>561,60</u> — 0,00
60	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h-10 cm	m3	48,00	<u>697,27</u> — 14,19	<u>33 468,98</u> — 681,12
61	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-15cm	m3	72,00	<u>497,28</u> — 28,38	<u>35 804,16</u> — 2 043,36
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-10,0cm	m3	48,00	<u>590,82</u> — 56,76	<u>28 359,16</u> — 2 724,48
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,336	<u>14 037,05</u> — 0,00	<u>4 716,45</u> — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)				
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	480,00	$\frac{271,72}{5,68}$	$\frac{130\ 426,56}{2\ 724,48}$
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,144	$\frac{14\ 009,38}{0,00}$	$\frac{2\ 017,35}{0,00}$
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	480,00	$\frac{205,95}{4,73}$	$\frac{98\ 857,54}{2\ 270,40}$
		<i>Total</i>	lei			334 211,80
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				334 211,80 10 443,84
		<i>Total</i>	lei			369 543,23
		Total Sector 3 L =100, m.l. Inclusiv salariu				369 543,23 13 731,37
		2.5. Sector 4 L=160 m.l. 2.5.1. Frezarea devivelarilor				
67	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	520,00	$\frac{23,31}{0,85}$	$\frac{12\ 122,50}{442,73}$
68	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	19,76	$\frac{15,53}{0,00}$	$\frac{306,90}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			12 429,40
		Total Frezarea devivelarilor Inclusiv salariu				12 429,40 442,73
		2.5.2. Amenajarea sistemului rutier				
69	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	9,53	9,99	95,20

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			— 0,00	0,00
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,056	14 118,75 — 0,00	790,65 — 0,00
71	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16	t	29,80	2 108,49 — 19,87	62 832,89 — 592,01
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,286	14 060,14 — 0,00	4 021,20 — 0,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	953,00	205,95 — 4,73	196 273,19 — 4 507,69
		<i>Total</i>	lei			264 013,13
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				264 013,13 5 099,70
		<i>Total</i>	lei			276 442,53
		Total Sector 4 L=160 m.l. Inclusiv salariu				276 442,53 5 542,43
		2.6. Podet tubular cu fintina de captare a apelor pluviale				
74	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12	2 002,00 — 0,00	240,24 — 0,00
75	DI122	Demonatarea inelelor din beton	m3	4,25	1 944,80 — 756,80	8 265,40 — 3 216,40
76	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	19,20	15,52 — 0,00	297,90 — 0,00
77	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,12	3 239,50 —	388,74 — 127,14

1	2	3	4	5	6	7
					1 059,50	
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=30,0cm)	m3	2,40	598,45 — 93,65	1 436,29 — 224,77
79	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	40,00	126,77 — 53,35	5 070,73 — 2 134,18
80	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,72	1 944,87 — 756,80	7 234,90 — 2 815,30
81	pret de piata	Tub din beton armat d=0,8m (TS 80.20.3)	m	4,00	8 900,00 — 0,00	35 600,00 — 0,00
82	DI125	Montarea placii de acostament ST-10 - 1 buc	m3	1,89	1 102,56 — 307,42	2 083,83 — 581,03
83	pret de paita	Placi pentru acostament ST-10	buc	1,00	7 650,00 — 0,00	7 650,00 — 0,00
84	DI125	Montarea aripa de acostament (ST-4) = 2 buc	m3	2,52	1 102,42 — 307,45	2 778,09 — 774,77
85	pret de paita	Aripa de acostament ST-4	buc	2,00	8 700,00 — 0,00	17 400,00 — 0,00
86	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale H-15 Capetele Aval	m3	0,90	2 631,68 — 301,78	2 368,51 — 271,60
87	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,90	541,74 — 262,99	487,57 — 236,69
88	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00	307,09 — 160,82	2 763,81 — 1 447,38
89	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	129,24	25,54 — 1,89	3 300,44 — 244,54
90	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,94	2 142,37 — 203,39	8 440,92 — 801,36
91	PD02A	Montarea plasa din armatura (1,75 m *1,75 m) ochiul de 10cm armatura d-12cm	kg	69,12	25,54 — 1,89	1 765,09 — 130,74
92	PD08A	Legarea armaturilor prin puncte de sudura electrica	10p.su d	35,00	35,35 — 27,43	1 237,39 — 960,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			108 809,85
		Total Podet tubular cu fentina de captare a apelor pluviale Inklusiv salariu				108 809,85 13 966,09
		2.7. Constructia drenului L=80 m.l.				
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,72	$\frac{2\,003,17}{0,00}$	$\frac{1\,442,28}{0,00}$
94	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	115,20	$\frac{15,52}{0,00}$	$\frac{1\,788,30}{0,00}$
95	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,24	$\frac{1\,844,50}{0,00}$	$\frac{442,68}{0,00}$
96	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geotextil Polyfelt TS30)	m2	384,00	$\frac{53,47}{7,57}$	$\frac{20\,531,71}{2\,906,11}$
97	PK13B	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic 10 D= 200m (L=80 m.l.)	buc	63,00	$\frac{354,14}{120,14}$	$\frac{22\,310,94}{7\,568,94}$
98	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	69,56	$\frac{731,28}{80,41}$	$\frac{50\,868,18}{5\,593,32}$
99	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,24	$\frac{656,50}{0,00}$	$\frac{157,56}{0,00}$
100	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,24	$\frac{931,58}{279,08}$	$\frac{223,58}{66,98}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			97 765,23
		Total Constructia drenului L=80 m.l. Inclusiv salariu				97 765,23 16 135,35
		2.8. Executarea a 1 accese				
101	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12	<u>2 002,00</u> 0,00	<u>240,24</u> 0,00
102	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	19,20	<u>15,52</u> 0,00	<u>297,90</u> 0,00
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=15,0cm)	m3	1,80	<u>598,46</u> 93,66	<u>1 077,22</u> 168,58
104	DI122	Montarea podetelor tubulare din inele de la demonatre	m3	4,25	<u>1 944,80</u> 756,80	<u>8 265,40</u> 3 216,40
105	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07	<u>3 239,57</u> 1 059,57	<u>226,77</u> 74,17
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-20,0cm	m3	6,40	<u>590,83</u> 56,76	<u>3 781,34</u> 363,26
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,022	<u>14 256,82</u> 0,00	<u>313,65</u> 0,00
108	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	32,00	<u>308,89</u> 7,10	<u>9 884,64</u> 227,04
		<i>Total</i>	lei			24 087,16
		Total Executarea a 1 accese Inclusiv salariu				24 087,16 4 049,45
		2.9. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
109	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,00	<u>872,62</u> 138,12	<u>5 235,70</u> 828,70
110	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru	buc	6,00	<u>834,84</u>	<u>5 009,07</u>

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 3 buc. 2.1 - 3 buc)			51,09	306,51
		<i>Total</i>	lei			10 244,77
		Total Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere Inklusiv salariu				10 244,77 1 135,21
		<i>Total</i>	lei			1 369 291,08
		Total L27 Lipcani-Larga Inklusiv salariu				1 369 291,08 65 468,23
		3. L36 Lipcani-frontiera cu Ucraina				
		3.1. Lucrari de tersamente				
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Curatirea muchiei partii carosabile, profilarea acostament)	100m2	22,70	$\frac{147,41}{0,00}$	$\frac{3 346,20}{0,00}$
112	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament)	100 m3	2,27	$\frac{2 003,42}{0,00}$	$\frac{4 547,76}{0,00}$
113	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	363,20	$\frac{15,52}{0,00}$	$\frac{5 638,50}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			13 532,46
		Total Lucrari de tersamente Inklusiv salariu				13 532,46
		3.2. Pregatirea sistemului rutier				
114	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	62,83	$\frac{10,00}{0,00}$	$\frac{628,40}{0,00}$
115	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	426,30	$\frac{309,07}{27,34}$	$\frac{131 757,40}{11 654,81}$
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	286,70	$\frac{372,70}{55,15}$	$\frac{106 852,20}{15 812,01}$

1	2	3	4	5	6	7
117	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, asfalt frezat	t	23,32	<u>128,66</u> — 128,66	<u>3 000,24</u> — 3 000,24
118	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	23,32	<u>15,53</u> — 0,00	<u>362,25</u> — 0,00
		<i>Total</i>	lei			242 600,49
		Total Pregatirea sistemului rutier Inklusiv salariu				242 600,49 30 467,06
		3.3. Amenajarea sistemului rutier				
		3.3.1. Amenajarea stratului de baza				
		3.3.1.1. Demolarea sistemului rutier				
119	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,18	<u>2 004,33</u> — 0,00	<u>360,78</u> — 0,00
120	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	28,80	<u>15,53</u> — 0,00	<u>447,30</u> — 0,00
		<i>Total</i>	lei			808,08
		Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu				808,08
		3.3.1.2. Amenajarea sistemului rutier				
121	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,36	<u>117,00</u> — 0,00	<u>42,12</u> — 0,00
122	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	0,36	<u>480,00</u> — 0,00	<u>172,80</u> — 0,00
123	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	6,48	<u>497,27</u> — 28,38	<u>3 222,34</u> — 183,90

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire Hmed-18cm				
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h-15,0cm	m3	5,40	<u>590,84</u> — 56,76	<u>3 190,54</u> — 306,50
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,025	<u>14 184,00</u> — 0,00	<u>354,60</u> — 0,00
126	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	36,00	<u>317,86</u> — 6,62	<u>11 443,03</u> — 238,39
		<i>Total</i>	lei			18 425,43
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				18 425,43 728,79
		<i>Total</i>	lei			19 233,51
		Total Amenajarea stratului de baza Inclusiv salariu				19 233,51 728,79
		3.3.2. Amenajarea stratului de egalizare				
127	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	62,83	<u>10,00</u> — 0,00	<u>628,40</u> — 0,00
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,885	<u>14 043,34</u> — 0,00	<u>26 471,70</u> — 0,00
129	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 6283 m2	t	685,47	<u>2 108,51</u> — 19,87	<u>1 445 319,38</u> — 13 617,58
		<i>Total</i>	lei			1 472 419,48
		Total Amenajarea stratului de egalizare Inclusiv salariu				1 472 419,48 13 617,58
		<i>Total</i>	lei			1 491 652,99
		Total Amenajarea sistemului				1 491 652,99

1	2	3	4	5	6	7
		rutier Inclusiv salariu				14 346,37
		3.4. Reparatia intersectiei L35-L36				
		3.4.1. Demolarea sistemului rutier				
130	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	425,00	<u>58,39</u> — 5,50	<u>24 814,06</u> — 2 335,86
131	TsC02D1	Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,70	<u>2 003,40</u> — 0,00	<u>3 405,78</u> — 0,00
132	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	352,75	<u>15,53</u> — 0,00	<u>5 476,50</u> — 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 696,34
		Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu				33 696,34 2 335,86
		3.4.2. Amenajarea sistemului rutier				
133	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	4,25	<u>117,09</u> — 0,00	<u>497,64</u> — 0,00
134	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	4,25	<u>480,00</u> — 0,00	<u>2 040,00</u> — 0,00
135	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-18cm	m3	76,50	<u>497,28</u> — 28,38	<u>38 041,72</u> — 2 171,07
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h-15,0cm	m3	63,75	<u>590,82</u> — 56,76	<u>37 664,86</u> — 3 618,45
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,297	<u>14 043,94</u>	<u>4 171,05</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)			0,00	0,00
138	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	425,00	317,87 6,62	135 095,60 2 814,35
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,127	14 059,84 0,00	1 785,60 0,00
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	425,00	205,95 4,73	87 529,21 2 010,25
		<i>Total</i>	lei			306 825,68
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				306 825,68 10 614,12
		<i>Total</i>	lei			340 522,02
		Total Reparatia intersectiei L35-L36 Inclusiv salariu				340 522,02 12 949,98
		3.5. Executarea a 6 accese				
141	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12	2 002,00 0,00	240,24 0,00
142	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60	t	19,20	12,14 0,00	233,10 0,00
143	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,92	1 011,28 1 011,28	1 941,66 1 941,66
144	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100m2	1,92	2 474,44	4 750,92

1	2	3	4	5	6	7
		sparta			644,22	1 236,90
145	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	34,56	590,82 56,76	20 418,82 1 961,63
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,134	14 037,31 0,00	1 881,00 0,00
147	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	192,00	308,92 7,10	59 313,41 1 362,24
		<i>Total</i>	lei			88 779,15
		Total Executarea a 6 accese Inclusiv salariu				88 779,15 6 502,43
		3.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
148	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	16,00	872,62 138,12	13 961,86 2 209,86
149	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc)	buc	16,00	834,84 51,08	13 357,51 817,35
		<i>Total</i>	lei			27 319,37
		Total Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere Inclusiv salariu				27 319,37 3 027,21
		<i>Total</i>	lei			2 204 406,48
		Total L36 Lipcani-frontiera cu Ucraina Inclusiv salariu				2 204 406,48 67 293,05
		4. L18.1 Drumul de acces spre s. Chirilovca				
		4.1. Demolarea sistemului rutier 800*4,0m = 3200				
150	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3	320,00	38,72 13,53	12 391,94 4 328,90
151	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator	100	3,20	1 026,00	3 283,20

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	m3		0,00	0,00
152	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t	422,40	10,44 0,00	4 410,00 0,00
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	2,56	346,07 34,07	885,94 87,22
		<i>Total</i>	lei			20 971,08
		Total Demolarea sistemului rutier 800*4,0m = 3200 Inklusiv salariu				20 971,08 4 416,12
		4.2. Lucrari de terasamente				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	3,76	1 125,00 0,00	4 230,00 0,00
155	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	601,60	15,52 0,00	9 339,75 0,00
156	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	3,00	346,06 34,06	1 038,17 102,17
		<i>Total</i>	lei			14 607,92
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				14 607,92 102,17
		4.3. Amenajarea sistemului rutier L=800,0 m.l.				
157	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	32,46	205,91 0,00	6 683,82 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,46	147,42 0,00	4 785,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
159	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	32,46	480,00 — 0,00	15 580,80 — 0,00
160	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (egalizare)	m3	98,60	497,28 — 28,38	49 031,73 — 2 798,27
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-15,0cm	m3	486,90	590,82 — 56,76	287 668,64 — 27 636,44
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t	2,27	14 039,41 — 0,00	31 869,45 — 0,00
163	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	3 246,00	308,93 — 7,10	1 002 787,46 — 23 030,37
		<i>Total</i>	lei			1 398 407,20
		Total Amenajarea sistemului rutier L=800,0 m.l. Inklusiv salariu				1 398 407,20 53 465,08
		4.4. Executarea a 5 accese				
164	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	1,50	205,92 — 0,00	308,88 — 0,00
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-15,0cm	m3	22,50	590,84 — 56,76	13 293,84 — 1 277,10
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t	0,105	14 022,86 — 0,00	1 472,40 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	150,00	308,92 — 7,10	46 338,57 — 1 064,25
		<i>Total</i>	lei			61 413,69
		Total Executarea a 5 accese Inclusiv salariu				61 413,69 2 341,35
		4.5. Consolidarea acostamentului L=800,0 m. b=0,5 m * 2				
168	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3	1,08	1 025,83 — 0,00	1 107,90 — 0,00
169	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t	142,56	10,44 — 0,00	1 488,15 — 0,00
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm	m2	800,00	10,69 — 3,00	8 555,70 — 2 399,06
		<i>Total</i>	lei			11 151,75
		Total Consolidarea acostamentului L=800,0 m. b=0,5 m * 2 Inclusiv salariu				11 151,75 2 399,06
		4.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
171	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	11,00	872,62 — 138,12	9 598,78 — 1 519,28
172	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 5 buc. 2.1 - 6 buc)	buc	11,00	834,84 — 51,08	9 183,29 — 561,93
		<i>Total</i>	lei			18 782,07
		Total Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere Inclusiv salariu				18 782,07 2 081,21
		<i>Total</i>	lei			1 525 333,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total L18.1 Drumul de acces spre s. Chirilovca Inclusiv salariu				1 525 333,71 64 804,99
		5. L23 M5-Tabani-Trinca				
		5.1. Demolarea sistemului rutier 1230*5,0m = 6150 m2				
173	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3	615,00	$\frac{38,72}{13,53}$	$\frac{23\ 815,36}{8\ 319,60}$
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material de la decapare) y=1,32 tn/m3	100 m3	6,15	$\frac{1\ 125,04}{0,00}$	$\frac{6\ 919,00}{0,00}$
175	TsI51A3	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t	811,80	$\frac{13,81}{0,00}$	$\frac{11\ 214,90}{0,00}$
176	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	4,92	$\frac{346,05}{34,05}$	$\frac{1\ 702,58}{167,54}$
		<i>Total</i>	lei			43 651,84
		Total Demolarea sistemului rutier 1230*5,0m = 6150 m2 Inclusiv salariu				43 651,84 8 487,14
		5.2. Lucrari de terasamente				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	11,07	$\frac{1\ 125,02}{0,00}$	$\frac{12\ 454,00}{0,00}$
178	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 771,20	$\frac{15,52}{0,00}$	$\frac{27\ 497,70}{0,00}$
179	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	8,856	$\frac{346,02}{34,05}$	$\frac{3\ 064,34}{301,58}$
		<i>Total</i>	lei			43 016,04
		Total Lucrari de terasamente				43 016,04

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				301,58
		5.3. Amenajarea sistemului rutier				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,412	<u>2 168,35</u> 0,00	<u>11 735,10</u> 0,00
181	TsC22J1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	5,412	<u>3 432,03</u> 0,00	<u>18 574,14</u> 0,00
182	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	67,65	<u>117,01</u> 0,00	<u>7 915,44</u> 0,00
183	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	67,65	<u>480,00</u> 0,00	<u>32 472,00</u> 0,00
184	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-10cm	m3	676,50	<u>497,28</u> 28,38	<u>336 409,72</u> 19 199,07
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h-15,0cm	m3	1 014,75	<u>590,82</u> 56,76	<u>599 530,90</u> 57 597,21
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	4,305	<u>14 039,58</u> 0,00	<u>60 440,40</u> 0,00
187	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica	m2	6 150,00	<u>308,93</u> 7,10	<u>1 899 917,37</u> 43 634,25

1	2	3	4	5	6	7
		preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. - 6,0 cm				
		<i>Total</i>	lei			2 966 995,07
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				2 966 995,07 120 430,53
		5.4. Executarea a 14 accese				
188	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	7,00	<u>205,92</u> 0,00	<u>1 441,44</u> 0,00
189	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm	m3	105,00	<u>590,82</u> 56,76	<u>62 035,68</u> 5 959,80
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,49	<u>14 048,27</u> 0,00	<u>6 883,65</u> 0,00
191	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	700,00	<u>308,93</u> 7,10	<u>216 250,86</u> 4 966,50
		<i>Total</i>	lei			286 611,63
		Total Executarea a 14 accese Inclusiv salariu				286 611,63 10 926,30
		5.5. Consolidarea acostamentului L=1200,0 m.				
192	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3	1,512	<u>1 025,89</u> 0,00	<u>1 551,15</u> 0,00
193	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t	199,58	<u>10,44</u> 0,00	<u>2 083,50</u> 0,00
194	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	12,00	<u>117,00</u> 0,00	<u>1 404,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	12,00	480,00 — 0,00	5 760,00 — 0,00
196	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm	m2	1 200,00	10,69 — 3,00	12 833,54 — 3 598,58
		<i>Total</i>	lei			23 632,19
		Total Consolidarea acostamentului L=1200,0 m. Inklusiv salariu				23 632,19 3 598,58
		5.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
197	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	28,00	872,62 — 138,12	24 433,25 — 3 867,25
198	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 14 buc. 2.1 - 14 buc)	buc	28,00	834,84 — 51,08	23 375,63 — 1 430,35
		<i>Total</i>	lei			47 808,88
		Total Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere Inklusiv salariu				47 808,88 5 297,60
		<i>Total</i>	lei			3 411 715,65
		Total L23 M5-Tabani-Trinca Inklusiv salariu				3 411 715,65 149 041,73
		6. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni				
		6.1. Pregatirea sistemului rutier L=680 m.l b=6,0 m				
199	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,92	10,00 — 0,00	409,20 — 0,00
200	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	580,00	23,31 — 0,85	13 521,25 — 493,81

1	2	3	4	5	6	7
201	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	193,00	<u>309,08</u> 27,34	<u>59 652,70</u> 5 276,50
202	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	102,00	<u>372,67</u> 55,15	<u>38 012,68</u> 5 625,48
		<i>Total</i>	lei			111 595,83
		Total Pregatirea sistemului rutier L=680 m.l b=6,0 m Inclusiv salariu				111 595,83 11 395,79
		6.2. Amenajarea sistemului rutier				
203	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,80	<u>10,00</u> 0,00	<u>408,00</u> 0,00
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,81	<u>14 035,00</u> 0,00	<u>11 368,35</u> 0,00
205	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16	t	174,70	<u>2 108,51</u> 19,87	<u>368 356,27</u> 3 470,59
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,227	<u>14 042,05</u> 0,00	<u>17 229,60</u> 0,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	4 092,00	<u>205,95</u> 4,73	<u>842 761,61</u> 19 355,16
		<i>Total</i>	lei			1 240 123,83
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 240 123,83 22 825,75
		6.3. Executarea a 6 accese				
208	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,396	<u>2 003,48</u> 0,00	<u>793,38</u> 0,00
209	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	63,36	<u>12,15</u> —	<u>769,95</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 2 km y=1,60			0,00	
210	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,80	<u>1 011,27</u> — 1 011,27	<u>1 820,29</u> — 1 820,29
211	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,80	<u>2 474,43</u> — 644,23	<u>4 453,97</u> — 1 159,61
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	32,40	<u>590,82</u> — 56,76	<u>19 142,56</u> — 1 839,02
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,126	<u>14 064,29</u> — 0,00	<u>1 772,10</u> — 0,00
214	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	180,00	<u>308,93</u> — 7,10	<u>55 607,36</u> — 1 277,10
		<i>Total</i>	lei			84 359,61
		Total Executarea a 6 accese Inclusiv salariu				84 359,61 6 096,02
		6.4. Consolidarea acostamentului b=0,5m				
215	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,77	<u>2 003,45</u> — 0,00	<u>1 542,66</u> — 0,00
216	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60	t	123,20	<u>12,15</u> — 0,00	<u>1 496,70</u> — 0,00
217	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	8,20	<u>117,00</u> — 0,00	<u>959,40</u> — 0,00
218	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	8,20	<u>480,00</u> — 0,00	<u>3 936,00</u> — 0,00
219	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-32 de gr.10 cm	m2	640,00	<u>36,86</u> — 3,00	<u>23 590,83</u> — 1 919,24
		<i>Total</i>	lei			31 525,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentului b=0,5m Inklusiv salariu				31 525,59 1 919,24
		6.5. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
220	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	16,00	872,62 — 138,12	13 961,86 — 2 209,86
221	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc)	buc	16,00	834,84 — 51,08	13 357,51 — 817,35
		<i>Total</i>	lei			27 319,37
		Total Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere Inklusiv salariu				27 319,37 3 027,21
		<i>Total</i>	lei			1 494 924,23
		Total L25 M5-Berlinti-Cotiujeni Inklusiv salariu				1 494 924,23 45 264,01

		Total	lei		13 061 456,61
		CASM	24 %		150 811,25
		Total			13 212 267,86
		Cheltuieli de regie	14 %		1 849 717,50
		Total			15 061 985,36
		Beneficiu	2,5 %		376 549,63
		Total			15 438 534,99
		TVA	20 %		3 087 707,00
		Total deviz: Inklusiv salariu			18 526 241,99 628 380,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,47	94,60	2 882,48
2.	7123011000200	Betonist	h-om	20,02	94,60	1 893,91
3.	71230110200	Betonist	h-om	5,054	94,60	478,11
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,045	94,60	571,86
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	42,89	94,60	4 057,38
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,49	94,60	1 938,35
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 146,66	94,60	203 074,02
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	48,36	94,60	4 574,86
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 210,469	94,60	209 110,36
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,72	94,60	1 203,31
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,56	94,60	6 958,77
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,97	94,60	186,36
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,618	94,60	2 612,66
14.	7212030022700	Sudor	h-om	10,15	94,60	960,19
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	909,134	94,60	86 004,08
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	94,60	212,85
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	220,582	94,60	20 867,06
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	794,929	94,60	75 200,28
19.	9312040019600	Sapator	h-om	59,126	94,60	5 593,32
Total manopera						628 380,21

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,30	132,00	1 227,60
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	260,565	1 786,00	465 369,09
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	3 002,624	1 968,00	5 909 164,04
4.	12123243	Tub din beton armat d=0.8m (TS 80.20.3)	buc	4,00	8 900,00	35 600,00
5.	12123244	Placi pentru acostament ST-10	buc	1,00	7 650,00	7 650,00
6.	12123244-1	Aripa de acostament ST-4	buc	2,00	8 700,00	17 400,00
7.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	0,909	276,00	250,88
8.	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	369,391	276,00	101 951,92
9.	14111222016601	Piatra sparta (material de la decapare)	m3	252,00	0,00	0,00
10.	14111222016601-1	Piatra sparta fr. 0-32	m3	80,64	207,67	16 746,51
11.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	3 399,369	272,00	924 628,36
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	75,276	272,00	20 475,07
13.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm (prundis)	m3	71,299	635,00	45 274,86
14.	1421102200467	Balast	m3	58,56	530,00	31 036,80
15.	14221022055070	Beton asfaltic BA-16	t	1 112,00	1 968,00	2 188 416,00
16.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16	t	149,154	1 968,00	293 535,07
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	5 000,00	90,00
18.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,005	5 000,00	25,00
19.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,036	5 000,00	180,00
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,213	5 000,00	1 065,00
21.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,005	5 000,00	25,00

22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018	5 000,00	90,00
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,48	750,00	360,00
24.	2320187315789	Decofrol	kg	2,28	86,00	196,08
25.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii (Emulsie bituminoasa)	t	0,185	13 500,00	2 497,50
26.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	17,129	13 500,00	231 241,50
27.	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,605	13 500,00	8 167,50
28.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	170,679	89,00	15 190,43
29.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	82,969	42,00	3 484,70
30.	2513206629274	Microbile din sticla	kg	27,024	32,50	878,28
31.	2521216700303	Tevi de drenaj din plastic perforat D=200mm	m	81,90	180,00	14 742,00
32.	2521216701001	Teava din polietilena	m	10,252	300,00	3 075,60
33.	2615107326105	id.rut 5.50.1/5.50.2	buc	12,00	1 150,00	13 800,00
34.	26151073261051	Indicator D700	buc	6,00	760,00	4 560,00
35.	26151073261054	Indicator B700	buc	8,00	760,00	6 080,00
36.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	77,00	760,00	58 520,00
37.	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,152	1 845,00	3 970,43
38.	2663102100001	Beton C 16/20	m3	74,84	1 845,00	138 079,80
39.	2663102101000	Beton C16/20	m3	5,363	1 845,00	9 894,74
40.	2666122800286	Bordura 1000x150x300	m	1 499,46	140,00	209 924,40
41.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,066	800,00	52,80
42.	2682122601626	Geotextil Polyfelt TS30	m2	391,68	45,00	17 625,60
43.	271060200100	Otel beton	kg	302,26	23,00	6 951,98
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,35	43,00	58,05
45.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	4,015	43,00	172,65
46.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	20,00	550,00	11 000,00
47.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	77,00	550,00	42 350,00
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,25	38,00	85,50
49.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	3,08	90,00	277,20
50.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	154,00	2,00	308,00
51.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	104,00	2,00	208,00
52.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	308,00	2,00	616,00
53.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	154,00	1,00	154,00
54.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	3,08	96,00	295,68
55.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,54	96,00	147,84
56.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	412,00	1,00	412,00
57.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,104	38,00	3,95
58.	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	6,30	5 200,00	32 760,00
59.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,584	80,00	46,72
60.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,309	1 250,00	386,25
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	698,82	30,00	20 964,60
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,532	30,00	15,96
63.	4100126202818	Apa	m3	6,756	30,00	202,68
		Total materiale de constructii				10 919 959,62

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,563	250,00	5 140,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,282	400,00	4 112,80
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,18	400,00	72,00

4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	63,55	90,00	5 719,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	27,503	600,00	16 501,80
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	11,047	540,00	5 965,38
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,135	150,00	20,25
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	212,095	868,00	184 098,45
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,73	450,00	4 378,50
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	228,423	780,00	178 169,94
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	179,309	400,00	71 723,60
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	158,904	400,00	63 561,60
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	850,351	400,00	340 140,40
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	146,433	400,00	58 573,20
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	72,97	380,00	27 728,60
16.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,31	500,00	655,00
17.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	56,056	326,00	18 274,25
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	214,012	1 000,00	214 012,00
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	54,596	500,00	27 298,00
20.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	41,484	420,00	17 423,28
21.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,93	350,00	2 075,50
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	13,565	60,00	813,90
23.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,202	780,00	157,56
24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,734	780,00	6 032,52
25.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,18	100,00	18,00
26.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,021	200,00	404,20
27.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,783	200,00	156,60
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,961	200,00	1 592,20
29.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	2,071	200,00	414,20
30.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	10,168	186,00	1 891,24
31.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	13,205	450,00	5 942,25
32.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	100,00	30,00
33.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	10,168	415,00	4 219,72
34.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	13,565	415,00	5 629,47
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	156,039	425,00	66 316,57
36.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	203,879	450,00	91 745,55
37.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	205,27	400,00	82 108,00
		Total utilaje de constructii				1 513 116,78

Total	lei	13 061 456,61
CASM	24 %	150 811,25
Total		13 212 267,86
Cheltuieli de regie	14 %	1 849 717,50
Total		15 061 985,36
Beneficiu	2,5 %	376 549,63
Total		15 438 535,99
TVA	20 %	3 087 707,00

Total deviz:

18 526 241,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor locale Investitor
din raionul Briceni pentru anul 2026.
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Uzinelor or. Briceni				
		1.1. Lucrari de pregatitoare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			44 499,84
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcra bordurelor de la demontare)	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	500,00	1 125,00
		<i>Total</i>	lei			990,00
3	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			18,90
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,042	450,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			3 658,95
4	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			3 275,67
						177,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,880	94,60	177,91
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,850	350,00	3 097,76
		<i>Total</i>	lei			2 194,70
		1.2. Montarea bordurelor si a gratarelor de scurgere				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			598,46
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	272,00	312,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			26 786,88
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x150x300, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			287,11
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,045	1 845,00	83,02
	2666122800286	Bordura 1000x150x300	m	1,005	140,00	140,70
		<i>Total</i>	lei			428 363,64
7	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			619,73
						319,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380	94,60	319,73
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,600	400,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	100,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			185,92
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			199,61 199,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,110	94,60	199,61
		<i>Total</i>	lei			239,53
9	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			25,32 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	94,60	1,89
	271060200100	Otel beton	kg	1,000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	43,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			2 630,96
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			158,46 87,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,930	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 000,00	3,12
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 000,00	3,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,060	750,00	45,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,013	38,00	0,49
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,073	80,00	5,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	86,00	12,90
		<i>Total</i>	lei			1 267,69
11	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			2 142,04 203,39
	71230110200	Betonist	h-om	0,950	94,60	89,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200	94,60	113,52
	2663102101000	Beton C16/20	m3	1,008	1 845,00	1 859,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,380	200,00	75,94
		<i>Total</i>	lei			2 956,02
12	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm	m			349,22 18,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	94,60	18,64
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,015	300,00	307,56
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 000,00	18,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	150,00	2,03
		<i>Total</i>	lei			3 492,21
13	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc			5 660,55 200,55
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,120	94,60	200,55
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,000	5 200,00	5 460,00
		<i>Total</i>	lei			33 963,31
		1.3. Amenajarea sistemului rutier L-735 m.l.				
14	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			23,31 0,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	868,00	11,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	400,00	5,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	425,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			157 080,29
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic	m2			35,07

1	2	3	4	5	6	7
		uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	868,00	15,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	425,00	7,74
		Total	lei			34 723,39
16	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			372,71 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA-16	t	0,115	1 968,00	226,32
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	0,0006	13 500,00	8,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	868,00	52,08
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	90,00	4,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	186,00	1,49
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	415,00	3,32
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,060	326,00	19,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		Total	lei			73 797,26
17	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m2: grosime 7 cm	m2			416,07 37,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,400	94,60	37,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA-16	t	0,161	1 968,00	316,85
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	0,0006	13 500,00	8,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,035	868,00	30,38
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	90,00	4,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	186,00	1,49
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	415,00	3,32
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,035	326,00	11,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		Total	lei			27 044,29
18	Ts151A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			13,81 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		Total	lei			2 040,30
19	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			9,98 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	9,98
		Total	lei			98,80
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminosă) 0,6 l/mp	t			14 043,94 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,030	13 500,00	13 909,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,85
		Total	lei			8 342,10
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (Se exclude: Nisip bitumat și oțel patrat)	m2			228,30 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	0,118	1 786,00	210,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 000,00	6,60
		Total	lei			226 020,96
22	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			10,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			772,80
23	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa) 0,3 l/mp	t			14 042,60
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 907,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,92
		<i>Total</i>	lei			32 550,75
24	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 108,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA-16	t	1,010	1 968,00	1 987,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	380,00	15,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,60
		<i>Total</i>	lei			266 346,39
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma beton asfaltic 0,097 tn	m2			205,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,097	1 968,00	190,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			1 585 522,13
		1.4. Instalatii de semnalizare rutiera				
26	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			678,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,014	1 845,00	25,83
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			13 578,88
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.1-6 buc, 5.50.2-6 buc	buc			1 203,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105	id.rut 5.50.1/5.50.2	buc	1,000	1 150,00	1 150,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			14 443,48
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1- 6 buc	buc			813,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261051	Indicator D700	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			4 881,74
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.3 -6 buc	buc			813,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261054	Indicator B700	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			4 881,74
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.4 -2 buc	buc			813,62
						41,62

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261054	Indicator B700	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 627,24
31	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			167,64 ----- 56,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	94,60	45,41
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	89,00	66,00
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	42,00	15,14
	2513206629274	Microbile din sticla	kg	0,114	32,50	3,82
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	540,00	25,92
		<i>Total</i>	lei			38 582,10
		1.5. Consolidarea zonei verzi strat vegetal h=0,15m cu insamintare				
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,82 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,82
		<i>Total</i>	lei			1 355,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,81 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			2 688,30
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (deplasarea opamintului vegetal in grosime de 15 cm, manual)	m3			17,03 ----- 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
		<i>Total</i>	lei			2 375,41
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			623,92 ----- 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	132,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			5 802,46
		2. L27 Lipcani-Larga				
		2.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament)	100 m3			2 003,48 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 003,48
		<i>Total</i>	lei			4 167,24
37	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km $\gamma=1,60$	t			15,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	lei			5 166,90
38	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,00
		<i>Total</i>	lei			877,50
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			480,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00
40	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			903,71 162,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	780,00	741,00
		<i>Total</i>	lei			3 162,99
		2.2. Sector 1 L= 130 m.l.				
		2.2.1. Amenajarea sisitemului rutier				
41	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,02 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	10,02
		<i>Total</i>	lei			60,00
42	DII14	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			2 021,92 325,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,440	94,60	325,42
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,070	13 500,00	945,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,670	450,00	751,50
		<i>Total</i>	lei			3 235,08
43	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 012,85 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 877,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,75
		<i>Total</i>	lei			2 508,30
44	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 599 m2	t			2 108,51 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA-16	t	1,010	1 968,00	1 987,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	380,00	15,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,60
		<i>Total</i>	lei			91 720,33
45	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 012,85 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 877,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,75
		<i>Total</i>	lei			2 508,30
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			205,96 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	191,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			123 367,29
		2.3. Sector 2 L=135 m.l.				
		2.3.1. Frezarea stratului de uzura hmed=5,0cm				
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: hmed=5 cm	m2			35,07 ----- 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	868,00	15,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	425,00	7,73
		<i>Total</i>	lei			21 306,72
48	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	lei			943,20
		2.3.2. Amenajarea sistemului rutier				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,01 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	10,01
		<i>Total</i>	lei			60,80
50	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			2 021,92 ----- 325,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,440	94,60	325,42
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,070	13 500,00	945,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,670	450,00	751,50
		<i>Total</i>	lei			2 628,50
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 006,87 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 870,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,99
		<i>Total</i>	lei			2 549,25
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 607,5 m2	t			2 108,51 ----- 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA-16	t	1,010	1 968,00	1 987,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	380,00	15,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,60
		<i>Total</i>	lei			86 870,62
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 006,87 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 870,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,99
		<i>Total</i>	lei			2 549,25
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			205,95 ----- 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	191,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	400,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			125 116,04
		2.4. Sector 3 L =100, m.l.				
		2.4.1. Demolarea sistemului rutier				
55	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			58,38 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	30,00	1,59
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	868,00	26,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	400,00	12,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	425,00	12,88
		Total	lei			28 024,39
56	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3			38,72 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	780,00	18,64
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	60,00	0,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	415,00	5,72
		Total	lei			1 858,44
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	500,00	1 125,00
		Total	lei			1 350,00
58	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	lei			4 098,60
		2.4.2. Amenajarea sistemului rutier				
59	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,00
		Total	lei			561,60
60	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast h-10 cm	m3			697,27 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	94,60	14,19
	1421102200467	Balast	m3	1,220	530,00	646,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	30,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	780,00	16,85
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	400,00	3,88
		Total	lei			33 468,98
61	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-15cm	m3			497,28 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,270	272,00	345,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		Total	lei			35 804,16

1	2	3	4	5	6	7
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-10,0cm	m3			590,82 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		Total	lei			28 359,16
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 037,05 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 901,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,27
		Total	lei			4 716,45
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			271,72 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	0,141	1 786,00	251,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
		Total	lei			130 426,56
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 009,38 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,38
		Total	lei			2 017,35
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			205,95 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	191,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			98 857,54
		2.5. Sector 4 L=160 m.l.				
		2.5.1. Frezarea devivelarilor				
67	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			23,31 0,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	868,00	11,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	400,00	5,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	425,00	5,40
		Total	lei			12 122,50
68	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	lei			306,90
		2.5.2. Amenajarea sistemului rutier				
69	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,99
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	9,99
		Total	lei			95,20
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 118,75
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 982,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	136,61
		Total	lei			790,65
71	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16	t			2 108,49
						19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA-16	t	1,010	1 968,00	1 987,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	380,00	15,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,58
		Total	lei			62 832,89
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 060,14
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 924,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,31
		Total	lei			4 021,20
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			205,95
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	191,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			196 273,19
		2.6. Podet tubular cu fentina de captare a apelor pluviale				
74	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 002,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 002,00
		Total	lei			240,24
75	DI122	Demonatarea inelelor din beton	m3			1 944,80
						756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	94,60	756,80
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	600,00	1 188,00
		Total	lei			8 265,40
76	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t			15,52
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	lei			297,90
77	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			3 239,50

1	2	3	4	5	6	7
						1 059,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	94,60	1 059,50
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	200,00	2 180,00
		<i>Total</i>	lei			388,74
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=30,0cm)	m3			598,45
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	272,00	312,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 436,29
79	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			126,77
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii (Emulsie bituminoasa)	t	0,0045	13 500,00	62,44
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 250,00	9,66
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	800,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			5 070,73
80	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 944,87
						756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	94,60	756,80
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	600,00	1 188,06
		<i>Total</i>	lei			7 234,90
81	pret de piata	Tub din beton armat d=0,8m (TS 80.20.3)	m			8 900,00
						0,00
	12123243	Tub din beton armat d=0,8m (TS 80.20.3)	buc	1,000	8 900,00	8 900,00
		<i>Total</i>	lei			35 600,00
82	DI125	Montarea placii de acostament ST-10 - 1 buc	m3			1 102,56
						307,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	94,60	307,42
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,210	1 845,00	399,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	600,00	395,87
		<i>Total</i>	lei			2 083,83
83	pret de paita	Placi pentru acostament ST-10	buc			7 650,00
						0,00
	12123244	Placi pentru acostament ST-10	buc	1,000	7 650,00	7 650,00
		<i>Total</i>	lei			7 650,00
84	DI125	Montarea aripa de acostament (ST-4) = 2 buc	m3			1 102,42
						307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	94,60	307,45
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,210	1 845,00	399,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	600,00	395,95
		<i>Total</i>	lei			2 778,09
85	pret de paita	Aripa de acostament ST-4	buc			8 700,00
						0,00
	12123244-1	Aripa de acostament ST-4	buc	1,000	8 700,00	8 700,00
		<i>Total</i>	lei			17 400,00
86	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificii artificiale H-15 Capetele Aval	m3			2 631,68
						301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,78
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,020	1 845,00	1 881,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	183,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	600,00	264,67
		<i>Total</i>	lei			2 368,51
87	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			541,74
						262,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780	94,60	262,99
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,010	276,00	278,76
		<i>Total</i>	lei			487,57

1	2	3	4	5	6	7
88	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			307,09 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	43,00	6,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	38,00	9,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	86,00	10,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 000,00	100,00
		Total	lei			2 763,81
89	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			25,54 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	94,60	1,89
	271060200100	Otel beton	kg	1,000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	43,00	0,65
		Total	lei			3 300,44
90	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			2 142,37 203,39
	71230110200	Betonist	h-om	0,950	94,60	89,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200	94,60	113,52
	2663102101000	Beton C16/20	m3	1,008	1 845,00	1 859,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,380	200,00	75,99
		Total	lei			8 440,92
91	PD02A	Montarea plasa din armatura (1,75 m *1,75 m) ochiul de 10cm armatura d-12cm	kg			25,54 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	94,60	1,89
	271060200100	Otel beton	kg	1,000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	43,00	0,65
		Total	lei			1 765,09
92	PD08A	Legarea armaturilor prin puncte de sudura electrica	10p.sud			35,35 27,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,290	94,60	27,43
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,088	90,00	7,92
		Total	lei			1 237,39
		2.7. Constructia drenului L=80 m.l.				
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 003,17 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 003,17
		Total	lei			1 442,28
94	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t			15,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	lei			1 788,30
95	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 844,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	420,00	1 844,50
		Total	lei			442,68
96	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geotextil Polyfelt TS30)	m2			53,47 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil Polyfelt TS30	m2	1,020	45,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 531,71
97	PK13B	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic 10 D= 200m (L=80 m.l.)	buc			354,14 120,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,590	94,60	55,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,680	94,60	64,33
	2521216700303	Tevi de drenaj din plastic perforat D=200mm	m	1,300	180,00	234,00
		<i>Total</i>	lei			22 310,94
98	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			731,28 80,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,850	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm (prundis)	m3	1,025	635,00	650,87
		<i>Total</i>	lei			50 868,18
99	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			656,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	780,00	656,50
		<i>Total</i>	lei			157,56
100	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			931,58 279,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,950	94,60	279,08
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,263	200,00	652,50
		<i>Total</i>	lei			223,58
		2.8. Executarea a 1 accese				
101	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 002,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 002,00
		<i>Total</i>	lei			240,24
102	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t			15,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	lei			297,90
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=15,0cm)	m3			598,46 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	272,00	312,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 077,22
104	DI122	Montarea podetelor tubulare din inele de la demonatre	m3			1 944,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	94,60	756,80
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	600,00	1 188,00
		<i>Total</i>	lei			8 265,40
105	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			3 239,57 1 059,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	94,60	1 059,57
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	200,00	2 180,00
		<i>Total</i>	lei			226,77

1	2	3	4	5	6	7
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-20,0cm	m3			590,83 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,02
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		Total	lei			3 781,34
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			14 256,82 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	14 113,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	143,18
		Total	lei			313,65
108	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2			308,89 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	287,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,94
		Total	lei			9 884,64
		2.9. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
109	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			872,62 138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,000	550,00	550,00
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,100	1 845,00	184,50
		Total	lei			5 235,70
110	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 3 buc. 2.1 - 3 buc)	buc			834,84 51,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	96,00	1,92
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	96,00	3,84
		Total	lei			5 009,07
		3. L36 Lipcani-frontiera cu Ucraina				
		3.1. Lucrari de tersamente				
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Curatirea muchiei partii carosabile, profilarea acostament)	100m2			147,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	780,00	147,41
		Total	lei			3 346,20

1	2	3	4	5	6	7
112	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament)	100 m3			2 003,42 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 003,42
		<i>Total</i>	lei			4 547,76
113	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km $\gamma=1,60$	t			15,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	lei			5 638,50
		3.2. Pregatirea sistemului rutier				
114	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			628,40
115	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			309,07 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16	t	0,115	1 968,00	226,32
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	13 500,00	8,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,030	868,00	26,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	90,00	4,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	186,00	1,49
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	415,00	3,32
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,030	326,00	9,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			131 757,40
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			372,70 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16	t	0,115	1 968,00	226,32
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	13 500,00	8,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	868,00	52,08
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	90,00	4,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	186,00	1,49
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	415,00	3,32
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	326,00	19,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			106 852,20
117	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, asfalt frezat	t			128,66 128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			3 000,24
118	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,53 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	lei			362,25
		3.3. Amenajarea sistemului rutier				
		3.3.1. Amenajarea stratului de baza				
		3.3.1.1. Demolarea sistemului rutier				
119	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			2 004,33

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 004,33
		<i>Total</i>	lei			360,78
120	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,53
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	lei			447,30
		3.3.1.2. Amenajarea sistemului rutier				
121	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,00
		<i>Total</i>	lei			42,12
122	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			480,00
						0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			172,80
123	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-18cm	m3			497,27
						28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,270	272,00	345,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	1,98
		<i>Total</i>	lei			3 222,34
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-15,0cm	m3			590,84
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,02
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 190,54
125	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 184,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	14 040,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	144,00
		<i>Total</i>	lei			354,60
126	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			317,86
						6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070	94,60	6,62
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	0,165	1 786,00	294,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1 000,00	9,19
		<i>Total</i>	lei			11 443,03
		3.3.2. Amenajarea stratului de egalizare				
127	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,00
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			628,40
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 043,34
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 908,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,12
		<i>Total</i>	lei			26 471,70
129	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 6283 m2	t			2 108,51
						19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA-16	t	1,010	1 968,00	1 987,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	380,00	15,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,60
		<i>Total</i>	lei			1 445 319,38
		3.4. Reparatia intersectiei L35-L36				
		3.4.1. Demolarea sistemului rutier				
130	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			58,39
						5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	30,00	1,59
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	868,00	26,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	400,00	12,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	425,00	12,88
		<i>Total</i>	lei			24 814,06
131	TsC02D1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 003,40
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 003,40
		<i>Total</i>	lei			3 405,78
132	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,53
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	lei			5 476,50
		3.4.2. Amenajarea sistemului rutier				
133	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,09
		<i>Total</i>	lei			497,64
134	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude: Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			480,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			2 040,00
135	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-18cm	m3			497,28
						28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,270	272,00	345,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			38 041,72
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h-15,0cm	m3			590,82
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			37 664,86
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 043,94
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 909,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,85
		<i>Total</i>	lei			4 171,05
138	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			317,87
						6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070	94,60	6,62
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	0,165	1 786,00	294,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1 000,00	9,20
		<i>Total</i>	lei			135 095,60
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 059,84
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 925,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,65
		<i>Total</i>	lei			1 785,60
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			205,95
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	191,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			87 529,21
		3.5. Executarea a 6 accese				

1	2	3	4	5	6	7
141	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 002,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 002,00
		Total	lei			240,24
142	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60	t			12,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	450,00	12,14
		Total	lei			233,10
143	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 011,28 1 011,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,690	94,60	1 011,28
		Total	lei			1 941,66
144	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 474,44 644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	272,00	1 387,20
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,02
		Total	lei			4 750,92
145	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18,0cm	m3			590,82 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		Total	lei			20 418,82
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			14 037,31 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 902,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,33
		Total	lei			1 881,00
147	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2			308,92 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	287,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		Total	lei			59 313,41
		3.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
148	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			872,62 138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,000	550,00	550,00
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,100	1 845,00	184,50
		Total	lei			13 961,86

1	2	3	4	5	6	7
149	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc)	buc			834,84 ----- 51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	96,00	1,92
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	96,00	3,84
		<i>Total</i>	lei			13 357,51
		4. L18.1 Drumul de acces spre s. Chirilovca				
		4.1. Demolarea sistemului rutier 800*4,0m = 3200				
150	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3			38,72 ----- 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	780,00	18,64
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	60,00	0,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	415,00	5,73
		<i>Total</i>	lei			12 391,94
151	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3			1 026,00 ----- 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,280	450,00	1 026,00
		<i>Total</i>	lei			3 283,20
152	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t			10,44 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			4 410,00
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3			346,07 ----- 34,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	780,00	312,00
		<i>Total</i>	lei			885,94
		4.2. Lucrari de terasamente				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3			1 125,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	500,00	1 125,00
		<i>Total</i>	lei			4 230,00
155	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,52 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	lei			9 339,75
156	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3			346,06 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	780,00	312,00
		<i>Total</i>	lei			1 038,17
		4.3. Amenajarea sistemului rutier L=800,0 m.l.				
157	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm	100m2			205,91

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	780,00	205,91
		<i>Total</i>	lei			6 683,82
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			147,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	780,00	147,42
		<i>Total</i>	lei			4 785,30
159	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			480,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			15 580,80
160	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (egalizare)	m3			497,28 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,270	272,00	345,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			49 031,73
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-15,0cm	m3			590,82 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			287 668,64
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t			14 039,41 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 904,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			31 869,45
163	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2			308,93 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	287,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			1 002 787,46
		4.4. Executarea a 5 accese				
164	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			205,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	780,00	205,92
		Total	lei			308,88
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm	m3			590,84
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,01
		Total	lei			13 293,84
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t			14 022,86
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 885,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	137,14
		Total	lei			1 472,40
167	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2			308,92
						7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	287,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		Total	lei			46 338,57
		4.5. Consolidarea acostamentului L=800,0 m. b=0,5 m * 2				
168	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3			1 025,83
						0,00
	2952270007405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,280	450,00	1 025,83
		Total	lei			1 107,90
169	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t			10,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		Total	lei			1 488,15
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm	m2			10,69
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta (material de la decapare)	m3	0,126	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	780,00	2,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	lei			8 555,70
		4.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
171	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			872,62
						138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,100	1 845,00	184,50
		<i>Total</i>	lei			9 598,78
172	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 5 buc. 2.1 - 6 buc)	buc			834,84
						51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	96,00	1,92
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	96,00	3,84
		<i>Total</i>	lei			9 183,29
		5. L23 M5-Tabani-Trinca				
		5.1. Demolarea sistemului rutier 1230*5,0m = 6150 m2				
173	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3			38,72
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	780,00	18,64
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	60,00	0,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	415,00	5,73
		<i>Total</i>	lei			23 815,36
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material de la decapare) $y=1,32 \text{ tn/m}^3$	100 m3			1 125,04
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	500,00	1 125,04
		<i>Total</i>	lei			6 919,00
175	TsI51A3	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=1,32 \text{ tn/m}^3$	t			13,81
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			11 214,90
176	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3			346,05
						34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	780,00	312,00
		<i>Total</i>	lei			1 702,58
		5.2. Lucrari de terasamente				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II $y=1,6$	100 m3			1 125,02
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	500,00	1 125,02
		<i>Total</i>	lei			12 454,00
178	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,52
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	lei			27 497,70
179	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3			346,02
						34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	780,00	311,96
		<i>Total</i>	lei			3 064,34
		5.3. Amenajarea sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			2 168,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	780,00	2 168,35
		<i>Total</i>	lei			11 735,10
181	TsC22J1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			3 432,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	780,00	3 432,03
		<i>Total</i>	lei			18 574,14
182	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,01
		<i>Total</i>	lei			7 915,44
183	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			480,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			32 472,00
184	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire Hmed-10cm	m3			497,28 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,270	272,00	345,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			336 409,72
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire h-15,0cm	m3			590,82 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			599 530,90
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 039,58 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 904,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,05
		<i>Total</i>	lei			60 440,40
187	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. - 6,0 cm	m2			308,93 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0974	1 968,00	287,52

1	2	3	4	5	6	7
		marunte BA-16				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			1 899 917,37
		5.4. Executarea a 14 accese				
188	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			205,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	780,00	205,92
		<i>Total</i>	lei			1 441,44
189	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm	m3			590,82 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			62 035,68
190	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			14 048,27 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 913,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			6 883,65
191	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2			308,93 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	287,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			216 250,86
		5.5. Consolidarea acostamentului L=1200,0 m.				
192	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3			1 025,89 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,280	450,00	1 025,89
		<i>Total</i>	lei			1 551,15
193	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			2 083,50
194	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,00
		<i>Total</i>	lei			1 404,00
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			480,00

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude: Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor				0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		Total	lei			5 760,00
196	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm	m2			10,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta (material de la decapare)	m3	0,126	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	780,00	2,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	lei			12 833,54
		5.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
197	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			872,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,000	550,00	550,00
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,100	1 845,00	184,50
		Total	lei			24 433,25
198	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 14 buc. 2.1 - 14 buc)	buc			834,84
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	96,00	1,92
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	96,00	3,84
		Total	lei			23 375,63
		6. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni				
		6.1. Pregatirea sistemului rutier L=680 m.l b=6,0 m				
199	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	10,00
		Total	lei			409,20
200	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			23,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	868,00	11,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	400,00	5,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	425,00	5,40
		Total	lei			13 521,25
201	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			309,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 968,00	226,32

1	2	3	4	5	6	7
		BA-16				
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	13 500,00	8,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,030	868,00	26,04
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	90,00	4,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	186,00	1,49
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	415,00	3,32
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,030	326,00	9,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			59 652,70
202	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			372,67 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16	t	0,115	1 968,00	226,32
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	13 500,00	8,07
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	868,00	52,08
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	90,00	4,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	186,00	1,49
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	415,00	3,32
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	326,00	19,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			38 012,68
		6.2. Amenajarea sistemului rutier				
203	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	400,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			408,00
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 035,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 900,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			11 368,35
205	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16	t			2 108,51 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA-16	t	1,010	1 968,00	1 987,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	380,00	15,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,60
		<i>Total</i>	lei			368 356,27
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			14 042,05 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 907,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,96
		<i>Total</i>	lei			17 229,60
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			205,95 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	191,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			842 761,61
		6.3. Executarea a 6 accese				
208	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 003,48

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 003,48
		<i>Total</i>	lei			793,38
209	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km $\gamma=1,60$	t			12,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			769,95
210	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 011,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,690	94,60	1 011,27
		<i>Total</i>	lei			1 820,29
211	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 474,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	272,00	1 387,20
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	200,00	428,00
		<i>Total</i>	lei			4 453,97
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18,0cm	m3			590,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	276,00	56,03
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	272,00	331,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			19 142,56
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			14 064,29
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	13 500,00	13 928,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,71
		<i>Total</i>	lei			1 772,10
214	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2			308,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	1 968,00	287,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			55 607,36
		6.4. Consolidarea acostamentului b=0,5m				
215	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 003,45
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	420,00	2 003,45
		<i>Total</i>	lei			1 542,66
216	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km $\gamma=1,60$	t			12,15
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			1 496,70
217	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			117,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,00
		<i>Total</i>	lei			959,40
218	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			480,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			3 936,00
219	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-32 de gr.10 cm	m2			36,86 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601-1	Piatra sparta fr. 0-32	m3	0,126	207,67	26,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	780,00	2,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			23 590,83
		6.5. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere				
220	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			872,62 138,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,000	550,00	550,00
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,100	1 845,00	184,50
		<i>Total</i>	lei			13 961,86
221	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc)	buc			834,84 51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	760,00	760,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	96,00	1,92
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	2,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	96,00	3,84
		<i>Total</i>	lei			13 357,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.