

**Intretinerea si reparatia curenta
a drumurilor locale de interes
raional anul 2020 , r-ul
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 4 693 139,92 lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 L423 Dubasari Cocieri Roghi				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,000	260,98 33,62	112 219,98 14 454,79
2	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	6 000,000	9,52 2,24	57 146,42 13 423,25
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	13,800	523,30 0,00	7 221,58 0,00
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,160	275,97 0,00	596,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,480	1 717,40 0,00	11 128,75 0,00
6	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	15,000	233,52 233,52	3 502,84 3 502,84
7	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,000	31,71 31,71	317,13 317,13
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	10,000	34,20 0,00	342,00 0,00
9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	50,000	85,55 63,43	4 277,30 3 171,30
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(marcaj longitudinal)	m2	924,000	106,79 27,10	98 674,15 25 040,59
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(pietonal)	m2	91,200	106,79 27,10	9 739,44 2 471,53
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	8,000	574,81 25,37	4 598,48 202,96
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	367,85 62,85	1 471,40 251,40
14	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	5,000	123,98 110,71	619,90 553,54
15	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (inclusiv a parapetelor metalice)	m2	50,000	19,78 11,53	988,98 576,60
16	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	35,000	41,50 35,17	1 452,42 1 231,04
17	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	50,000	35,75	1 787,46

1	2	3	4	5	6	7
					35,75	1 787,46
18	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	25,920	50,49	1 308,58
					10,38	269,04
19	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	70,000	591,59	41 411,41
					591,59	41 411,41
20	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	5 000,000	0,18	893,73
					0,18	893,73
21	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,000	31,71	317,13
					31,71	317,13
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,000	34,20	684,00
					0,00	0,00
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,225	509,02	114,53
					0,00	0,00
24	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,225	1 716,84	386,29
					0,00	0,00
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	35,000	723,32	25 316,13
					34,60	1 210,86
26	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	6,000	184,51	1 107,07
					184,51	1 107,07
27	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	6,000	315,40	1 892,40
					315,40	1 892,40
28	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,000	31,71	317,13
					31,71	317,13
29	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	6,000	523,30	3 139,82
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
30	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,500	<u>1 634,20</u> 0,00	<u>817,10</u> 0,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000	<u>34,20</u> 0,00	<u>3 420,00</u> 0,00
		Total Capitolul 1 L423 Dubasari Cocieri Roghi Inklusiv salariu				397 209,64 114 403,20
		2. Capitolul 2 I423.1 DRUM DE ACCES SPRE SATUL MOLOVATA NOUA				
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	95,000	<u>260,98</u> 33,62	<u>24 792,78</u> 3 193,50
33	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	720,000	<u>9,52</u> 2,24	<u>6 857,56</u> 1 610,79
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	<u>8,48</u> 1,73	<u>8,48</u> 1,73
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,000	<u>169,07</u> 70,35	<u>169,07</u> 70,35
36	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	90,000	<u>47,27</u> 24,79	<u>4 254,19</u> 2 231,44

1	2	3	4	5	6	7
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	25,000	85,55 63,43	2 138,65 1 585,65
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (MARCAJ LONGITUDINAL)	m2	180,000	106,79 27,10	19 222,23 4 878,03
39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	43,200	106,79 27,10	4 613,51 1 170,73
40	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	3,000	12,69 12,69	38,06 38,06
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (doar lucru)	buc	2,000	25,37 25,37	50,74 50,74
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	5,000	574,81 25,37	2 874,06 126,86
43	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	367,85 62,85	367,85 62,85
44	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	15,000	19,78 11,53	296,70 172,98
45	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,100	5 462,10 145,80	546,21 14,58
		Total Capitolul 2 I423.1 DRUM DE ACCES SPRE SATUL MOLOVATA NOUA Inklusiv salariu				66 230,09 15 208,29
		3. Capitolul 3 L430 drum de acces spre satul Vasilievska				
46	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия)	1 km	10,800	523,30 0,00	5 651,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,750	<u>1 717,71</u> 0,00	<u>1 288,28</u> 0,00
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	75,000	<u>723,32</u> 34,60	<u>54 248,84</u> 2 594,70
		Total Capitolul 3 L430 drum de acces spre satul Vasilieuca Inclusiv salariu				61 188,79 2 594,70
		4. Capitolul 4 L424 drum de acces spre satul Pohrebea				
49	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,000	<u>260,90</u> 33,62	<u>19 567,81</u> 2 521,18
50	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	750,000	<u>9,52</u> 2,24	<u>7 143,31</u> 1 677,91
51	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	7,500	<u>523,30</u> 0,00	<u>3 924,77</u> 0,00
52	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000	<u>275,92</u> 0,00	<u>275,92</u> 0,00
53	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj	m2	204,000	<u>106,79</u> 27,10	<u>21 785,20</u> 5 528,44

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal)				
54	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	9,600	106,80 27,10	1 025,26 260,16
55	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	12,000	123,98 110,71	1 487,76 1 328,49
56	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	30,000	19,78 11,53	593,38 345,96
57	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	15,000	41,50 35,17	622,47 527,59
58	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	25,000	35,75 35,75	893,73 893,73
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	42,000	50,48 10,38	2 120,20 435,91
60	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	35,000	591,59 591,59	20 705,71 20 705,71
61	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 520,000	0,18 0,18	271,69 271,69
62	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,150	1 715,80 0,00	257,37 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,000	723,32 34,60	14 466,35 691,92
64	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50,000	27,41 2,01	1 370,74 100,62
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,950	8 508,15 0,00	8 082,74 0,00
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	203,700	1 673,54 12,11	340 899,42 2 466,52

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice				
67	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	2,000	184,51 184,51	369,02 369,02
68	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,000	315,40 315,40	630,80 630,80
69	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,000	31,71 31,71	158,56 158,56
70	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,000	523,30 0,00	3 139,82 0,00
71	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,300	1 634,20 0,00	490,26 0,00
72	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km(transportarea arborilor doboriti, crengilor ,bolovanilor, material adus de viituri)	t	20,000	34,20 0,00	684,00 0,00
		Total Capitolul 4 L424 drum de acces spre satul Pohrebea Inklusiv salariu				450 966,29 38 914,21
		5. Capitolul 5 L425 Pirita - Cosnita Capitolul 5.1 Reparatia curenta a drumului L425 Pirita -Cosnita				
73	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,000	260,61 33,62	52 121,51 6 723,16
74	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия	m	3 000,000	9,52 2,24	28 573,21 6 711,62

1	2	3	4	5	6	7
		битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)				
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,000	275,92 0,00	3 035,16 0,00
76	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,000	1 634,20 0,00	4 902,61 0,00
77	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	400,000	34,20 0,00	13 680,00 0,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,270	8,48 1,73	53,14 10,84
79	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,270	150,78 92,26	643,81 393,93
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	169,06 70,34	338,13 140,69
81	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	180,000	47,27 24,79	8 508,39 4 462,89
82	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	1 116,000	106,79 27,10	119 177,86 30 243,82
83	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	158,400	106,79 27,10	16 915,49 4 292,67
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata	buc	2,000	574,81 25,37	1 149,62 50,74

1	2	3	4	5	6	7
		plantat				
85	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	367,85 62,85	735,70 125,70
86	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	10,000	123,98 110,71	1 239,79 1 107,07
87	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	195,000	19,78 11,53	3 857,05 2 248,74
88	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	57,000	41,50 35,17	2 365,36 2 004,84
89	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,200	5 462,25 145,90	1 092,45 29,18
90	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare	buc	50,000	166,26 51,89	8 312,83 2 594,70
91	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	70,000	35,75 35,75	2 502,44 2 502,44
92	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	54,000	50,48 10,38	2 725,98 560,46
93	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,000	591,59 591,59	17 747,75 17 747,75
94	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	4 000,000	0,18 0,18	714,98 714,98
95	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	26,000	2 182,37 864,90	56 741,59 22 487,40
96	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,000	31,71 31,71	634,26 634,26
97	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	15,000	34,20 0,00	513,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
98	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,500	723,23 34,59	1 084,84 51,89
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,012	8 278,33 0,00	99,34 0,00
100	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2	20,000	225,90 38,63	4 517,99 772,64
101	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,000	315,40 315,40	630,80 630,80
102	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,000	31,71 31,71	158,56 158,56
103	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,000	523,30 0,00	523,30 0,00
104	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,000	34,20 0,00	171,00 0,00
		Total Capitolul 5 L425 Pirita - Cosnita Capitolul 5.1 Reparatia curenta a drumului L425 Pirita - Cosnita Inklusiv salariu				355 467,94 107 401,77
		6. Capitolul 5.2Reparatia imbracamintei rutiere L425, s. Pirita				
105	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,840	1 322,42 0,00	1 110,83 0,00
106	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,840	602,90	506,44

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	509,26 0,00	427,78 0,00
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,000	17,88 0,00	2 324,20 0,00
109	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	420,000	7,12 0,00	2 991,24 0,00
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	260,45 33,62	13 022,45 1 680,79
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	90,000	723,32 34,60	65 098,62 3 113,64
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250	8 528,76 0,00	2 132,19 0,00
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	216,82 3,46	91 065,78 1 453,03
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,760	8 514,59 0,00	6 471,09 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	236,880	1 669,54 12,11	395 479,82 2 868,30
		Total Capitolul 5.2Reparatia imbracamintei rutiere L425, s. Pirita Inklusiv salariu				580 630,44 9 115,76
		7. Capitolul 6 L429, Hirtop-Dorotcaia				

1	2	3	4	5	6	7
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	261,50 33,62	26 149,65 3 361,58
117	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	2 000,000	9,52 2,24	19 048,81 4 474,42
118	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	36,900	523,30 0,00	19 309,88 0,00
119	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,000	275,92 0,00	2 759,23 0,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	8,48 1,73	25,44 5,19
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	169,06 70,35	507,19 211,04
122	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	270,000	47,27 24,79	12 762,57 6 694,32
123	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(marcaj longitudinal)	m2	600,000	106,79 27,10	64 074,12 16 260,12
124	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	43,200	106,79 27,10	4 613,51 1 170,73

1	2	3	4	5	6	7
125	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	3,000	12,69 12,69	38,06 38,06
126	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	5,000	574,81 25,37	2 874,06 126,86
127	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	367,85 62,85	367,85 62,85
128	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	40,000	123,98 110,71	4 959,19 4 428,29
129	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	30,000	19,78 11,53	593,38 345,96
130	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,300	5 462,20 145,87	1 638,66 43,76
131	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	35,000	35,75 35,75	1 251,22 1 251,22
132	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	60,000	50,48 10,38	3 028,86 622,73
133	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	60,000	591,59 591,59	35 495,50 35 495,50
134	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	3 000,000	0,18 0,18	536,24 536,24
135	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	50,000	31,71 31,71	1 585,65 1 585,65
136	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,000	34,20 0,00	855,00 0,00
137	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50,000	27,41 2,01	1 370,74 100,62

1	2	3	4	5	6	7
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	<u>8 509,41</u> 0,00	<u>2 297,54</u> 0,00
139	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	58,200	<u>1 678,74</u> 12,11	<u>97 702,38</u> 704,72
140	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	3,000	<u>184,51</u> 184,51	<u>553,54</u> 553,54
141	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,000	<u>315,40</u> 315,40	<u>630,80</u> 630,80
142	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,000	<u>31,71</u> 31,71	<u>317,13</u> 317,13
143	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,000	<u>523,30</u> 0,00	<u>523,30</u> 0,00
144	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,400	<u>1 634,20</u> 0,00	<u>653,68</u> 0,00
145	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,000	<u>34,20</u> 0,00	<u>684,00</u> 0,00
		Total Capitolul 6 L429, Hirtop-Dorotcaia Inclusiv salariu				307 207,18 79 021,33
		8. Capitolul 7 L426 drum de acces spre satul Holercani				
146	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000	<u>260,90</u> 33,62	<u>5 218,10</u> 672,32
147	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,	m	800,000	<u>9,52</u> 2,24	<u>7 619,52</u> 1 789,76

1	2	3	4	5	6	7
		latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 cm: ручным заливщиком швов)				
148	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,800	523,30 0,00	3 558,46 0,00
149	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	144,000	106,79 27,10	15 377,79 3 902,43
150	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	28,800	106,78 27,10	3 075,38 780,48
151	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(pietonal, vopsea rosie)	m2	25,600	106,79 27,10	2 733,91 693,77
152	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	574,81 25,37	1 149,62 50,74
153	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	367,85 62,85	367,85 62,85
154	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	12,000	123,98 110,71	1 487,76 1 328,49
155	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	70,000	19,78 11,53	1 384,56 807,24
156	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	33,000	41,50 35,17	1 369,42 1 160,70
157	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	10,000	35,75	357,49

1	2	3	4	5	6	7
					35,75	357,49
158	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	5,760	50,49 10,38	290,82 59,79
159	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	3 500,000	0,18 0,18	625,61 625,61
160	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,000	315,40 315,40	630,80 630,80
161	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,000	31,71 31,71	317,13 317,13
162	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,000	523,30 0,00	1 046,61 0,00
163	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,000	34,20 0,00	171,00 0,00
		Total Capitolul 7 L426 drum de acces spre satul Holercani Inclusiv salariu				46 781,83 13 239,60
		9. Capitolul 8 L427 drum de acces spre satul Marcauti				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	8,48 1,73	8,48 1,73
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,000	169,07 70,35	169,07 70,35
166	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	90,000	47,27 24,79	4 254,19 2 231,44
167	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj	m2	84,000	106,79 27,10	8 970,38 2 276,42

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal)				
168	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,100	5 462,10 145,80	546,21 14,58
169	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	42,000	35,75 35,75	1 501,47 1 501,47
170	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	8,400	50,48 10,38	424,04 87,18
171	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 500,000	0,18 0,18	268,12 268,12
172	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,300	1 717,40 0,00	515,22 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,000	723,32 34,60	26 039,45 1 245,46
		Total Capitolul 8 L427 drum de acces spre satul Marcauti Inklusiv salariu				42 696,63 7 696,75
		10. Capitolul 9 L428.1 drum de acces spre satul Oxentia				
174	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	261,50 33,62	39 224,48 5 042,37
175	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	2 000,000	9,52 2,24	19 048,81 4 474,42
176	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги	1 km	9,700	523,30 0,00	5 076,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		=7000m2)				
177	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1 350,000	13,84 13,84	18 681,84 18 681,84
178	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	30,000	31,71 31,71	951,39 951,39
179	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30,000	34,20 0,00	1 026,00 0,00
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	8,48 1,73	8,48 1,73
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,000	169,07 70,35	169,07 70,35
182	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	90,000	47,27 24,79	4 254,19 2 231,44
183	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	240,000	106,79 27,10	25 629,65 6 504,05
184	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	19,200	106,80 27,10	2 050,56 520,33
185	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000	574,81 25,37	2 299,24 101,48
186	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,000	2 567,22 38,06	2 567,22 38,06
187	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,000	367,85 62,85	1 103,54 188,54

1	2	3	4	5	6	7
188	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	6,000	123,98 110,71	743,87 664,24
189	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	65,000	41,50 35,17	2 697,34 2 286,22
190	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,100	5 462,10 145,80	546,21 14,58
191	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	24,000	35,75 35,75	857,98 857,98
192	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	2 000,000	0,18 0,18	357,49 357,49
		Total Capitolul 9 L428.1 drum de acces spre satul Oxentia Inklusiv salariu				127 293,40 42 986,51
		11. Capitolul 10 L428 , drum de acces spre satul Molovata				
193	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,000	262,68 33,62	47 282,99 6 050,84
194	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	14 730,000	9,52 2,24	140 294,48 32 954,08
195	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000	275,92 0,00	3 311,08 0,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	8,48 1,73	16,96 3,46
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	169,06 70,34	338,13 140,69
198	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2	180,000	47,27 24,79	8 508,39 4 462,89

1	2	3	4	5	6	7
		existente				
199	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	25,000	85,55 63,43	2 138,65 1 585,65
200	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	1 044,000	106,79 27,10	111 488,97 28 292,61
201	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	43,200	106,79 27,10	4 613,51 1 170,73
202	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	2,000	12,69 12,69	25,38 25,38
203	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000	574,81 25,37	2 299,24 101,48
204	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	367,85 62,85	735,70 125,70
205	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	15,000	123,98 110,71	1 859,70 1 660,61
206	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	110,000	19,78 11,53	2 175,79 1 268,52
207	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,200	5 462,25 145,90	1 092,45 29,18
208	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	104,000	35,75 35,75	3 717,92 3 717,92
209	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	72,000	50,48 10,38	3 634,63 747,27
210	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	105,000	591,59 591,59	62 117,12 62 117,12

1	2	3	4	5	6	7
211	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 900,000	0,18 0,18	339,62 339,62
212	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	70,000	31,71 31,71	2 219,91 2 219,91
213	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	90,000	34,20 0,00	3 078,00 0,00
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300	509,27 0,00	152,78 0,00
215	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	123,000	34,20 0,00	4 206,60 0,00
216	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,050	1 717,61 0,00	1 803,49 0,00
217	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,800	1 634,20 0,00	1 307,36 0,00
218	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	105,000	723,32 34,60	75 948,38 3 632,58
219	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,384	8 522,47 0,00	3 272,63 0,00
220	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	90,000	1 689,16 12,11	152 024,40 1 089,77
221	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,000	169,61 34,02	3 901,00 782,45
222	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	9,000	184,51 184,51	1 660,61 1 660,61

1	2	3	4	5	6	7
223	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	6,000	315,40 315,40	1 892,40 1 892,40
224	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,000	31,71 31,71	317,13 317,13
225	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	4,000	523,30 0,00	2 093,21 0,00
226	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,800	1 634,20 0,00	1 307,36 0,00
227	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000	34,20 0,00	3 420,00 0,00
		Total Capitolul 10 L428 , drum de acces spre satul Molovata Inklusiv salariu				654 595,97 156 388,60

	Total	lei	3 090 268,20
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	132 068,41
	Total	100,00 +	3 222 336,61
	Cheltuieli de regie	14,50 %	467 238,81
	Total	100,00 +	3 689 575,42
	Beneficiu de deviz	6,00 %	221 374,52
	Total	100,00 +	3 910 949,94
	TVA	20,00 %	782 189,98
	Total deviz: Inklusiv salariu		4 693 139,92 586 970,72

Intocmit

George Nistreanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Natalia Dicusar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)