

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria or Singera**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or Singera**

3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea statiilor de asteptare a transportului public**

**si plombarea strazilor din or. Singera, s. Dobrogea si s. Revaca**

*2325811, 25*

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. s. Dobrogea , curtile blocurilor de locuit</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	120,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,400
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покpытии ручным компрессором)	m2	120,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,072
5	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald BA16 SM SR EN 13108-1:2016, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2	120,000 (Kr=1,250)
<b>2. s. Dobrogea str. Serghei Lazo</b>				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm , k=1.4	m2	150,000 (Kr=1,400)
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,200
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покpытии ручным компрессором)	m2	150,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,090

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2		
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SR EN 13108-1:2016, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala , k=1.75	m2	150,000 (Kr=1,750)
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	48,000
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,760
13	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	48,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,029
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SR EN 13108-1:2016, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2	48,000 (Kr=1,250)
		<b>3. s. Dobrogea , str. Chisinau</b>		
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	120,000
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,400
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	120,000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,072
20	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR	m2	120,000 (Kr=1,250)

1	2	3	4	5
		EN 12591, H=5 cm k=1.25		
		<b>4. s. Revaca , str. A. Mateevici</b>		
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	80,000
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,600
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	80,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,048
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SR EN 13108-1:2016, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2	80,000 (Kr=1,250)
		<b>5. s. Dobrogea , str. M. Eminescu, str. Stefan cel Mare</b>		
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	80,000 (Kr=1,400)
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	13,000
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	80,000
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,048
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald BA16 SM SR EN 13108-1:2016, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala , k=1.75	m2	80,000 (Kr=1,750)
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic	m2	85,000

1	2	3	4	5
		uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm		
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,200
33	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	85,000
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,051
35	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SR EN 13108-1:2016, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2	85,000 (Kr=1,250)
<b>6. or. Singera , str. 31 August si Pacii</b>				
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	150,000
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,000
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,090
40	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=5 cm k=1.25	m2	150,000 (Kr=1,250)
<b>7. or. Singera , str. Schinoasa</b>				
41	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	150,000 (Kr=1,400)
42	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de	t	25,200

1	2	3	4	5
		10 t la distanta de: 3 km		
43	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,000
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,090
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SR EN 13108-1:2016, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2	150,000 (Kr=1,750)
<b>8. or. Singera , str. Stefan cel Mare (canalizare)</b>				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm ,k=1.4	m2	150,000 (Kr=1,400)
47	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,200
48	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,000
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,090
50	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SR EN 13108-1:2016, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala , k=1.75	m2	150,000 (Kr=1,750)
<b>9. or. Singera , str. Tineretului si drumul spre s. Dobrogea</b>				
51	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	250,000 (Kr=1,400)
52	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	42,000
53	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0.4 mc,	100 m3	1,175

1	2	3	4	5
		in ramblau si umplerea zonelor verzi (acostamente, gr II, Y = 1.9 t/mc		
54	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	223,250
55	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm	m3	25,000
56	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm	m3	50,000
57	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie	m3	35,000
58	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	77,000
59	DA10B	Strat de baza din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie H=14cm (fara nisip)	m3	35,000
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,150
61	DB19G	Strat de lagatira din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	250,000
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,075
63	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=4 cm	m2	250,000

1	2	3	4	5
		<b>10. or. Singera , str. S. Lazo, str. Mateevici, str.B. Voda, str. B.Lautaru, str. Decebal, str.Primaverii, str.Pacii, str.M. Costin, str.Aeroportului, str.D. Cantemir, str. Andries, str.Cocostireilor, str.s. Puhoiului, str.Orhei, str.A. cel Bun, str.Sfatul Tarii, str. Chisinaului</b>		
64	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	850,000 (Kr=1,400)
65	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	142,800
66	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	850,000
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,510
68	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald BA16 SM SR EN 13108-1:2016, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala , k=1.75	m2	850,000 (Kr=1,750)
69	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	450,000
70	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	54,000
71	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (canalizare)	100 m3	0,675
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	128,250
73	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	67,500

1	2	3	4	5
74	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire hmed=15cm (canalizare)	m3	67,500
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 (canalizare)	t	0,270
76	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, de hmed= 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	590,730
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,270
78	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SR EN 13108-1:2016, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	450,000
		<b>11. or. Singera , Amenajarea statiei de asteptare a transportului public din str. Miorita (Gradinita)</b>		
79	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	60,000
80	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,702
81	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,320
82	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm	m3	13,000
83	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm	m3	26,000
84	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%),	m3	18,200



1	2	3	4	5
		amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie		
85	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	40,040
86	DA10B	Strat de baza din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie H=14cm (fara nisip)	m3	18,200
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, (Бордюры бетонные BR100*30*15, beton 0.05m3)	m	63,000
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100*20*8, asezarte pe o fundatie din betn	m	58,000
89	TsC54B	Strat de baza din material granulare, conform SM SR EN 13242:2010, din pietris concasat H=0.10 m (la trotuar)	m3	12,500
90	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=4cm Caramida asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, in, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	125,000
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,078
92	DB19G	Strat de lagatira din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	130,000
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,039
94	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11.2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=4 cm	m2	130,000
		<b>11.1 Pavilionul la statia de asteptare din str. Miorita, or. Singera</b>		

1	2	3	4	5
95		Pavilion de asteptare pentru calatori,prefabricat din teava profilata 80x80*2,40x40*2, 20x20*2, sticla triplexata 4x4, sticla triplexata+pelicula alba, lemn de pin 90*25 mm, elemente de fixare sticla, capace pentru teava profilata, gruntuita, vopsita in 3 straturi, marime 2 400 H, 2000 mmI,6500mmL,acoperis policarbonat transparent,conform necesitatilor beneficiarului, dupa schita anexata		1,000
96	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	30,000
97	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	30,000
98	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate de tip LED 100x600 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,000
		<b>12. or. Singera , Amenajarea statiei de asteptare a transportului public din str. Cetatea Alba</b>		
99	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	42,000
100	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,418
101	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	66,880
102	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm	m3	9,500
103	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm	m3	19,000

1	2	3	4	5
104	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie	m3	13,300
105	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	29,260
106	DA10B	Strat de baza din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie H=14cm (fara nisip)	m3	13,300
107	DE10A	Borduri prefabricate din beton, (Бордюры бетонные BR100*30*15, beton 0.05m3)	m	44,000
108	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100*20*8, asezarte pe o fundatie din betn	m	37,000
109	TsC54B	Strat de baza din material granulare, conform SM SR EN 13242:2010, din pietris concasat H=0.10 m (la trotuar)	m3	6,800
110	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=4cm Caramida asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, in, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	68,000
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,057
112	DB19G	Strat de lagatira din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016,SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	95,000
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,028
114	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura	m2	95,000

1	2	3	4	5
		BA 11.2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=4 cm		
		<b>12.1 Pavilionul la statia de asteptare din str. Cetatea Alba ,or. Singera</b>		
115		Pavilion de asteptare pentru calatori,prefabricat din teava profilata 80x80*2,40x40*2, 20x20*2, sticla triplexata 4x4, sticla triplexata+pelicula alba, lemn de pin 90*25 mm, elemente de fixare sticla, capace pentru teava profilata, gruntuita, vopsita in 3 straturi, marime 2 400 H, 2000 mmI,4500mmL,acoperis policarbonat transparent, conform necesitatilor beneficiarului, dupa schita anexata		1,000
116	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	30,000
117	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	30,000
118	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate de tip LED 100x600 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,000

Primar



Poșta