

**Reconstrucția rețelelor de  
alimentare cu energie electrica a  
sistemului de iluminat public, din  
r-nul Orhei, com.Balaiesti, 747  
N340.03/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	12,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	12,00
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН-2/2	buc	1,00
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,00
6	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
8	08-03-525-2	Intreruptor ВН32/2/40А	buc	1,00
9	08-01-081-1	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	3,00
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,09
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,01
15	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	3,337
16	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 337,00
17	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	99,00
18	110-0300	Pivot de ancorare КАМ-1500	buc	99,00

1	2	3	4	5
19	1681	Clema ES 1500	buc	51,00
20	163	Clema de ramificare ЗОИ16-70/1,5-10	buc	276,00
21	163	Clema de ramificare ЗОИ16-95/2,5-35	buc	28,00
22	162	Brida de legatura XC-180	buc	600,00
23	136	Banda F2007	m	359,00
24	137	Screpa A200	buc	359,00
25	110-1582	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	359,00
26	110-15822	Capac КИ6-35	buc	54,00
27	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	92,00
28	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	92,00
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	92,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	92,00
31	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,06
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,38
33	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГНГ	100 m	0,105
34	Pretul firmei	Cablu АBBГНГ-3x25 mm2	m	1,50
35	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,00
36	Pretul firmei	Cablu АBBГНГ-3x4 mm2	m	138,00
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	18,40
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,80
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,04
40	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	92,00
41	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	92,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
42	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПП2/2	buc	1,00
43	Pretul firmei	Dulap IP54 ЦМПП-1-3,76	buc	1,00
44	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,00
45	Pretul firmei	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00

1	2	3	4	5
47	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
48	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	3,00
49	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00
50	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
51	504201	Bara DIN L=1m	buc	1,00
52	504201	Sina N ШНИ-8x12x6-КС-С	buc	1,00
53	504201	Sina PE ШНИ-8x12x6-КС-Ж	buc	1,00

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.