

**Intretinerea periodica a unor
portiuni de drum in varianta alba
din s. Chipesca, r. Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de intretinere periodica a unor portiuni de drum in varianta alba din s.
Chipesca, r. Soldanesti**

Valoarea de deviz 1 379 244,86 lei

Intocmit in prețuri curente 07.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,800	2 707,76 0,00	15 705,00 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,500	2 852,57 0,00	9 984,00 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	490,000	22,40 0,00	10 976,00 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,900	1 848,08 0,00	7 207,50 0,00
5	DA12A (F)	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1 296,000	716,65 42,06	928 784,58 54 504,58

	Total	lei	972 657,08
	Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	13 081,10
	Cheltuieli directe	100,00 +	985 738,18
	Cheltuieli de regie	10,00 %	98 573,82
	Total	100,00 +	1 084 312,00

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			65 058,72
		Total	100,00 +			1 149 370,72
		TVA	20,00 %			229 874,14
						1 379 244,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				54 504,58

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)