

din 01.08.2019

mun. Chişinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre **S.R.L. "Rutador"** cu sediul in mun. Chisinau, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentata de directorul dl Nicolae Maliu in calitate de Antreprenor general, pe de o parte, şi **"Marca ASC" SRL** cu sediul în or. Ialoveni, str. Moldova 9, ap. 8, c/f 1008600013863, IBAN MD36FT222410610000318498 reprezentată de dna Marjina Oleg in calitate de Subantreprenor pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obliga sa execute **lucrarile de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Anenii Noi** in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Termenul limita de executare a lucrarilor contractate este **decembrie 2019**

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacă constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

- a) generate de Antreprenorul general;
- b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al subantreprenorului;
- c) datorita forjei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru subantreprenorul;
- d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Antreprenorul considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul.

3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul ca sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia daca. sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatările facute Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

- 4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este conform devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate in termen de 30 de zile bancare de la data primirii platii de catre antreprenor de la Beneficiar (ASD) pentru lucrarile efectiv executate.
- 4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Antreprenor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
- 4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, parole se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. **(nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului

- 7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Antreprenor la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
- 7.3. Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:
 - a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
 - b) doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la santier, iar
 - c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecția de Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau Subantreprenor, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Daca Antreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de

cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

- 7.7. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garantie de buna executie agreata de Antreprenor este garantie bancara, transfer direct la contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile pariale pentru situatile de lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului.
- 7.10. Subantreprenorul, se angajeaza sa obtina garantia pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului sub forma de garantie bancara, sau transfer direct la contul de gestiune a Antreprenorului sau prin retinerea succesiva a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi gestionate de catre Antreprenor, iar Subantreprenorul va fi instiintat de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
- 7.11. Antreprenorul trebuie sa restituie Subantreprenorului garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicate in contract.
- 7.13. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
- 7.14. Beneficiarul I.S"Administratia de Stat a Drumurilor" are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lumuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general sau Subantreprenorului. Informafiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.15. Antreprenorul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 7.16. Daca Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvă de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenor.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referinja, căilor de circulate si limitelor terenului pus la dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Antreprenorului.
- 7.18. Pentru verificarea trasurii de catre Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul este obligat sa protejeze si su pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
- 7.19. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenor pentru executarea contractului sint hotaritoare.

- Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să instințeze Antreprenorul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Subantreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Antreprenor pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligatiunilor legale și profesionale.
- 7.21. Antreprenorul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Antreprenorul poate opri lucrările, angaja și plăti alți subantreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau stiimifice, Subantreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Antreprenorul, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină caile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deseuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deseurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Subantreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Antreprenorul va restitui Subantreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forfa de munca

- 8.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului și va reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de

calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar in caz contrar, de Subantreprenorul.

9.7. Antreprenorul trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

- a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
- b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
- c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Subantreprenor. In cazul mai multor subantreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.

9.9. Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Antreprenorului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a Antreprenorului, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul. De asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenor.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de antreprenor in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Subantreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul ramine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia

masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

- 11.6. Daca nerespectarea de catre Subantreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenor, acesta va fi despagubit de Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Subantreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si Subantreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului contract.
- 11.11. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

- a) Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
- b) Antreprenorul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
- c) Antreprenorul notifica subantreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

- a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
- b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
- c) Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
- d) Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat si semnat;
- oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
- listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul semnării lui și până la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 01.08.2019.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Subantreprenor

SRL "MARCA ASC"
Republica Moldova, or. Ialoveni
str. Moldova 9, ap. 8
c/f 1008600013863
BC" _____ "SA
IBAN: MD36FT222410610000318498
BIC:
TVA: 6701124

Marjina Oleg
Administrator



Antreprenor

SRL „RUTADOR”
Moldova, mun. Chșinău
str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987
BC „Moldova-Agroindbank”SA, Fil. M. Costin
IBAN: MD42AG000002251804015947
MFO: AGRNMD2X710
TVA 0604032
Email: rutador@inbox.ru

Maliu Nicolae
Director



Antreprenor

"Marca ASC" SRL

(denumirea)

Investitor

"Rutador" S.R.L.

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
 comunale si strazi in raionul Anenii Noi**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.35-s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-V				
1	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,0000	0,000	0,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,6000	1 432,881	6 591,254
3	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	4,6000	521,431	2 398,581
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,3900	826,664	3 629,053
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	768,2000	11,507	8 839,870
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,3900	124,796	547,856
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2130	383,396	465,059
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,1300	75,019	909,979
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	121,3000	451,841	54 808,371
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	194,0000	499,977	96 995,472

1	2	3	4	5	
		piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore H=16cm			
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=12cm	m3	145,5600	581,522
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7270	7 698,988
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 213,0000	152,181
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3640	7 698,687
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 213,0000	119,765
		Total	Lei		598 102,179
		Total 2.35-s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-V			598 102,179
		Inclusiv salariu			18 748,956
		Total	Lei		598 102,18
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		4 218,51
		Total			602 320,69
		Cheltuieli de regie	12,5 %		75 290,08
		Total			677 610,77
		Beneficiu de deviz	6 %		40 656,64
		Total			718 267,42
		TVA	20 %		143 653,48
		Total deviz:			
		Inclusiv salariu			861 920,90

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

„Marca ASC” S.R.L.

„Rutador” S.R.L.

(denumirea)

(denumirea)

Administrator

Marjina O.

Director

Maliu N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor "Marca ASC" SRL
(denumirea)

Investitor "Rutador" S.R.L.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi in raionul Anenii Noi**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an. 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri COMUNALE SI STRAZI 1.1. 2.1-s. Varnita str.Cantemir Tip V				
1	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,0000	0,000	0,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,4500	8,136	133,837
3	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 645,0000	12,822	21 093,010
4	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	328,8000	11,507	3 783,567
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,6450	167,432	275,426
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3	328,9000	27,093	8 910,869
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2900	953,843	3 138,142
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,9000	11,507	2 346,334
9	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,5500	6,970	1 467,638
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	3,2900	151,550	498,599

1	2	3	4	5	6	
		in depozit, teren categoria II				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	164,5000	451,841	74 327,9
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6700	953,843	1 592,917
13	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,5500	6,970	1 467,638
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm (50% material decapat)	m3	263,2000	303,095	79 774,580
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3	197,4000	581,522	114 792,415
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,9860	7 699,236	7 591,447
17	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 645,0000	152,181	250 337,575
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,4930	7 699,237	3 795,724
19	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 645,0000	119,765	197 014,119
20	раздел	DEMONTAREA SI MONTAREA BORDUREI	m2	0,0000	0,000	0,000
21	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	398,0000	18,451	7 343,578
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	0,1800	1 861,050	334,989

2	3	4	5	6	7	
	depozit teren catg. II (decaparea fundatiei din beton)					
	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat k=0.8)	100 m3	0,4200	1 617,698	679,433
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	100,4800	6,970	700,379
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,9400	539,007	8 052,766
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	498,0000	192,332	95 781,436
		Total	Lei			885 234,341
		Total 2.1-s. Varnita str.Cantemir Tip V Inclusiv salariu				885 234,341 57 228,917
		Total	Lei			885 234,341
		Total Drumuri COMUNALE SI STRAZI Inclusiv salariu				885 234,341 57 228,917


	Total	Lei	885 234,35
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	12 876,51
	Total		898 110,86
	Cheltuieli de regie	12,5 %	112 263,85
	Total		1 010 374,71
	Beneficiu de deviz	6 %	60 622,48
	Total		1 070 997,00
	TVA	20 %	214 199,40
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 285 196,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
„Marca ASC” S.R.L.

Investitor
"Rutador" S.R.L.

(denumirea)
Administrator  Marjina O.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
Director  Maliu N.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Marca ASC" SRL
(denumirea)

Investitor "Rutador" S.R.L.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi in raionul Anenii Noi**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe **decembrie** an 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri LOCALE 1.1. 1.5-com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca- Geamana Tip IV				
1	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,0000	0,000	0,000
2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0130	1 102,231	14,329
3	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0130	862,000	11,206
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0130	825,000	10,725
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,9200	11,502	22,083
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,2200	104,789	337,422

2	3	4	5	6	7	
	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18cm	m3	57,9600	581,522	33 704,999
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1930	7 699,466	1 485,997
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	322,0000	152,181	49 002,248
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0970	7 698,330	746,738
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	322,0000	119,765	38 564,467
12	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,0000	0,000	0,000
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	953,844	152,615
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,8000	11,507	319,889
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1400	383,443	53,682
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8000	75,017	60,014
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,0000	46,356	3 708,458

2	3	4	5	6	7
DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8200	6 637,252	5 442,547
	<i>Total</i>	Lei			133 637,419
	Total 1.5-com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca-Geamana Tip IV Inklusiv salariu				133 637,419 5 990,413
	<i>Total</i>	Lei			133 637,419
	Total Drumuri LOCALE Inklusiv salariu				133 637,419 5 990,413
	2. Drumuri COMUNALE SI STRAZI				
	2.1. 2.33-s.Spei str.P.Leonid Tip IV				
19	раздел REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA (L=195m)	m2	0,0000	0,000	0,000
20	TsC21A1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	1 103,104	52,949
21	TsC22A1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0480	861,625	41,358
22	TsC03E1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0480	826,667	39,680
23	TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,3300	11,506	84,336
24	DH02B Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,5400	104,788	1 314,043
25	DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	225,7200	581,522	131 261,130

2	3	4	5	6	7	
	executat cu impanare fara innorore H=18cm					
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7520	7 699,477	5 790,007
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 254,0000	152,181	190 834,844
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3760	7 699,476	2 895,003
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 254,0000	119,765	150 185,840
30	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,0000	0,000	0,000
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5400	953,843	515,075
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,0900	11,507	1 082,702
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4800	383,421	184,042
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8600	75,012	214,535
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	286,0000	46,356	13 257,747
		Total	Lei			497 753,291

2	3	4	5	6	7
	Total 2.33-s.Spei str.P.Leonid Tip IV Inclusiv salariu				497 753,291 16 285,386
	2.2. 41-com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II				
36	раздел AMENAJAREA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,0000	0,000	0,000
37	TsC21B1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,3500	1 432,881	3 367,271
38	TsC22B1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,3500	521,431	1 225,362
39	TsC03E1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,3500	826,663	1 942,659
40	TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	411,5000	11,507	4 735,242
41	TsC51A Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,3500	124,795	293,268
42	DI96 Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7840	383,384	300,573
43	TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8400	75,020	588,156
44	DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	78,4000	451,841	35 424,371

	2	3	4	5	6	7
	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,8400	8 768,035	68 741,395
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5)	100m2	7,8400	1 953,315	15 313,990
		<i>Total</i>	Lei			131 932,287
		Total 41-com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II Inklusiv salariu				131 932,287 3 946,400
		<i>Total</i>	Lei			629 685,578
		Total Drumuri COMUNALE SI STRAZI Inklusiv salariu				629 685,578 20 231,786

	Total	Lei	763 323,01
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 900,00
	Total		769 223,01
	Cheltuieli de regie	12,5 %	96 152,88
	Total		865 375,89
	Beneficiu de deviz	6 %	51 922,55
	Total		917 298,44
	TVA	20 %	183 459,69
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 100 758,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
„Marca ASC” S.R.L.

Investitor
"Rutador" S.R.L.

(denumirea)

(denumirea)

Administrator

Marjina O.

Director

Maliu N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Marca ASC" SRL
(denumirea)

Investitor "Rutador" S.R.L.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi in raionul Anenii Noi**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe luna **decembrie** an 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.15-s.Delacau str.Ion Creanga Tip IV				
1	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,0000	0,000	0,000
2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0360	1 103,667	39,732
3	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0360	861,861	31,027
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0360	826.667	29,760
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,3500	11,507	61,562
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii piņa la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,9100	104,785	933,635
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	160,4000	581,522	93 276,105

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5350	7 699,772	4 119,378
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	891,0000	152,181	135 593,179
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2670	7 698,813	2 055,583
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	891,0000	119,765	106 710,992
12	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,0000	0,000	0,000
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	953,843	572,306
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,9000	11,507	1 184,103
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5300	383,419	203,212
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	75,018	225,054
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	46,356	13 906,718
		Total	Lei			358 942,346

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2.15-s.Delacau str.Ion Creanga Tip IV Inklusiv salariu				358 942,346 11 748,802
		2. 2.16-s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare)				
18	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,1300	8,136	90,559
19	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 113,0000	9,995	11 123,944
20	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,3340	78,410	26,189
21	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	111,4000	11,507	1 281,900
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5550	151,533	84,101
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,1300	104,786	1 166,270
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	200,3400	581,522	116 502,098
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6680	7 698,648	5 142,697
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 113,0000	152,181	169 377,337
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3340	7 698,650	2 571,349
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere	m2	1 113,0000	119,765	133 298,915

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			440 665,359
		Total 2.16-s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Inclusiv salariu				440 665,359 14 887,939
		3. 2.17-s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare)				
29	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,0000	0,000	0,000
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,8000	8,135	39,048
31	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,1440	78,403	11,290
32	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,1440	31,924	4,597
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,0000	234,038	11 233,826
34	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,8000	11,505	55,223
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0240	151,500	3,636
36	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	480,0000	11,345	5 445,840
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1440	7 698,069	1 108,522
38	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-1/2.3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	46,7500	1 274,528	59 584,191
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	480,0000	119,765	57 487,402

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			134 973,575
		Total 2.17-s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Inclusiv salariu				134 973,575 4 959,100
		4. 2.18-s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare)				
40	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC	m2	0,0000	0,000	0,000
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,8000	8,135	30,913
42	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	380,0000	9,995	3 797,932
43	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,1140	78,395	8,937
44	Ts151A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km la beneficiar	t	38,0000	11,507	437,275
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1900	151,611	28,806
46	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	380,0000	11,345	4 311,290
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1140	7 697,798	877,549
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	37,0120	1 274,528	47 172,838
49	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte.SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere	m2	380,0000	150,123	57 046,734

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
50	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	258,207	516,413
		<i>Total</i>	Lei			114 228,687
		Total 2.18-s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Inklusiv salariu				114 228,687 3 308,986
		5. 2.27-s.Merenii Noi Tip III				
51	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,0000	0,000	0,000
52	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,3500	8,137	76,079
53	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,2800	78,418	21,957
54	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,2800	31,868	8,923
55	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	93,5000	234,038	21 882,559
56	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3500	11,507	107,591
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0460	151,696	6,978
58	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	841,8000	11,346	9 550,642
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2800	7 699,086	2 155,744

1	2	3	4	5	6	7
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	91,1000	1 274,529	116 109,572
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,0000	119,765	111 980,669
62	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	258,207	516,413
		<i>Total</i>	Lei			262 417,127
		Total 2.27-s.Merenii Noi Tip III Inklusiv salariu				262 417,127 9 535,746
		6. 2.31-s.Puhaceni str.Al.Plamadealu Tip IV				
63	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,0000	0,000	0,000
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 103,433	66,206
65	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0600	861,500	51,690
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	826,667	49,600
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,9600	11,508	103,114

1	2	3	4	5	6	7
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,0000	104,787	1 571,803
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	270,0000	581,522	157 010,903
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	7 699,088	6 929,179
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0000	152,181	228 271,344
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	7 699,089	3 464,590
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0000	119,765	179 648,133
74	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,0000	0,000	0,000
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0000	953,842	953,842
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,0000	11,507	1 990,752
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9000	383,394	345,055
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,0000	75,018	375,089

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000	46,356	23 177,864
		<i>Total</i>	Lei			604 009,164
		Total 2.31-s.Puhaceni str.Al.Plamadealu Tip IV Inklusiv salariu				604 009,164 19 768,731
		7. 2.32-s.Roscani str.St.cel Mare-Armeneasca Tip II-V				
80	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,0000	0,000	0,000
81	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,2800	1 432,881	6 132,732
82	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	4,2800	521,431	2 231,723
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,2800	826,664	3 538,120
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,0000	11,507	8 618,919
85	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,2800	124,798	534,135
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8920	383,408	342,000
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,9200	75,019	669,167

1	2	3	4	5	6	7
88	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	89,2000	451,841	40 304,261
89	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	142,7000	499,977	71 346,669
90	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	107,0000	581,522	62 222,839
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5350	7 699,772	4 119,378
92	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	892,0000	152,181	135 745,359
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2670	7 698,813	2 055,583
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	892,0000	119,765	106 830,756
		Total	Lei			444 691,641
		Total 2.32-s.Roscani str.St.cel Mare-Armeneasca Tip II-V Inklusiv salariu				444 691,641 13 804,842
		8. 2.37-com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V				
95	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,0000	0,000	0,000
96	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	1,4800	1 432,881	2 120,664

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
97	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	1,4800	521,430	771,717
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,4100	826,664	1 165,596
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	247,1400	11,507	2 843,909
100	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,4100	124,791	175,955
101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3900	383,410	149,530
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	75,018	292,570
103	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	39,0000	451,841	17 621,818
104	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	62,3800	499,977	31 188,546
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	46,8000	581,522	27 215,223

1	2	3	4	5	6	7
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2340	7 698,462	1 801,440
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	389,9000	152,181	59 335,321
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1170	7 698,462	900,720
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	389,9000	119,766	46 696,573
		<i>Total</i>	Lei			192 279,582
		Total 2.37-com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V Inklusiv salariu				192 279,582 6 027,546


	Total	Lei	2 552 207,47
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	18 909,38
	Total		2 571 116,85
	Cheltuieli de regie	12,5 %	321 389,60
	Total		2 892 506,45
	Beneficiu de deviz	6 %	173 550,39
	Total		3 066 056,84
	TVA	20 %	613 211,37
	Total deviz: Inklusiv salariu		3 679 268,21

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
„Marca ASC” S.R.L.

(denumirea)

Administrator  Marjina O.
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Inx. CSU
„Rutador” S.R.L.

(denumirea)

Director  Maliu N.
(functia, numele, prenumele, semnatura)

