

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului

IP „Agenția Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Grupul de lucru pentru achiziții
IP „Agenția Servicii Publice”

3. Obiectul achizițiilor:

„Montarea echipamentului electric pentru topirea
zapezii la CM Ceadir-Lunga, din str. Lenina, 9B,or. Ceadir-Lunga”**Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției**

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1	Pretul firmei	Regulator Devireg 850 cu blocul de alimentara/ sau echivalent	buc	1,00
2	Pretul firmei	Senzor Devireg/ sau echivalent	buc	2,00
3	pretul firmei	Scara cu 3 tronsoane (model Tribilo, Krause sau echivalent), dimensiuni 3,55/8,6 m, culoare gri, material - aluminiu, greutatea 26,7 kg, 3x12 trepte	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1/C32A/ sau echivalent	buc	1,00
5	08-03-529-3	Regulator Devireg/ sau echivalent	buc	1,00
6	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	2,30
7	590-4004	Cablu VVGng-LS 3*4,0	m	10,00
8	590-4002	Cablu VVGng-LS 3*1,5	m	220,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,07
10	590-123	Cablu Deviflex DTCE-30 27m/ sau echivalent cu UF protectie, 30W/m	buc	3,00

1	2	3	4	5
11	590-129	Cablu Deviflex DTCE-30 63m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m	buc	2,00
12	08-03-592-1	Cutie de cleme	100 buc	0,04
13	2451090	Cutie KM41234/ sau echivalent IP-55	buc	4,00
14	504812	Sina YNN10-812-6DP/ sau echivalent	buc	4,00
15	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 60*40*2	100 m	0,10
16	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,20
		Capitolul 3. Lucrari de constructie		
17	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	1,00
18	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,00
19	RCsP26A	Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante	buc	4,00
20	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00
21	RpCE27A	Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase	buc	3,00
22	RpCE09F	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip I A lipite cu mastic de bitum sub glafuri, copertine etc, din tabla zincata	m2	2,00

4. Termenul de efectuare a lucrărilor – 15 zile.

5. Termenul și condițiile de achitare: fără avans, conform procesului verbal și facturii fiscale.

6. NOTĂ:

6.1. Devizele-ofertă să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrarile de construcții-montaj prin metoda de reurse”.

6.2. De prezentat certificatele de calitate la materialele de construcții și anume: vopsea lavabila, cablu electric, amestec uscat.

Elaborat
Șef SEE și SLC al DAIL



Bugaian Tatiana