



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 57

de achiziționare „Reconstrucția aleii “Birja” etapa a II situată în or.Dondușeni”

Cod CPV: 45222000-9

“12” iunie 2018

orașul Dondușeni
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL “CALIBCOM”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Director, Lucicov Igor</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Licenței Nr.045722</u> <u>Seria A MMII</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>NR.MD 0087222 din 12.12.2008</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria or.Dondușeni</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Primar, Belciug Ivan</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii APL</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>Nr.21725 din 14.09.2015</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Reconstrucția aleii “Birja” etapa a II situată în or.Dondușeni
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Cererii ofertelor de preț din 31.05.2018,
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„05” iunie 2018.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;

- c. Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinca de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

- *Factură fiscală – 2 ex ;*
- *Certificat de calitate – 2 ex ;*
- *Certificat de origine a bunurilor – 2 ex ;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 768 906 lei MD (șapte sute șazeci și opt mii nouă sute șase lei MD).

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

100% - plata conform facturii fiscale

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii: S.R.L. "CALIBCOM"	Autoritatea contractantă: <u>Primăria or.Dondușeni</u>
Adresa poștală: mun.Bălți, str. I. Konev, 40, ap. 62	Adresa poștală: or.Dondușeni str. Independenței 49
Telefon: +373 69122246	Telefon: (0 251) 2 22 03 / (0 251) 2 46 05
Cont IBAN: MD51AG000000022511794002	Cont IBAN: MD22TRPDAW31220C10776AB
Banca: VMoldova Agroindbank	Banca: MF Trezoreria de Stat Nord
Adresa poștală a băncii: mun.Bălți, str. Pușkin, 56-a MD-31-00	Adresa poștală a băncii:
Cod: AGRNMD2X750	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1008600059467	Cod fiscal: 1007601006793

14. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii: S.R.L. "CALIBCOM"	Autoritatea contractantă: <u>Primăria or. Donduseni</u>
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Antreprenor SA. Calibean
 (denumirea)

Investitor Primăria Donduseni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia aleii „BIRJA”
 etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **98 272 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 20 18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm .Nota : Placi vibropresate cu dimensiunile 20x10x4 cm, culoare sura- patru parti; placi vibropresate cu dimensiuni de 10x10x4 cm culoare niagra - o parte , la metru patrat	m2	336,000	218,00 53,22	73 248,91 17 882,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 248,91 17 882,53

	Total	lei	73 249
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	4 918
	Transport	7,00 %	3 876
	Cheltuieli directe	100,00 +	82 043
	Cheltuieli de regie	13,00 %	10 666
	Total	100,00 +	92 709

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			5 563
		TOTAL proces-verbal:				98 272
		Inclusiv salariu				17 883

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Calibcom"

Primaria Ponedusei

(denumirea)

(denumirea)

Lucian M. Zuc

Primar Y. Belciug

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

Antreprenor SA „Calibocu”
(denumirea)

Investitor Primăria Dondusei
(denumirea)

Obiect **Reconstructia aleii „BIRJA”
etapa II situata in or. Dondusei**

Valoarea lucrarilor executate **98 856 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 21/01/18 an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Pavaj				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm .Nota : Placi vibropresate cu dimensiunile 20x10x4 cm, culoare sura- patru parti; placi vibropresate cu dimensiuni de 10x10x4 cm culoare niagra - o parte , la metru patrat	m2	338,000	218,00 53,22	73 685,03 17 988,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 685,03 17 988,98

	Total	lei	73 685
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	4 947
	Transport	7,00 %	3 899
	Cheltuieli directe	100,00 +	82 531
	Cheltuieli de regie	13,00 %	10 729
	Total	100,00 +	93 260

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			5 596
		TOTAL proces-verbal:				98 856
		Inclusiv salariu				17 989

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Calibcom"

Primăria a Municipiului Dondușeni

(denumirea)

(denumirea)

Leucos V. Zuref

Primar S. Belcineg

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

Antreprenor SPR „Calibex”
 (denumirea)

Investitor Primăria Donduseni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia aleii „BIRJA”
 etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **83 352 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 20 18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm .Nota : Placi vibropresate cu dimensiunile 20x10x4 cm, culoare sura- patru parti; placi vibropresate cu dimensiuni de 10x10x4 cm culoare niagra - o parte , la metru patrat	m2	285,000	218,00 53,22	62 130,73 15 168,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 130,73 15 168,23

	Total	lei	62 130
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	4 171
	Transport	7,00 %	3 287
	Cheltuieli directe	100,00 +	69 588
	Cheltuieli de regie	13,00 %	9 046
	Total	100,00 +	78 634
	Beneficiu	6,00 %	4 718

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				83 352
		Inclusiv salariu				15 168

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SA "Calibcom"
(denumirea)

Primaria Ponderu secui
(denumirea)

Lucian I. Iucif
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar J. Belcic
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Signature]

Antreprenor

SRL „Calibcom”
 (denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Reconstructia aleii „BIRJA”
 etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **23 106 lei****Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm .Nota : Placi vibropresate cu dimensiunile 20x10x4 cm, culoare sura- patru parti; placi vibropresate cu dimensiuni de 10x10x4 cm culoare niagra - o parte , la metru patrat	m2	79,000	218,00 53,22	17 222,20 4 204,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 222,20 4 204,55

	Total	lei	17 223
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	1 156
	Transport	7,00 %	911
	Cheltuieli directe	100,00 +	19 290
	Cheltuieli de regie	13,00 %	2 508
	Total	100,00 +	21 798

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia aleii „BIRJA”
 etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **99 440 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm .Nota : Placi vibropresate cu dimensiunile 20x10x4 cm, culoare sura- patru parti; - placi vibropresate cu dimensiuni de 10x10x4 cm culoare niagra - o parte , la metru patrat	m2	340,000	218,00 53,22	74 120,98 18 095,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 120,98 18 095,44
		Total	lei			74 121
		Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %			4 976
		Transport	7,00 %			3 922

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			83 019
		Cheltuieli de regie	13,00 %			10 792
		Total	100,00 +			93 811
		Beneficiu	6,00 %			5 629
						99 440
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				18 095

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia aleii „BIRJA”
 etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **75 947 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Pavaj				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -150mm	m3	204,000	288,94 19,45	58 943,94 3 967,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 943,94 3 967,98

	Total	lei	58 944
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	1 091
	Transport	7,00 %	3 370
	Cheltuieli directe	100,00 +	63 405
	Cheltuieli de regie	13,00 % -	8 243
	Total	100,00 +	71 648
	Beneficiu	6,00 %	4 299
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		75 947 3 968

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Reconstructia aleii „BIRJA”
etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **92 846 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20 _____

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DE11A	Borduri mici vibropresat, prefabricate din beton cu sectiunea de 50x15.5x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, BP100.20,8	m	603,000	118,93 6,31	71 713,33 3 803,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 713,83 3 803,97

	Total	lei	71 714
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	1 046
	Transport	7,00 %	4 754
	Cheltuieli directe	100,00 +	77 514
	Cheltuieli de regie	13,00 %	10 077
	Total	100,00 +	87 591
	Beneficiu	6,00 %	5 255
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		92 846 3 804

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(functia, numele, prenumele, semnatura)

(denumirea)
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor

SRL „Calibcom”
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Reconstructia aleii „BIRJA”
etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **41 921 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Foișor				
1	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	3,000	1 251,09 202,39	3 753,28 607,18
2	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa . turnare cu mijloace clasice, (planseu si perne fundatie)	m3	12,000	1 260,58 210,28	15 126,96 2 523,36
3	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	30,000	19,04 2,63	571,09 78,86
4	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	485,000	19,04 2,63	9 232,46 1 274,82

1	2	3	4	5	6	7
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,400	71,97 55,20	2 763,78 2 119,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 447,57 6 603,84

	Total	lei	31 448
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	1 816
	Transport	7,00 %	1 734
	Cheltuieli directe	100,00 +	34 998
	Cheltuieli de regie	13,00 %	4 550
	Total	100,00 +	39 548
	Beneficiu	6,00 %	2 373
			41 921
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		6 604

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL „Cali'beam”

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Lucian D. Zuff

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor

SPR „Calibceara”
(denumirea)

Investitor

Primaria Donduseni
(denumirea)

Obiect

**Reconstructia aleii „BIRJA”
etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **65 861 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrai de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu [Разработка грунта под опоры]	m3	30,000	62,56 62,56	1 876,75 1 876,75
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu [Разработка грунта под траншею]	m3	282,000	62,56 62,56	17 641,44 17 641,44
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3	197,000	16,30 16,30	3 210,45 3 210,45

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III [Incarcarea surplusului de pamint]	100 m3	0,850	650,00 0,00	552,50 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	144,500	32,76 0,00	4 733,82 0,00
6	pret de piata	Nisip	m3	60,000	180,00 0,00	10 800,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 814,96 22 728,64

	Total	lei	38 814
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	6 250
	Transport	7,00 %	756
	Cheltuieli directe	100,00 +	45 820
	Cheltuieli de regie	13,00 %	5 957
	Total	100,00 +	51 777
	Beneficiu	6,00 %	3 107
	Total	100,00 +	54 884
	TVA	20,00 %	10 977
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		65 861 22 728

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Calibcom"

(denumirea)

Director Lucrari Y Zup
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria Dondușeni

(denumirea)

Primar I. Belciug
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

SRL „Calibcom”
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Reconstructia aleii „BIRJA”
etapa II situata in or. Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **78 409 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoara inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi patrate 60x60x2 (148 m)	kg	470,000	31,01 11,04	14 574,56 5 188,66
2	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice , intr-un strat de grund si 2 strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice	t	0,470	2 099,60 1 125,00	986,81 528,75
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,890	5 062,65 1 182,83	4 505,76 1 052,72
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,890	114,65 44,65	102,04 39,74
5	CI17B	Vagonca din scanduri de rsinoase	m2	58,900	223,13 120,91	13 142,40 7 121,66
6	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi	100 m2	0,589	4 330,22 546,76	2 550,50 322,04
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	0,589	419,75 166,10	247,23 97,83

1	2	3	4	5	6	7
8	CE30C	Astereala le invelitori din placi OSB	m2	58,900	80,22 14,72	4 724,94 866,99
9	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla	m2	58,900	289,94 31,54	17 077,58 1 857,82

	Total	lei	57 912
	Asigurarea sociala si medi-cala	27,50 %	4 696
	Transport	7,00 %	2 853
	Cheltuieli directe	100,00 +	65 461
	Cheltuieli de regie	13,00 %	8 510
	Total	100,00 +	73 971
	Beneficiu	6,00 %	4 438
			78 409
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 078

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Calikom"


(denumirea)

(denumirea)

Administrator Lucian T. Zuc

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

[Handwritten signature]

Contractor

1008601001382
Partea II

CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile
Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	1	din	22/01/2021
pe perioada: de la	12/11/2020	pana la	22/01/2021
Data terminarii: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
- VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani
	Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	0.00
5. Efectuat pe actul dat	Lei	318893.25
6. Executat cumulativ	Lei	318893.25

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	31889.33	31889.33
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deductii (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		287003.92

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		137431.58
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		31889.33
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		0.00
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		287003.92
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		287003.92
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Specialist MTL

Sef DEMA

Semnatura

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		287003.92
22	Cursul leului din data		0.0000
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului		
24	Diferenta de curs (13b*rata vinzare -- 13)		

	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar numele semnatura data

Suma
Casier numele semnatura data

Dispozitia de Plata Nr din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	1	din	12/11/2020
pe perioada de la	12/09/2020	pana la	12/11/2020

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani
	Riscani

Certificarea lucrarilor executate
(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

4. Efectuat pe actele precedente	0.00	0,00
5. Efectuat pe actul dat		347433,93
6. Executat cumulativ		

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:

- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

Contabilul Primariei

Presedintele AI

Data

semnatura

stampa

semnatura

stampa

semnatura

stampa

12.01.2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic
(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate

Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data "12" 01 2021

Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate

Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data "12" 01 2021

Coordonat

Sef DENT

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Devizul Nr 1
4478 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021

DEVIZUL

1

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedentiv	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	-------------------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	------------

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETEIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.

1	DEMOLARI.Demontarea inveltoarei acoperisului din foi de ardezie(S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobuscule si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00	100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului.Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc.Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi.ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500	32782.75	3.8500	32782.75	100
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asteriei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenei normative in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400	14940.00	1.4400	14940.00	100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
4	PELICULA. Strat suplimentar polimeric tip onduriis montat sub stratul de invelitoare .	m2	171.8000	58.00	9964.40	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40	100.00
5	INVELITOAREA. Executarea invelitoareii acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoareii acoperisului (triglete de coama, borduri de fronton, dolii, racordari de perete, sort de streasin, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru excutarea invelitoareii), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	236.00	40544.80	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80	100.00
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	7956.00	45.0000	7020.00	45.0000	7020.00	88.23
8	IGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi $\phi=125mm$, din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoarea), cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, citigelor, elementelor de imbinare a jghiaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice , specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea jgheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	5408.00	45.0000	4680.00	45.0000	4680.00	86.3

DEVIZIUL		SF	4478	IFB-W-12117-RO4		PVR a LE Nr		1 din			
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pe act cumulativ	
9	BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratelor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	20.0000	128.00	2560.00	15.0000	1920.00	15.0000	1920.00	75.00	
10	INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ermetizarea racordurilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	kg.	53.9000	32.00	1724.80						
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-					118480.75	4028.80)	114451.95		114451.95	0.00	96.00
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR											
1	FATADA:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culorea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	147.4100	472.00	69577.52	106.0000	50032.00	106.0000	50032.00	71.90	
2	GLAFURI:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor	m2	8.5900	986.00	8469.74	8.5900	8469.74	8.5900	8469.74	100.00	

Page 3136

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
	cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Careed" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastra si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.									
3	RIGLETE.Procurarea si instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastra B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protectie inglobate in glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente,conform desenele tehnice si normativelor in vigoare.	m l	7.5000	76.00	570.00	7.5000	570.00	7.5000	570.00	100.00
4	SOCLU: Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din polistiren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituirile cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment,consolidarea muchilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	28.0000	453.00	12684.00	22.0000	9966.00	22.0000	9966.00	78.57
5	PLACARE:-Soclu.Placarea suprafetelor in complet cu deversorului orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	28.0000	351.00	9828.00	22.0000	7722.00	22.0000	7722.00	78
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderenta.Executarea sapei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafetelor, cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portilnat" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrari exterioare, (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea colarului la muchia treptelor pe gamitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	8.0000	512.00	4096.00	8.0000	4096.00	8.0000	4096.00	100.00
Subtotal pe capitolul 2:			24369.52)	105225.26		80855.74		80855.74		0.00 76.84

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Cant. executat pe act	Costul executat pe act	pe cumulativ
Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI								
1	LUCRARI DE TERASAMENT.Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3).Imprastierea cu lopata a solului, inclusiv lucrari de compactare(V=5.64m3). Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	set	1.0000	371.99	371.99	1.0000	371.99	100.00
2	DEMOLARI.Demontarea constructiilor din beton .Curatirea suprafetelor,incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata.	m3	3.8000	215.00	817.00	3.8000	817.00	100.00
3	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	180.6000	48581.40	60
4	PAVAJE.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la inghetti, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatiilor pentru evacuarea apelor atmosferice.Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:se includ pavae (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	233.4000	45513.00	60.00
Subtotal pe capitolul 3:			(neexecutate- 62729.60)	158012.99	95283.39		95283.39	0.00
Subtotal pe capitolul 3:			(neexecutate- 62729.60)	158012.99	95283.39		95283.39	0.00
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020,								

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
1	GAZON.Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul , teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3). Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect.Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2).Semanarea gazonului cu iarba multianuala (S=720m2).ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80					
2	ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA. Demontarea elementelor terenului de joaca, depozitarea lor pentru instalarea ulterioara la finalizarea lucrarilor de amenajare.Instalarea elementelor terenului de joaca demontate anterior(fara cost), inclusiv lucrarile de terasament si consolidare cu beton.ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	buc	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0000	7440.00	50.00
Subtotal pe capitolul 4:		(neexecutate-	37312.80)		44752.80		7440.00		7440.00	0.00 16.6

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

4478	Devizul Nr PVR a LE Nr	1 1	din 22/01/2021
	pe perioada	12/11/2020	22/01/2021

IFB-W-12117-RO4

Contractul Nr

DEVIZUL

1

SP

447

IFB-W-12117-RO4

PVR a LE Nr

1 din 22/01/2021

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
Capitolul Nr	1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETEIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOIILOR.								
Subtotal pe capitolul 1:		(neexecutate-	4028.80)	118480.75	114451.95	114451.95	0.00	96.8		
Capitolul Nr	2	LUCRARI PE EXTERIOR								
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)	105225.26	80855.74	80855.74	0.00	76.8		
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI								
Subtotal pe capitolul 3:		(neexecutate-	62729.60)	158012.99	95283.39	95283.39	0.00	60.30		
Capitolul Nr	4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr. 888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:								
Subtotal pe capitolul 4:		(neexecutate-	37312.80)	44752.80	7440.00	7440.00	0.00	16.62		

(neexecutate- 128440.72)

426471.80

298031.08

298031.08

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 22/01/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

garantia expira la / /

Act Inregistrat

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	0.00	17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%	0.00	2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	0.00	318893.25	318893.25
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	0.00	318893.25	318893.25

136

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 61
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	1.13

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 08/02/2021 12:18:23

Semnaturile actului

Specialist MTLC



Retineri		Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
- garantie de buna executie			0.00	0.00
- Avans	0.00%	0.00		0.00
- garantie	10.00%		31889.33	31889.33
inclusiv -contributie- total				
inclusiv - materiale				
- lucrari				
- echipament				
- penalitati				
- alte retineri				
Retineri total			31889.33	31889.33
- corectie aproximare				
Spre plata		0.00	287003.92	287003.92

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele prece-dente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	324704,60		324704,60		298031,08	298031,08
Cheltuieli suplimentare:							
- transport 0.00%						0,00	0,00
- regie 6.00%		19482,28		19482,28		17881,86	17881,86
- rentabilitate 1.00%		3247,05		3247,05		2980,31	2980,31
- neprevazute 0.00%		0,00		0,00		0,00	0,00
Total: 456324.82		347433,93		347433,93		318893,28	318893
- TVA 0.00%		0,00		0,00		0,00	000
Total cheltuieli	0.00	347433,93		347433,93		318893,28	318893,28
Verificat de:	136	Contractorul		Responsabil tehnic		Specialist MTLC	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	0.00 / 14
Coefficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului

Tiparit la 15/12/2020 06:38:12

Tiparit la 15/12/2020 06:38:12

Primarul /

(ST)

Contabilul primarilor

arier

Presedintele ALDE

Contractorul

Responsabilul tehnic



CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile

Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada: de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021
Data terminarii: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
-
VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	Lei	135586.04
6. Executat cumulativ	Lei	454479.29

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	13558.60	45447.93
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deductii (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		409031.36

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		1845.54
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		45447.93
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		287003.92
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		122027.44
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		122027.44
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari
Specialist MTL

Sef DENT

Semnatura

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		122027.44	
22	Cursul leului din data		0.0000	
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
24	Diferenta de curs (13b *rata vinzare -- 13)			
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar

numele semnatura data

Suma

Casier

numele semnatura data

Dispozitia de Plata Nr

din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)

Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Date despre subproiect

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani
	Riscani

Certificarea lucrarilor executate

(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

Efectuat pe actele precedente	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	135586.03
Executat cumulativ	454479.28

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:
- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

semnatura

Contabilul Primariei

semnatura

Presedintele AI

semnatura

Data 20/03/2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic

(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.
Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

135586.03

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data

20

03

2021



Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

135586.03

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data

20

03

2021

Coordonat

Sef DENT

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr. 1
4478 PVR a LE Nr. 2 din 20/03/2021

Contractul Nr. IFB-W-12117-RO4
SP 4478 IFB-W-12117-RO4

pe perioada 23/01/2021
20/03/2021

PVR a LE Nr. 2 din 20/03/2021

DEVIZUL

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	---------------------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------

Capitolul Nr. 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOIILOR.

1	DEMOLAREI.Demontarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie(S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA. IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000 1.0000		2600.00		100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului.Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudonat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi.A TENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500 3.8500		32782.75		100.00
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asterialei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenele normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400 1.4400		14940.00		100.00

Num. rand	Descrierea lucrării	Unitatea de masă contractuală	Cost total	Cant. exec. precedent cumulativ	Costul cumulat pe act	Costul cumulat pe act
4	PELICULA. Strat suplinitor polimeric tip onduriș montat sub stratul de înveliș	m2	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40
5	INVELITOAREA. Executarea învelișului acoperisului din tigla metalică sau tabla profilată LK35 (H=37mm) cu strat de protecție polimerică (suprafața mată), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mică de 0.45 mm, stratul de protecție exterior 35 microni și interior 7 microni, în complet cu toate componentele necesare din tabla plată analogic învelișului acoperisului (riglele de coama, borduri de fronton, dolii, racordări de perete, sort de streasin, reînaltor de zapadă, garnitura pentru îmbinări elastice, suruburi cu autoînșurubare și alte elemente necesare pentru executarea învelișului), etc. ATENȚIE: Îmbinările foilor din tablă se vor etansa longitudinal și transversal cu garnitura de etansare. La îmbinările longitudinale se vor instala nișuri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafața stratului de protecție a tiglei, în cazul care va fi afectat în procesul montării se va restabili cu vopsea de corecție, procurată în complet cu tabla metalică. La montarea acoperisului se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. Construcțiivul se va executa în complet cu toate lucrările și accesoriile aferente conform normativelor în vigoare. Materialul, calitatea și culoarea tiglei se coordonează pînă la procurare cu Beneficiarul și reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutată C10 cu strat de protecție polimerică cu grosimea nu mai mică de 0.45 mm. ATENȚIE! Construcțiivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea și materialul captusirii se coordonează cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	7956.00	45.0000
8	JGHIABURI. Procurarea și instalarea sistemelor de jgheaburi d=125mm, din tabla metalică plană cu strat de protecție, (în complet cu învelișul), cu instalarea colarelor interne (externe), capacilor terminație, cîrligelor, elementelor de îmbinare a jghiaburilor și alte elemente necesare în complet cu toate lucrările aferente conform desenelor tehnice, specificațiilor și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor. ATENȚIE! La instalarea jgheaburilor se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. În cazul cînd stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	5408.00	45.0000
					6.0	936.0
					7.0	728.0
						86.53
						88.23
						100.00

Denumirea lucrării	Cantitatea de masă contractuală	Pret, lei	Cost total	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Cumula-
BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protecție (in complet cu invelitoare), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrările aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. In cazul cind stratul de protecție a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l 20.0000	128.00	2560.00	15.0000	5.0	840.0	
				15.0000			
10 INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confecții de metal, inclusiv elementele de fixare, ernetizarea racordurilor cu invelitoare, etc. Suprafața elementelor din metal se curata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrările si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	kg. 53.9000	32.00	1724.80				
Subtotal pe capitolul 1:		(neexecutate- 4028.80)	118480.75	114451.95		2304.0	0.00 96.60
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR							
1 FATADA-Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr.=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tine-Carood" pentru lucrări de fatada cu adaos color, inclusiv lucrări sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu ciment si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrările aferente conform normativelor in vigoare. Culbarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2 147.4100	472.00	69577.52	106.0000	41.41	19545.52	71.90
				106.0000			
2 GLAFURI:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr.=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tine-Carood" pentru lucrări de fatada cu adaos color, inclusiv lucrări sporite in zona	m2 8.5900	986.00	8469.74	8.5900			100.00
				8.5900			

Num. rând	Denumirea lucrării	Unitatea de masură contractuală	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pret cumulat
	gauri în beton și usa, consolidarea muchiilor orizontale și verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform d normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul.	m l	76.00	570.00	7.5000 7.5000			100.00
3	RIGLETE. Procurarea și instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastră B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protecție înglobate în glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare.	m2	453.00	12684.00	22.0000 22.0000	6.0	2718.0	78.57
4	SOCLU: Grunduirea suprafețelor cu compoziție specială *Betoncontact*, termoizolarea cu plăci din polistiren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, dibluirea plăcilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, chituiră cu compoziție de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchiilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se v-or executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente.	m2	351.00	9828.00	22.0000 22.0000	6.0	2106.0	78.57
5	PLACARE: Soclu. Placarea suprafețelor în complet cu deversorul orizontal cu piatră artificială tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea și forma plăcilor se coordonează cu Beneficiarul.	m2	512.00	4096.00	8.0000 8.0000			100.00
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderență. Executarea supsei din mortar ciment M100 (gr.=20mm). Placarea suprafețelor cu gresie din ceramica antiderapantă tip "Portlanat" grosimea nu mai mică de 12mm pentru lucrări exterioare. (calitate superioară), rezistență la îngheț și trafic pe adeziv cu instalarea collarului la muchia treptelor pe garnitura din cauciuc. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, utilajul și materialele aferente, conform normativelor în vigoare. Culoarea și calitatea materialelor de finisaj se coordonează cu Beneficiarul.							
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)	105225.26	80855.74		24369.52	0.00
Subtotal pe capitolul 2:								76.84
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI						
1	LUCRARI DE TERASAMENT. Lucrări de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3). Imprăstierea cu lopata a solului, inclusiv	set	1.0000	371.99	1.0000 1.0000			100.00

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret unitar	Costul precedent	Costul cumulat	Cantitatea pe act	Costul pe act	Costul cumulat
	lucrari de compactare (V=5,64m3). Construcția va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilitățile și lucrările aferente conform normativelor în vigoare								
2	DEMOLARI Demontarea construcțiilor din beton .Curățirea suprafețelor, încărcarea deșeurilor în autobasculante și transportarea la gunioste autorizată.	m3	3.8000	215.00	817.00	3.8000 3.8000			100.00
3	BORDURI Procurarea și instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 și strat din piatra spartă compactată, inclusiv lucrările de terasament. Constructivul va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilitățile și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul. ATENȚIE! În baza adresării Primăriei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	180.6000 180.6000	120.4	32387.6	60.00
4	P.A.V.A.E. Pavarea suprafețelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistență la îngheț, grosimea nu mai mică de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip și ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor și executarea înclinărilor pentru evacuarea apelor atmosferice. Transportarea și încărcăturilor, nivelarea și compactarea terenului, suport din piatra spartă compactată cu gr.100mm, Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările și materialele aferente conform normativelor în vigoare. Atenție! Culoarea și forma plăcilor se coordonează în prealabil cu Beneficiarul. ATENȚIE! În baza adresării Primăriei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ pavaie (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	233.4000 233.4000	155.6	30342.0	60.00
Subtotal pe capitolul 3:				158012.99	95283.39		62.729.6	0.00	60.30
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificările:									
1	GAZON. Executarea mecanizată a terenului cu excavatorul, teren cat.II cu descarcare în depozit (V=108m3), Săpătura manuală în urma excavării, aducerea la cotele din proiect. Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2). Semanarea gazonului cu iarba multianuala (S=720m2). ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80		720.0	29872.8	

Denumirea lucrării	Unitate de măsură	Cantitatea contractuală	Pret, lei	Cost total	Costul precedent cumulat	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Cumula
Z. ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA.									
Deșchiderea elementelor terenului de joacă, depozitarea lor pentru instalarea ulterioară la finalizarea lucrărilor de amenajare. Instalarea elementelor terenului de joacă demontate anterior(fără cost), inclusiv lucrările de terasament și consolidare cu beton. A TENTIE!	DUC	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0	7440.0	
Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.					4.0000				
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	37312.80)		44752.80		7440.00		37312.8	0.00 16.62

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 Devizul Nr 1 20/03/2021
 4478 PVR a LE Nr 2 20/03/2021
 pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

DEVIZUL	1	SP	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	2	din 20/03/2021	
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. act/ pe act	Contrib. % executiv
Capitolul Nr	1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA						
	REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA							
	RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.							
Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate-	1724.80)		118480.75	116755.95	2304.00	0.00	98.54
Capitolul Nr	2	LUCRARI PE EXTERIOR						
Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate-	0.00)		105225.26	105225.26	24369.52	0.00	100.00
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI						
Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate-	0.00)		158012.99	158012.99	62729.60	0.00	100.00
Capitolul Nr	4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:						
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	0.00)		44752.80	44752.80	37312.80	0.00	100.00

(neexecutate-

1724.80)

426471.80

424747.00

126715.92

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

2 din 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 23/01/2021

20/03/2021

Act Inregistrat

garantia expira la / /

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.00
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	17881.86	7602.96	25484.82
- rentabilitate 1.00%	2980.31	1267.16	4247.47
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	318893.25	135586.04	454479.29
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	318893.25	135586.04	454479.29

136**Date despre implementarea contractului**

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	99.59 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.99

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 18/05/2021 09:41:54

Semnaturile actului

Specialist MTLC

Pe actele precedente Pe actul dat Cumulativ pe actul dat

Retineri

- garantie de buna executie	0.00	0.00	0.00
- Avans	0.00		0.00
- garantie	31889.33	13558.60	45447.93
inclusiv - contributie- total			
inclusiv - materiale			
- lucrari			
- echipament			
- penalitati			
- alte retineri			
Retineri total	31889.33	13558.60	45447.93
- corectie aproximare			
Spre plata	287003.92	122027.44	409031.36

Cheltuieli si retineri pe actiuni

2 din 20/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.0	126715.92	424747.00
Cheltuieli suplimentare:					
- transport 0.00%					
- regie 6.00%	17881.86	7602.96	25484.82	7602.96	25484.82
- rentabilitate 1.00%	2980.31	1267.16	4247.47	1267.16	4247.47
- neprevazute 0.00%					
Total:	456324.82			135586.04	454479.28
- TVA 0.00%					
Total cheltuieli	318893.25	135586.03	454479.28	135586.04	454479.28
Verificat de:	136	Contractorul	Responsabilul tehnic	Specialist MT/C	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.69

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului Tiparia 06/05/2021 14:20:35

Primarul	Contabilul primariei	Presedintele A	Contractorul	Responsabilul tehnic
(LS)	(LS)	(LS)	(LS)	(LS)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 08.11.2021

Obiectul „Lucrări civile la gradinita de copii” din s.Șaptebani, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-12117-RO4 din 12.09.2020 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de către „Calibcom” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 noiembrie 2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Lungu Rodion – primarul s. Saptebani

Membrii comisiei:

Buzdugan Liudmila – contabil-sef primaria s. Saptebani

Lupasco Corina – presedintele Agentiei de Implementare

Trifailo Marin – responsabil tehnic

Sotnic Igor – consilier in consiliul local Saptebani

2. Au mai participat la recepție:

Calmatui Anna – administrator Calibcom S.R.L.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.03.2021;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 20.03.2021 pina in prezent, respectiv pe o durata de 7 luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **456 324.83 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune :

De a receptiona obiectul cu suma **456 324.83 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul si il utiliza conform

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7150116283 adresa poștală 5638 s. Saptebani r. Riscani, desinația social-culturala, compus din următoarele construcții bloc, suprafața la sol 99,0 m.p., suprafața totală _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 08 noiembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Lungu Radion – primarul satului Saptebani

Membrii:

2. Buzdugan Liudmila – contabil-sef al primariei s. Saptebani

3. Lupașco Corina - presedintele Agentiei de Implementare

4. Trifailo Marin – responsabil tehnic

5. Sotnic Igor – consilier in consiliul local Saptebani


(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S. 
(semnătura)

L.S. 
(semnătura)

"CALIBCOM" SRL

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a trotuarelor s. Mereșeuca, r-nul Ocnîța**
 2. Numărul și data contractului **Nr.20 din 17 iunie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Prinăria s. Mereseuca, r-nul Ocnîța**
 4. Adresa beneficiarului **r-nul Ocnîța, s. Mereșeuca**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **236 994,78 LEI**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **236 994,78 LEI**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**
Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM" SRL**

CONTRACT Nr. 20

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

17 iunie 2021

s. Mereseuca r. Ocnita
(localitatea)

Calibcom S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Lucicov Igor, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Mereseuca raionul Ocnita

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dna. Albu Emilia, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract

referitor la achiziționarea Amenajarea trotuarelor s. Mereseuca r. Ocnita, Cod CPV: _____
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conținutul anexelor

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie *236 994,78 lei. (două sute treizeci și șase mii două sute nouăzeci și patru lei 78 bani)* (suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, la data înregistrării la *31 decembrie 2021*

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar : Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita

c/f 1007601008591

Contractul Nr. 20 din 17.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	197 495.65	197 495.65	
Total	197 495.65	197 495.65	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	39 499.13	39 499.13	
Total	236 994.78	236 994.78	

Antreprenor
Calibcom SRL



Lucicov Igor

Beneficiar
Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita



Albu Emilia

Antreprenor CALIBCOM SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Mereșeuca. r.Ocnița
(denumirea)

Obiect **Amenajarea trotuarelor
s.Mereșeuca r.Ocnița**

Valoarea lucrarilor executate

236 994,78 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **august** an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea pavajului				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,446	331,57 92,24	4 458,27 1 240,27
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	272,440	18,45 18,45	5 026,80 5 026,80
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	156,530	25,47 0,00	3 987,20 0,00
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	272,440	204,37 34,02	55 678,73 9 268,26
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	280,350	130,30 17,30	36 529,23 4 849,20
6	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	4,043	1 037,82 1 037,82	4 195,92 4 195,92
7	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	351,500	206,19	72 475,02

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			34,36	12 079,19
		Total capitul:				
						182 351,17
						36 659,64

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	182 351,17
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 798,31
		Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	191 149,48
		Cheltuieli de regie (Total) * 2,5 %	2,50 %	4 778,74
		Total Total+CR	100,00 +	195 928,22
		Beneficiu (Total) * 0,8 %	0,80 %	1 567,43
		Total Total+B	100,00 +	197 495,65
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	39 499,13
				236 994,78
		TOTAL:		36 659,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CALIBCOM

Investitor
Primăria s.Mereșeuca, r.Ocnița

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Albu Emilia
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 09.08.21

Privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita executată la Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita în cadrul contractului Nr. 20 din 17.06.2021 încheiat între „Calibcom” S.R.L. și Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21 fiind formată din:

Albuș Emilia - Președintele comisiei

Isav Maria - Membre

Popescu Bănușa - Membre

Cojoc Gheorghe - Membre

Botnari Maria - Membre

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **236 994.78 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Albu Eunitia

Albu

Membrii:

Isaev Maria

A. I. Ily

Pepesco Raisa

Albu

Cojoc Jacob

Thomas

Bețnari Maria

A. Ily

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 09.08.21

Obiectul Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita este executat in cadrul contractului nr. 20 din 17.06.2021 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din — valabila până la —, de catre "Calibcom" S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21, fiind formată din:

Albu Emilia - Președintele comisiei
Isos Maria - Membru
Popescu Anisoara - Membru
Cojoc Iacob - Membru
Botnari Maria - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **236 994.78 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **236 994.78 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Albu Ecaterina

Albu

Membrii:

Isav Maria

Gr. Gy

Popescu Raisa

Albu

Cojoc Jacob

Albu

Botnari Maria

Al. Gy

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

"CALIBCOM" SRL


MD-3100 or.Bălți, str.Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC:AGRNMD2X750 IBAN:MD51AG000000022511794002

BC:VICBMD2X514 IBAN:MD38VI022243400000151E-

mail:calibcom@mail.ru

**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de instalare a pavajului din s.Terebna, r.Edinet**
 2. Numărul și data contractului **Nr.29 din 04 august 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **s.Terebna , r.Edinet**
 4. Adresa beneficiarului **r.Edinet, s.Terebna**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **239 477,00 LEI**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **239 477,00 LEI**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**
Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM" SRL**

Nr 2021-0000001918

diu

06.08.2021

CONTRACT Nr.29

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 04 „ august „ 2021

s. Terebna r-l Edineț
(localitatea)

SRL „CALIBCOM,,

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Calma' denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **primăria s. Terebna r-l Edineț**
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primarul Țitanu Valentin** denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la lucrări de reparații capitale a trotuarelor/pavaj, bordure/
Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația
din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

3.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

dupa necesitate

(termenul de livrare/prestare/executare)

4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului
Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

5. Suma totală a prezentului Contract constituie 239477,00/Două sute treizeci și nouă mii patru
sute șaptezeci și șapte lei/ MD

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

6. Achitarea se efectuează prin virament

(modalitatea de achitare)

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare
a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe
cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune
soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se
efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării
acestuia de către Părți.

10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.

11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul: SRL „CALIBCOM,,

“Beneficiarul”: primăria Terebna

Adresa: *or. Bălți, str. Coșev 40*

Adresa: **satul Terebna , raionul Edinet**

Tel./Fax: **069122246**

Tel./Fax: **068670473**

Denumirea

Denumirea **MF TR Nord Edinet**

Băncii:

Băncii:

Adresa

Adresa **Orasul Balti str.Stefan cel Mare**

Băncii:

Băncii: **14/1**

Cod

Cod

TREZMD2X

Bancar:

Bancar:

Cont de

IBAN:

decontare:

Cod fiscal: **1008600059467**

Cod fiscal: **1007601008649**

Semnăturile părților

“Furnizorul,”

“Beneficiarul”: primăria Terebna



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Servicii de reparații capitale a tractoarelor conf. deservului				239477,00	222.500				
	TOTAL				239477,00					

“Furnizorul SRL,, CALIBCOM,,

“Beneficiarul”: primăria Terebna



Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna decembrie 2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar :Primaria s.Terebna r.Edinet

c/f 1007601008649

Contractul Nr 29 din 04.08.2021.

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de instalare a pavajului de trotuar”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	199 564	199 564	
Total	199 564	199 564	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	39 913	39 913	
Total	239 477	239 477	

Antreprenor
Calibcom SRL



Calmațui Ana

Beneficiar
Primaria s.Terebna r.Edinet



Țîțanu Valentin

Antreprenor „CALIBCOM” SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Terebna, r.Edineț
(denumirea)

Obiect **Lucrări de instalare a pavajului
de trotuar**

Valoarea lucrarilor executate

239 477,00 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pavaj 1.1. Capitolul 1.1. Montarea bordurilor				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	26,0000	525,00	13 650,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20x40mm H-15cm	m3	42,0000	424,43	17 826,20
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 600x170x65 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 600 x 17 x65)	m	314,0000	147,65	46 361,94
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 600x170x65 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa	m	150,0000	77,30	11 594,93

1	2	3	4	5	6	7
		de tip "Bordur" pentru pietonie BP 600 x 17 x65) (Bordure cu pretul "0")				
		Total capitul:				89 433,07
		1.2. Capitolul 1.3. Lucrari de pavaj				
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat de 4 cm culoarea gri, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	278,0000	254,70	70 805,78
		Total capitul:				70 805,78
		Total capitul:				160 238,85

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	160 240
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	6 518
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	166 758
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 8 %	8,00 %	9 286
	Total Total+Cheltu	100,00 +	176 044
	Cheltueli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	15 844
	Total Total+Cheltu	100,00 +	191 888
	Beneficiu de deviz (Total) * 4 %	4,00 %	7 676
	Total Total+Benefi	100,00 +	199 564
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	39 913
	TOTAL:		239 477

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

„CALIBCOM” SRL

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

Primăria s.Terebna, r.Edineț

(denumirea)

Primar Țîțanu Valentin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 02.12.2021

Privind Lucrari de instalare a pavajului de trotuar executată Lucrari de instalare a pavajului de trotuar în cadrul contractului Nr. 29 din 04.08.2021 încheiat Calibcom SRL și Primaria s.Terebna r.Edinet privind Lucrari de instalare a pavajului de trotuar.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Petruș Valentin - Președintele comisiei
Botnariuc Ghena - Membru
Podaru Victor - Membru
Petruș Eleonora - Membru
Moroș Nina - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **239 477 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Titianu Valentin

[Signature]

Membrii:

Botnaruc Yema

[Signature]

Podaru Victor

[Signature]

Titianu Eleonora

Moroș Nina

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 02.12.2021

Obiectul Lucrări de instalare a pavajului de trotuar este executat în cadrul contractului nr. **29** din **04.08.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de către Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Titaru Valentin - Președintele comisiei

Botnaruc Ghena - Membru

Godaru Victor - Membru

Titaru Eleonora - Membru

Moroș Nina - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **239 477** conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **239 477 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Plahuta Valentin

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Botnaruc Gene

Podaru Victor

Plahuta Eleonora

Moroș Nina

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de renovare a trotuarului pe
str.Independenții or.Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr.72 din 25 iulie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Rîșcani
4. Adresa beneficiarului Raionul Rîșcani, or. Rîșcani, str. 31 August, 4
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 464 830,00LEI
- b) finală
(la data finalizării contractului) 464 830,00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de
lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Lucicov Igori
Denumirea firmei și sigiliu: "CALIBCOM" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

20.07

03.08.2017
2017.0000001241
Contract
Serviciu

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 72

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"25" iulie 2017

or. Rîșcani
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

1. Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 17/02123 din 13 iulie 2017 publicat în BAP nr. 52 din 30 iunie 2017, între

Primăria or. Rîșcani, c/f 1007601002821, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Rîșcani
(localitatea)

Str. 31 August 4

telefon: 0 256 2 33 37, fax: 0 256 2 46 64.

e-mail: primariariscani@yandex.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.31079 din 18.07.2011

reprezentat prin

primar **V. Bogatico**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "Calibcom" c.f. 1008600059467, cu sediul în
(denumirea operatorului economic)

or. Bălți
(localitatea)

str. Conev, 42/62

telefon: 078870187.

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. M.D.0087222

din "12" 12. 2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 045722
din "10" 10. 2014, eliberată de Camerei de Licențiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate

construcții de clădiri, reconstrucții.

reprezentat prin

conducator **Lucicov Igor**, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrărilor de renovare a trotuarului pe str.
Independenței or. Rîșcani
(descrierea succintă)

Cod CPV 45233161-5

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă, constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distinct fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **464 830,00 lei (patru sute șaiszeci și patru mii opt sute treizeci lei, inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria or. Rîșcani

Adresa: Or. Rîșcani, str. 31 August, 4

Tel./Fax: 0 (256) 2 46 64

Denumirea
Băncii: Ministerul Finanțelor,
Trezoreria de Stat

Adresa
Băncii: or. Rîșcani, str. Independenței, 18

Cod Bancar: TREZMD2 x 226623

Cont de
decontare: MD95TRPDAN312120B10564AB

Cod fiscal: 1007601002821

“ANTREPRENOR”: SRL “Calibcom”

Adresa: Bălți, str. Conev, 42/62

Tel./Fax: 078870187

Denumirea
Băncii: „Moldova-AgroindBank”

Adresa Băncii: or. Bălți

Cod Bancar: AGRNMD 2 x 750

Cont de
decontare: MD51AG000000022511794002

Cod fiscal: 1008600059467

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



L.S.

“ANTREPRENOR”:



L.S.

Antreprenor

Calibcom SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria or. Rîșcani
(denumirea)

Obiect

Lucrări de renovare a trotuarului

Valoarea lucrarilor executate **116 045 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	630,0000	97,01 84,11	61 117,56 52 990,56
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	63,0000	33,71 27,34	2 123,81 1 722,19
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	180,0000	11,53 9,46	2 075,87 1 703,27

	Total	lei	65 318
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	15 514
	Transportarea	7,00 %	623
	Cheltuieli directe	100,00 +	81 455
	Cheltuieli de regie	12,00 %	9 775
	Total	100,00 +	91 230
	Beneficiu de deviz	6,00 %	5 474
	Total	100,00 +	96 704
	TVA	20,00 %	19 341
	TOTAL proces-verbal:		116 045
	Inclusiv salariu		56 416

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Calibcom SRL
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Administrator S.R.L. Tudor Igor Tudor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

302452524

Antreprenor

Calibcom SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria or. Rîșcani
(denumirea)

Obiect

Lucrări de renovare a trotuarului

Valoarea lucrarilor executate 116 176 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	620,0000	97,01 84,11	60 147,44 52 149,44
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,0000	33,71 27,34	2 022,68 1 640,18
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	280,0000	11,53 9,46	3 229,13 2 649,53

	Total	lei	65 399
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	15 521
	Transportarea	7,00 %	627
	Cheltuieli directe	100,00 +	81 547
	Cheltuieli de regie	12,00 %	9 786
	Total	100,00 +	91 333
	Beneficiu de deviz	6,00 %	5 480
	Total	100,00 +	96 813
	TVA	20,00 %	19 363
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		116 176 56 439

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Calibcom SRL
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Administrator Lucian I. Timon
(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.

YU 2452523

Antreprenor Calibcom SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Rîșcani
(denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a trotuarului

Valoarea lucrarilor executate **116 995 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	610,0000	97,01 84,11	59 177,32 51 308,32
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	120,0000	33,71 27,34	4 045,37 3 280,37
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	230,0000	11,53 9,46	2 652,50 2 176,40

	Total	lei	65 874
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	15 610
	Transportarea	7,00 %	638
	Cheltuieli directe	100,00 +	82 122
	Cheltuieli de regie	12,00 %	9 855
	Total	100,00 +	91 977
	Beneficiu de deviz	6,00 %	5 519
	Total	100,00 +	97 496
	TVA	20,00 %	19 499
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		116 995 56 764

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Calibcom
(denumirea)

(denumirea)

Administrator SRL Calibcom
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



YU 2452522

Antreprenor

Calibcom SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria or. Rîșcani
(denumirea)

Obiect

Lucrări de renovare a trotuarului

Valoarea lucrarilor executate **115 614 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	900,0000	15,77 15,77	14 193,90 14 193,90
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	180,0000	19,08 0,00	3 434,40 0,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	100,0000	393,14 52,04	39 314,43 5 204,43
4	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	140,0000	97,01 84,11	13 580,21 11 775,68

	Total	lei	70 523
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	8 573
	Transportarea	7,00 %	2 058
	Cheltuieli directe	100,00 +	81 154
	Cheltuieli de regie	12,00 %	9 738
	Total	100,00 +	90 892
	Beneficiu de deviz	6,00 %	5 454
	Total	100,00 +	96 345
	TVA	20,00 %	19 269
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		115 614 31 174

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

Calibcom SRL
(denumirea)

(denumirea)

Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.