

Obiect ,Proiectarea și construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satul Baurci-Moldoveni, raionul Cahul, etapa III"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Stația de clorinare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VT 2l/hr-11bar 230VAC- 2buc, Contor electromagnetic DN50 (cu impuls) - 1buc, Rezervor 105 l cu sensor de nivel - 2buc, Spalator de ochi - 1 buc, Analizator de clor DULCOMETER Compact - 1buc, PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 - 1buc, Supapa multifunctionala MFV-DK sz. I 1.5/6bar PVT- 1buc, Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LK05 24V - 1buc, Vana fluture DN 50 - 1buc, Tablou pentru vana cu UPS - 1buc, Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie - 1buc, PIF(include 1 interventie) - 1buc, Interventie de ajustare scolarizare - 1buc.	set			
	350000	Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VT 2l/hr-11bar 230VAC- 2buc, Contor electromagnetic DN50 (cu impuls) - 1buc, Rezervor 105 l cu sensor de nivel - 2buc, Spalator de ochi - 1 buc, Analizator de clor DULCOMETER Compact - 1buc, PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 - 1buc, Supapa multifunctionala MFV-DK sz. I 1.5/6bar PVT- 1buc, Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LK05 24V - 1buc, Vana fluture DN 50 - 1buc, Tablou pentru vana cu UPS - 1buc, Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie - 1buc, PIF(include 1 interventie) - 1buc, Interventie de ajustare scolarizare - 1buc.	buc	1,0000		